



ZONA DE PROYECTO
ESPECIFICACIONES DE LA OBRA
<ul style="list-style-type: none">APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO A3P COLOR TERRACOTA DE LA MARCA IMPERLLANTA A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS, REFORZADAS CON PARTICULAS DE CAUCHO VULCANIZADO, APLICACIÓN DE SELLADOR ELASTOMÉRICO A3P TRANSPARENTE MARCA IMPERLLANTA, A BASE DE RESINA DE ESTIRENO ACRÍLICO MODIFICADO CON SILICONA Y COLOCACIÓN DE CUADRIMALLA A BASE DE TELA DE POLIESTER DE LA MARCA IMPERLLANTA, ENTRETEJIDA HORIZONTAL Y VERTICAL CON HILOS DE ALTA RESISTENCIA PARA SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN ACRÍLICA.
SIMBOLOGIA
<div></div> <ul style="list-style-type: none">AREA A IMPERMEABILIZAR

RUBRO: "MANTENIMIENTO COMPLEMENTARIO A OFICINAS EN EDIFICACIONES DEL ÁREA DE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ASIPONATUX UBICADAS EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ."	FECHA : ABRIL 2024		APROBÓ:	Vo. Bo.	REVISÓ:	PROYECTÓ:
DESCRIPCIÓN: "FACHADA, PLANTA DE AZOTEA Y DETALLES"	ESCALA: INDICADA EN PLANO		ING. RAYMUNDO ALOR ALOR GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA.	ING. IVÁN ISRAEL MIRAFUENTES RAMÓN SUBGERENTE DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA.	ING. IVÁN ZÁRATE ZUBIRIA JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN.	ING. RUBEN EMMANUEL MEZA LOREDO SUPERVISOR DE OBRA Y MANTENIMIENTO
	ACOTACIÓN: METROS					
	No. DE PLANO ASIPONATUX-OPED-02					