



Oficio No.: 00324/2023

Referencia: VGT 210151

Asunto: Autorización del PMDP del Puerto de Tuxpan.

Ciudad de México, a 26 de enero de 2023.

**Ing. Nicodemus Villagómez Broca
Director General de la Administración del Sistema
Portuario Nacional Tuxpan, S.A. de C.V.
P r e s e n t e**

Esta Dirección General de Puertos a mi cargo, referente al oficio ASIPONATUX-DG-2847/2022 de fecha 26 de diciembre de 2022, recibido el mismo día, mediante el cual la Administración del Sistema Portuario Nacional Tuxpan, S.A. de C.V., remite propuesta del Programa Maestro de Desarrollo Portuario (PMDP) 2022-2027 del Puerto de Tuxpan, Veracruz, concesionado a esa Administración del Sistema Portuario Nacional, solicitando se gestione su autorización en apego al Artículo 41 de la Ley de Puertos y 40 de su Reglamento.

01.08.23

Sobre el particular, comunico a usted que a partir de esta fecha queda debidamente **autorizado el PMDP 2022-2027 del Puerto de Tuxpan, Veracruz, concesionado a esa Administración del Sistema Portuario Nacional Tuxpan, S.A. de C.V.**; toda vez que cumplen en lo general con lo señalado en los Artículos 39, 40 y 41 de la Ley de Puertos y 40 de su Reglamento, así como con el Título de Concesión, sin omitir señalar que en términos de lo dispuesto por el Artículo 41 de la Ley de Puertos y por la Condición Décima del Título de Concesión, esa concesionaria a su cargo deberá apearse al mismo durante toda la vigencia de ese documento rector.

Lo anterior, conforme lo establecido en los artículos 1o, 2o fracción I, 14, 26 primer párrafo, renglón cuarto, 30 fracciones XIV Bis, XIV Ter y XIV Quáter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1º, 3º, 4º fracción III, 11, 16 párrafo primero fracciones I, IV, V, VI, XIII y XIV, 20 fracción I, 39, 40 y 41 de la Ley de Puertos; 1º, 3º y 40 del Reglamento de la Ley de Puertos; 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15 y 16 fracciones III y X, 35 fracción I, 36, 38 y 39 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1, 2 fracción IV, 3 fracción II, inciso j), numeral 6, 33 fracciones I y IX del Reglamento Interior de la Secretaría de Marina y la Condición Décima de su Título de Concesión.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**Atentamente
Capitán de Altura
Directora General de Puertos**



SECRETARÍA DE MARINA
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS
Y MARINA MERCANTE
Marisa Abarca Hernández
DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS



Con copias a:
Al C. Contralmirante.- Director General de Fomento y Administración Portuaria.- Para conocimiento y efectos.- Atentamente.- Presente
Al Director de Desarrollo Portuario.-Para conocimiento y efectos.- Atentamente.- Presente

ADLB/JCSG
[Signature]

Vol. 948/2022





Marina
Secretaría de Marina

Secretaría de Marina
Coordinación General de Puertos
y Marina Mercante
Dirección General de Puertos
Oficio Núm: DGP.-0751/2025



Asunto: Autorización de Modificación Sustancial al PMDP del Puerto de Tuxpan, 2022-2027.

Ciudad de México, a 14 de febrero de 2025

Vicealmirante Nicodemus Villagómez Broca
Director General de la Administración del Sistema
Portuario Nacional Tuxpan, S.A. de C.V.
Carretera a la Barra Norte Km. 6.5, Col. Ejido La Calzada, C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz.



Ant's.: Su Oficio No. ASIPONATUX-DG-2193/2024, del 28 de noviembre de 2024.

Esta Dirección General de Puertos a mi cargo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1o, 2o, fracción I, 14, 26, primer párrafo, renglón cuarto, 30, fracciones XIV Bis, XIV Ter y XIV Quáter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o, 3o, 4o, fracción III, 11, 16, párrafo primero, fracciones I, IV, V, VI, XIII y XIV, 20, fracción I, 39, 40 y 41, de la Ley de Puertos; 1, 3 y 40, del Reglamento de la Ley de Puertos; 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, fracciones III y X, 35, fracciones I y II, 36, 38 y 39 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1, 2, fracción III, IV y VII, 3, fracción II, inciso j), numeral 6, 33, fracciones I y IX del Reglamento Interior de la Secretaría de Marina y la Condición Décima de su Título de Concesión; y con relación a su documento citado en antecedentes, recibido en Ventanilla de Gestión de Trámites de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos con la solicitud No. 194434 el 29 de noviembre de 2024, mediante el cual, remite la Modificación Sustancial del Maestro de Desarrollo Portuario (PMDP) del Puerto de Tuxpan, 2022-2027, solicitando su autorización de la modificación en apego a los artículos 41 de la Ley de Puertos y 40 de su Reglamento.

Sobre el particular, se permite hacer del conocimiento de usted que a partir de esta fecha, queda debidamente **autorizada la Modificación Sustancial al PMDP del Puerto de Tuxpan, 2022-2027, concesionado a la Administración del Sistema Portuario Nacional Tuxpan, S.A. de C.V., donde se incorpora la Presentación, actualizan la página del Contenido y los Capítulos 1, 2 y 3, así como la repaginación del documento;** toda vez que cumple en lo general con lo señalado en los artículos 39, 40 y 41, de la Ley de Puertos y 40 de su Reglamento, así como el Título de Concesión; no se omite señalar, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley de Puertos y por la Condición Décima del Título de Concesión, esa concesionaria a su cargo deberá apearse al mismo durante la vigencia de ese documento rector.

247.
11/03/25.





Marina
Secretaría de Marina

**Secretaría de Marina
Coordinación General de Puertos
y Marina Mercante
Dirección General de Puertos
Oficio Núm: DGP.-0751/2025**



Es importante señalar que la información es de acceso público para los usuarios, por tanto, deberá mantener actualizada la información en la página de internet de la Administración del Sistema Portuario Nacional Tuxpan, S.A. de C.V., incorporando esta Modificación Sustancial al PMDP del Puerto de Tuxpan, 2022-2027.

Sin otro particular, le reitero mi subordinación y respeto.



Respetuosamente

Director General de Puertos
Cap. Nav. CG. DEM.
Leo Reyes Cordero

SECRETARÍA DE MARINA
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS
Y MARINA MERCANTE
DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS

Con copia:

A la C. Cap. Alt. Coordinador General de Puertos.- Para su Superior conocimiento.- Respetuosamente.- Ciudad
Al C. Contralmte. Director General de Fomento y Administración Portuaria.- Para conocimiento y efectos.- Respetuosamente.- Ciudad.

FJHA/LLHS/JCCC/MRM

Vol. 1223/24



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

Av. Heroica Escuela Naval Militar Núm. 669 1er. Piso. Col. Presidentes Ejidales, CP. 04470, Alcaldía Coyoacán, CDMX. Tel: (55) 5624 6500



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MARINA

SECRETARÍA DE MARINA
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS
Y MARINA MERCANTE
DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS



PROGRAMA MAESTRO DE DESARROLLO PORTUARIO DEL PUERTO DE TUXPAN 2022-2027

GOBIERNO DE MÉXICO | **MARINA**
DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS
OF. 0751/25
14 FEB. 2025

AUTORIZADO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO PORTUARIO



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MARINA
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
R.F.C. API-940722-K33
Carretera a la Barra Norte Km 6
Colonia Ejido la Calzada
C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz.





Marina
Secretaría de Marina

**Secretaría de Marina
Coordinación General de Puertos
y Marina Mercante
Dirección General de Puertos
Oficio Núm: DGP.-0751/2025**



Es importante señalar que la información es de acceso público para los usuarios, por tanto, deberá mantener actualizada la información en la página de internet de la Administración del Sistema Portuario Nacional Tuxpan, S.A. de C.V., incorporando esta Modificación Sustancial al PMDP del Puerto de Tuxpan, 2022-2027.

Sin otro particular, le reitero mi subordinación y respeto.


Respetuosamente
Director General de Puertos
Cap. Nav. CG. DEM.
Leo Reyes Cordero

SECRETARÍA DE MARINA
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS
Y MARINA MERCANTE
DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS

Con copia:

A la C. Cap. Alt. Coordinador General de Puertos.- Para su Superior conocimiento.- Respetuosamente.- Ciudad
Al C. Contralmte. Director General de Fomento y Administración Portuaria.- Para conocimiento y efectos.- Respetuosamente.- Ciudad.

FJHA/LHS/KCC/RRM

Vol. 1223/24



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

Av. Heroica Escuela Naval Militar Núm. 669 1er. Piso. Col. Presidentes Ejidales, CP. 04470, Alcaldía Coyoacán, CDMX. Tel: (55) 5624 6500



PROGRAMA MAESTRO DE DESARROLLO PORTUARIO DEL PUERTO DE TUXPAN 2022-2027

CONTENIDO

1.	RECURSOS Y COMPETITIVIDAD DEL PUERTO DE TUXPAN.....	3
1.1	Alcance legal del PMDP.....	3
1.2	Instalaciones portuarias.....	13
1.3	Comunidad portuaria.....	22
1.4	Vocación del puerto, área de influencia y conectividad.....	31
2.	DIAGNÓSTICO Y RETOS DE DESARROLLO DEL PUERTO DE TUXPAN.....	41
2.1	Diagnóstico de la competitividad del puerto.....	41
2.2	Retos para el desarrollo del puerto.....	68
3.	ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO PORTUARIO DEL PUERTO DE TUXPAN.....	83
3.1	Visión y misión del Puerto de Tuxpan.....	84
3.2	Objetivo estratégico, estrategias y líneas de acción del puerto.....	85
3.3	Metas e indicadores.....	87
3.4	Zonificación maestra para el desarrollo portuario.....	97





Marina
Secretaría de Marina



PRESENTACIÓN

El Gobierno Federal tiene como uno de sus objetivos primordiales elevar los niveles de bienestar, mejorar la calidad de vida de los mexicanos y lograr condiciones de mayor igualdad social. Por ello, el Plan Nacional de Desarrollo tiene como objetivo la labor nacional en los ámbitos económico, político, social, y cultural.

Entre las transformaciones previstas, está el desarrollo de nueva infraestructura aeroportuaria, ferroviaria para pasajeros, el corredor del Istmo de Tehuantepec, la refinería de Dos Bocas, así como la **reorganización de los puertos y aduanas** entre otros, a fin de conformar un sistema de comunicaciones y transportes más eficiente, sustentable y seguro que dé acceso y facilite el traslado de bienes y personas de todos los grupos sociales en el país, a la vez que incentiven el mejoramiento de las condiciones de seguridad en el territorio nacional.

El presente Programa Maestro de Desarrollo Portuario del Puerto de Tuxpan 2022-2027 (en adelante PMDP), tiene como marco de referencia el Plan Nacional de Desarrollo y las políticas de desarrollo nacional y regional, y se orienta a contribuir a los propósitos para que el país tenga un Sistema Portuario Nacional eficiente, sustentable y seguro que vincule adecuadamente a México, en su área de influencia con otros países para el intercambio comercial.

Tuxpan tiene una ubicación estratégica importante para las empresas que se encuentran en el Valle de México, Bajío y la zona centro-norte del país, entre otras áreas de gran importancia económica, por sus actividades productivas, las exportaciones que realizan y el crecimiento de sus economías. Su infraestructura permite operar todo tipo de cargas y recibir a las embarcaciones que cubren las rutas comerciales que operan en el Golfo de México y el Océano Atlántico, aunque la carencia de infraestructura ferroviaria limita su competitividad para transportar mayores volúmenes de carga a un menor costo, sin embargo, mantiene su ventaja competitiva por tener la posición estratégica más cercana a la zona de mayor consumo del país.

Con el objetivo de proporcionar mejores servicios a la producción y al comercio exterior de las áreas mencionadas, el presente PMDP plantea acciones orientadas a elevar sus niveles de productividad, a modernizar y ampliar sus muelles, terminales, patios y bodegas, y a mejorar su equipamiento, junto con su conectividad terrestre.

El puerto busca atraer e impulsar inversiones, generar empleos productivos y contribuir al desarrollo y competitividad de la economía nacional, en condiciones de sostenibilidad, sustentabilidad, equidad y transparencia, operando como plataforma logística altamente competitiva y como un eje para el desarrollo social y el mejoramiento de la Seguridad Nacional.

Administración del Sistema Portuario Nacional Tuxpan, S. A. de C. V.

Director General



ADMINISTRACION DEL SISTEMA
PORTUARIO NACIONAL
MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
R.F.C. API-940722-K33
Carretera a la Barra Norte Km 6.5
Colonia Ejido la Cañada
C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz



SECRETARÍA DE MARINA
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS
Y MARINA MERCANTE
DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS



1. RECURSOS Y COMPETITIVIDAD DEL PUERTO DE TUXPAN

El Puerto de Tuxpan, tiene como área de influencia principalmente el Valle de México, el Bajío y la región centro-norte del país. Por ser el puerto más cercano a esta zona, Tuxpan es considerado "el puerto del Valle de México", pues se ubica a solo 285 km de la Ciudad de México, y se vincula a sus mercados a través de las autopistas México – Tuxpan; Tuxpan – Veracruz; Tuxpan – Tampico; y Arco Norte, y con ello a la Red Nacional de Carreteras con el resto del país.

Tuxpan es un puerto multipropósito, situado en el centro del litoral del Golfo de México, cuyo recinto se sitúa en ambas riberas del Río Pantepec a lo largo de 11 kilómetros, especializado en el sector midstream de la industria petrolera, en particular en el almacenaje y distribución de diésel, gasolina, turbosina y gas L.P., además de productos químicos. También, opera granel agrícola y mineral, carga contenerizada, vehículos y carga general. Además, el puerto brinda apoyo logístico a la industria petrolera *offshore* del Golfo de México, mediante la operación de terminales de abastecimiento y de instalaciones dedicadas a la construcción, mantenimiento y reparación de plataformas petroleras y artefactos navales.


El presente PMDP, atiende lo dispuesto en la Ley de Puertos y su Reglamento, establece la planeación estratégica para el desarrollo de negocios, infraestructura y servicios para el manejo eficiente de bienes de exportación, importación y de comercio interno operados por el puerto, describiendo sus ventajas competitivas y el potencial de nuevos negocios. Además, plantea las acciones para apoyar el crecimiento de la economía, mejorar la relación puerto - ciudad y fortalecer la integración de la comunidad portuaria, incrementando los niveles de productividad y confiabilidad.

Este primer capítulo, atiende a la función descriptiva del PMDP, puntualiza la infraestructura de que dispone el puerto para la atención de buques, cargas y el desarrollo de las actividades logísticas. También, explica las vocaciones del puerto, la integración de la comunidad portuaria que participa en la prestación de los servicios, la conformación de su área de influencia, las características de su conectividad terrestre y marítima, así como su participación en el Sistema Portuario Nacional, como puerto de Altura y de Cabotaje.

1.1 Alcance legal del PMDP

El presente PMDP tiene una vigencia a partir del 9 de diciembre de 2022, de acuerdo con el Oficio No. 00324/2023 de la Dirección General de Puertos (DGP), de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante (CGPMM). En relación a las acciones planteadas para incrementar el desarrollo y competitividad del puerto, la comunidad portuaria asume el compromiso de aportar su mayor esfuerzo de acuerdo con lo previsto en la Ley de Puertos y su Reglamento, el Título de Concesión otorgado para la administración integral del puerto y, en su caso, de acuerdo con los contratos de cesión parcial de derechos y para la prestación de los servicios portuarios y conexos.

Como lo establece la Ley de Puertos, los contratos celebrados de cesión parcial de derechos y obligaciones, y de prestación de servicios portuarios y conexos en el puerto, a los cesionarios y prestadores de servicios, no confieren derechos de exclusividad, ni privilegios o condiciones especiales de explotación, por lo que se pueden otorgar uno u otros a favor de terceras personas, para que exploten en igualdad de circunstancias, número y características técnicas, áreas o servicios idénticos y/o similares.





Cualquier disposición o medida que incluya este PMDP contraria a los principios de competencia, calidad y eficiencia, que restrinja el desarrollo del puerto y/o que contravenga el interés público, se entenderá no válida y no surtirá efectos.

Atendiendo a la naturaleza de la actividad portuaria y de las inversiones en infraestructura, el presente PMDP consideró una perspectiva a 20 años, como horizonte de planeación, para la definición de la visión, la misión, objetivos estratégicos y para sus líneas de acción para el desarrollo del puerto, su seguimiento a través del Programa Operativo Anual y para su actualización cada cinco años.

Para alcanzar el propósito de un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad del Puerto de Tuxpan, corresponde a la Entidad y a los miembros de la comunidad portuaria, orientar sus esfuerzos e inversiones para elevar la productividad y calidad de los servicios, ampliar la capacidad y generar sinergias enfocadas a mejorar la eficiencia y eficacia de sus procesos, con el fin de alcanzar una mayor integración y competitividad del sistema portuario en la cadena logística origen-destino de las cargas; realizar una mayor aportación de valor a los productos manejados por el puerto; contribuir al logro de los objetivos estratégicos, estrategias, líneas de acción y metas establecidos en este PMDP; y cumplir con los compromisos asumidos en sus respectivos contratos de cesión parcial de derechos y de prestación de servicios. Considerando, la difusión de sus servicios a través del Subcomité de Promoción con la finalidad de manifestarlos periódicamente en actividades relacionadas con ese fin, a los clientes potenciales y a la sociedad interesada.


Como parte del Título de Concesión otorgado a la Administración del Sistema Portuario Nacional Tuxpan, S.A. de C.V. (en adelante ASIPONATUX), el presente PMDP da cumplimiento a las disposiciones de los artículos 41 de la Ley de Puertos y 40 de su Reglamento, por lo que identifica y justifica los usos, destinos y modos de operación previstos para los diferentes espacios del puerto, e incorpora los aspectos relevantes siguientes: diagnóstico de la situación del puerto; vinculación con la economía regional y nacional; descripción de las áreas para operaciones portuarias; metas de construcción, expansión y modernización de infraestructura y equipamiento con el análisis financiero que lo soporte; servicios portuarios y áreas en los que se prestan; medidas y previsiones necesarias para garantizar la eficiente explotación de los espacios portuarios y su desarrollo; la conectividad para atender la demanda prevista; así como compromisos de mantenimiento, metas de productividad e indicadores para el aprovechamiento de los bienes concesionados.

El Puerto de Tuxpan se localiza en el centro del litoral del Golfo de México, en el Municipio de Tuxpan de Rodríguez Cano, al norte del Estado de Veracruz. El recinto portuario se ubica sobre ambas riberas del Río Pantepec (también conocido como Río Tuxpan), con un canal de navegación de 11 kilómetros, en la margen Sur desde el puente de Tuxpan y, en la margen Norte, a partir del estero de La Calzada, ambas hasta la desembocadura del mismo río.

El espacio de demarcación territorial de este PMDP tiene como fundamento:




- Habilitación del puerto de Tuxpan.** Mediante Decreto Presidencial del 28 de mayo de 1974, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de ese mismo mes y año, se habilitó entre otros puertos nacionales, el puerto de Tuxpan, en el Estado de Veracruz, para tráfico de altura, mixto, de cabotaje y pesca.
- Recinto Portuario del Puerto de Tuxpan.** Mediante Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 1988, se determinó el recinto portuario correspondiente al puerto denominado Tuxpan, Veracruz, ubicado en el litoral del Golfo de México.





3. **Título de Concesión** del 26 de julio de 1994, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 1994, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, otorgó a la entonces Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V., hoy Administración del Sistema Portuario Tuxpan, S. A. de C. V., su Título de Concesión para la Administración Portuaria Integral del recinto portuario de Tuxpan, en el Estado de Veracruz, mediante el uso, aprovechamiento y explotación de bienes de dominio público de la Federación y de obras e instalaciones propiedad del Gobierno Federal, así como para la construcción de obras, terminales, marinas e instalaciones portuarias y la prestación de los servicios portuarios, en el recinto portuario de Tuxpan, Veracruz.
4. **Ampliación del Recinto Portuario de Tuxpan.** Por acuerdo de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y la Secretaría de Desarrollo Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de octubre de 1994, se amplió la delimitación y determinación del recinto portuario del Puerto de Tuxpan, Municipio de Tuxpan de Rodríguez Cano, en el Estado de Veracruz, que comprende 570,169 m² de terrenos del dominio público de la Federación y 2'557,740 m² de área operacional de agua en la desembocadura del río Pantepec, para totalizar 3'127,909 m².
5. **Primer Addendum a la Concesión Integral.** Con fecha 18 de junio de 1999, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de julio de 1999, se incluye la condición trigésimo segunda bis sobre la obligación a cargo de la entonces Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V., de presentar fianza para garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión integral.
6. **Decreto Presidencial.** Mediante decreto del 12 de abril de 2004, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de abril de ese mismo año, se modificó la delimitación y determinación del recinto portuario correspondiente al puerto de Tuxpan, en el Estado de Veracruz, incorporándose la superficie de agua en zona federal marítima de 57'883,127 m², correspondiente al área de boyas y fondeo, para satisfacer las necesidades de la operación portuaria y del transporte marítimo. También, se adicionó la superficie de 376,265 m² localizados en el lugar conocido como Isla de Lobos en el Golfo de México.
7. **Segundo Addendum.** Mediante escrito del 21 de febrero de 2008, la entonces Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V., solicitó a la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes la incorporación al recinto portuario de la zona marítima de Chile Frío, que comprende una superficie de 2'682,854.116 m², localizada a 14.8 kilómetros al sur de las escolleras del río Tuxpan, la cual fue otorgada el 18 de julio de 2008 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de agosto de 2008.
8. **Transferencia de recursos a la Secretaría de Marina.** El 7 de diciembre del 2020, se publicó el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos, emitido el 28 de octubre de 2020, por el que se trasladen de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de Marina ("LA SECRETARÍA"), los recursos humanos, financieros y materiales pertenecientes a la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante.
9. **Acuerdo Secretarial Núm. 380/2021,** en el cual se da aviso general para dar a conocer la nueva denominación de las Empresas de Participación Estatal Mayoritarias, sectorizadas a la Secretaría de Marina, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de noviembre de 2021, cambiando la denominación de Administración Portuaria Integral de





Tuxpan, S.A. de C.V. (APITUX), a Administración del Sistema Portuario Nacional Tuxpan, S.A. de C.V. (ASIPONATUX).

10. Tercer Addendum. Mediante oficio No. ASIPONATUX-DG-2155/2022 del 29 de septiembre del 2022, se especificó que las áreas a incorporar al Título de concesión comprenden un área de agua de 3'132,024.295 m² relativas al "Polígono de aguas arriba canal interior" y "Polígono de aguas canal exterior" y una superficie de área adicional de tierra de 4,952.774 m², la cual fue autorizada por el C. Almirante Rafael Ojeda Duran, Secretario de Marina, el 22 de diciembre de 2022 y entregada al Ing. Nicodemus Villagómez Broca, Director General de esta Entidad el 23 de diciembre de 2022 a las 11:00 horas por la Cap. María Marisa Abarca Hernández, Directora General de Puertos, mediante la minuta de recepción correspondiente. Siendo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero del 2023.

11. Rectificación de coordenadas de delimitación del Recinto Portuario del Puerto de Tuxpan, Veracruz. Por acuerdo de la Secretaría de Marina y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de marzo de 2024, se rectifican las coordenadas de delimitación y determinación del Recinto Portuario para quedar constituido con un área de 64'385,050.382 m², excluyendo Isla de Lobos y Chile Frío, con las cuales el área total del Recinto Portuario es de 67'444,169.62 m².

Conforme a las disposiciones anteriores, el Puerto de Tuxpan actualmente cuenta con las áreas siguientes:

Recinto portuario del Puerto de Tuxpan

Área	Superficie (ha)
Tierra	62.98
Agua	587.21
Total	650.19

Polígono de Monoboyas, área de fondeo e Isla de Lobos

Área	Superficie (ha)
Tierra	1.63
Agua	5,824.31
Total	5,825.94

Polígono de Chile Frío

Área	Superficie (ha)
Tierra	0
Agua	268.29
Total	268.29

Superficie total concesionada

Área	Superficie (ha)
Total	6,744.42



Fuente: ASIPONATUX.
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
R.F.C. API-940722-K33
Carretera a la Barra Norte Km. 6.5
Colonia Ejido la Calzada
C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz



En los siguientes planos se detallan las áreas concesionadas:


- Plano del Recinto Portuario del Río Tuxpan (incluyendo su ampliación).
- Plano del Recinto Portuario de las Monoboyas y Fondeo del Río Tuxpan.
- Plano del Recinto Portuario de la Zona Marítima de Chile Frío.
- Plano del Recinto Portuario Isla de Lobos.
- Plano de la Rectificación de coordenadas del Recinto Portuario de Tuxpan, Veracruz.



ADMINISTRACION DEL SISTEMA
PORTUARIO NACIONAL
MARINA
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
R.F.C. API-940722-K33
Carretera a la Barra Norte Km 6.5
Colonia Ejido la Cruz
C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz



1.1.3 Plano del Recinto Portuario de la Zona Marítima de Chile Frío




PLANO DE RECINTO PORTUARIO DE LA ZONA MARITIMA DE CHILE FRIO

PROYECTO: ...
 ESCALA: 1:1000
 FECHA: ...



SECRETARIA DE MARINA
 COORDINACION GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE
 DIRECCION GENERAL DE PUERTOS

1.1.4 Plano del Recinto Portuario Isla de Lobos



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MARINA
 ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
 R.F.C. API-940722-K33
 Carretera a la Barra Norte Km 6.5
 Colonia Ejido la Cumbre
 C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz




SECRETARIA DE MARINA
 COORDINACION GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE
 DIRECCION GENERAL DE PUERTOS



Marina
Secretaría de Marina

11.5 Plano de la Rectificación de coordenadas del Recinto Portuario de Tuxpan, Veracruz.



ADMINISTRACION DEL SISTEMA
PORTUARIO NACIONAL
MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
R.F.C. API-940722-M33
Carretera a la Barra Norte km 6.5
Colonia Ejido la Calcahual
C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz.

(OTEGADO)



SECRETARÍA DE MARINA
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS
Y MARINA MERCANTE
DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS



1.2 Instalaciones portuarias

En este apartado se describen las instalaciones portuarias con que cuenta el Puerto de Tuxpan, a la fecha de la elaboración de este PMDP. Los Planos de Instalaciones Portuarias, que se muestran más adelante, complementan la información de manera resumida.

Obras de protección.

Para proveer condiciones seguras a la navegación dentro del recinto portuario, a la carga y a las terminales e instalaciones, el Puerto de Tuxpan cuenta con las siguientes obras de protección, localizadas en la desembocadura del Río Tuxpan, en el Golfo de México:

- Escollera norte emergida de 1,010 m de longitud.
- Escollera norte sumergida de 390 m de longitud.
- Escollera sur emergida de 720 m de longitud.
- Escollera sur sumergida de 220 m de longitud.

Señalamiento marítimo.

El señalamiento marítimo del Puerto de Tuxpan, se encuentra ubicado tanto en sus inmediaciones como en el interior del puerto, cumple con su función de apoyo a la navegación segura, delimitando con balizas los bajos, con boyas el canal de navegación y con enfilaciones el centro de los canales de navegación, para las aproximaciones a los muelles.

El señalamiento marítimo está integrado básicamente de la siguiente manera:

➤ Plano de Instalaciones Portuarias del Río Tuxpan.

- 10 balizas de enfilación.
- 4 balizas de delimitación de dársena de ciaboga II.
- 4 balizas de situación.
- 4 balizas sobre escolleras.
- 6 balizas de situación sobre muelles.
- 1 faro de recalada.
- 4 boyas delimitadoras de la dársena de ciaboga I.
- 6 boyas delimitadoras de canal Interior.

➤ Plano de Instalaciones de Monoboya.

- 2 balizas referencia de escolleras sumergidas.
- 3 balizas indicadoras de peligro en los arrecifes
- 1 boya de recalada.
- 4 boyas delimitadoras de canal exterior.
- 2 racon's (uno en boya de recalada y uno en arrecife Tuxpan).
- 3 monoboyas a cargo de Pemex.
- 2 monoboyas a cargo CFE.

➤ Plano de Instalaciones de Chile Frio.

- 8 boyas modelo Double Hook





➤ **Plano de Instalaciones de Isla de Lobos.**

Señalamiento marítimo a cargo de Capitanía de Puerto:

- 1 faro.
- 4 balizas (2 de enfilación, 1 de fondeadero y 1 pozo isla de lobos).


El señalamiento marítimo satisface las normas internacionales para la demarcación clara y sistemática de los canales y dársenas por donde navegan las embarcaciones en el puerto. Esta infraestructura se basa en la norma internacional IALA (*International Association of Lighthouse Authorities*), que tiene por objeto estandarizar las características del boyado que delimita áreas navegables.


Áreas de agua.

El Puerto de Tuxpan cuenta con un calado oficial de 13.10 m en el canal de navegación exterior, con una longitud de 5.30 km, una nueva dársena de ciaboga de 500 m de diámetro, canal interior TPT con un calado de 13.1 m con una longitud de 1.57 km, canal interior CTT con un calado de 12.49 m y una longitud de 1.22 km, canal de navegación interior con un calado de 10.05 m, con una longitud de 0.56 km y una dársena de ciaboga de 420 m por 220 m. Las áreas de navegación tienen una longitud total de 9.91 km y un área de 146.59 ha.

Además de los canales de navegación exterior e interior en el Río Tuxpan, la concesión incluye dos zonas de fondeo una enfrente de la Isla de Lobos y otra en inmediaciones del puerto de Tuxpan, un polígono donde se ubican 5 monoboyas para la descarga de productos petrolíferos y un polígono adicional donde está establecida una instalación para el manejo de gas L.P.

Áreas de navegación y estructuras de protección del Puerto de Tuxpan





Fuente: ASIPONATUX

Obras de atraque.

El Puerto de Tuxpan cuenta actualmente con 39 posiciones de atraque, para la recepción de embarcaciones mayores y menores, distribuidas en 16 posiciones de atraque para operaciones de comercio exterior (4 de uso público y 12 de uso particular); 7 posiciones para servicio de offshore (3 posiciones para reparación de plataformas marinas, 2 posiciones para la reparación a flote de embarcaciones y 2 para atraque de embarcaciones); 2 posiciones menores para el suministro de combustible a embarcaciones; y 14 posiciones para diversas embarcaciones.

Vías férreas.

El Puerto de Tuxpan no cuenta con infraestructura ferroviaria. Sin embargo, las vías férreas en operación más cercanas son:

- Tampico, Tamaulipas - 175 km – Canadian Pacific Kansas City (CPKC).
- Pachuca, Hidalgo - 222 km – Ferrosur.
- José Cardel, Veracruz – 251 km - Canadian Pacific Kansas City (CPKC).



SECRETARÍA DE MARINA
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS
Y MARINA MERCANTE
DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS

La ASIPONATUX solicitó al Gobierno del Estado de Veracruz, la construcción de vías férreas, las cuales están consideradas en su Plan Estatal de Desarrollo para contar con el enlace del puerto de Tuxpan con la ciudad de Veracruz, Ver., y Tampico, Tamps., lo cual posibilitaría la movilización de carga hacia y/o desde otros estados del país y a los EE.UU. También se coordinó con el Director General del Centro SICT en el Estado de Veracruz, observándose la posibilidad de mantener la intención sobre el desarrollo de la vía férrea que comuniquen a los Puertos de: Veracruz – Tuxpan – Tampico - Altamira, y con ello se permita la interacción a lo largo de la costa tendiente a optimizar



la movilización de la carga. Dando como resultado que existe el derecho de vía hacia el norte del Estado (ferroviaria remanente) en localidades aún más cercanas al puerto de Tuxpan, y las cuales no están en operación, no obstante, son conexiones potencialmente viables para su desarrollo con derecho de vía, y las cuales se encuentran a diferentes distancias, como lo son:

- Vía férrea antigua que une a Magozal (Municipio de Chontla, Veracruz) con Tampico, Tamps. – 125 km.
- Existencia de un tramo de construcción con terraplenes en las inmediaciones de la Cd. de Cardel, Veracruz con direccionamiento hacia el norte del Estado.
- Apulco (Municipio de Metepec, Hidalgo) – 183 km
- Honey, Puebla – 174 km
- Beristáin (Municipio de Ahuazotepec, Puebla) – 152 km

Vialidades vehiculares internas.

El puerto tiene 3.61 km de vialidades vehiculares, con un ancho promedio por carril de 7 m, las cuales enlazan al puerto con los accesos y carreteras exteriores.

Edificios.

Para cumplir el objeto de la concesión a través de las actividades administrativas, el Puerto de Tuxpan tiene actualmente las siguientes edificaciones principales:

- Edificios de Oficinas Administrativas y de Operaciones de la ASIPONATUX.
- Edificios de Oficina de Capitanía de Puerto y Oficina de Señalamiento.
- Casa Faro.
- Edificios de Aduana Marítima (administrativo y operativo).
- Módulos de reconocimiento aduanero (Sistema móvil de inspección de vehículos y carga de alta energía para aplicaciones de seguridad y despacho de aduanas, y el proyecto de implementación del Sistema de revisión no intrusiva para la inspección de las mercancías de comercio exterior que sirven de apoyo para realizar el despacho aduanero de manera rápida, eficiente y eficaz).
- Casetas de Control de acceso de la Aduana.
- Instalaciones de la UNAPROP-31.
- Casetas de Vigilancia de la ASIPONATUX.
- Estación de Bomberos.
- Caseta de revisión de maletas de la Aduana.





Áreas de almacenamiento.

El Puerto de Tuxpan cuenta con áreas y equipo especializado de almacenamiento, que se describen en la siguiente tabla:

Áreas de almacenamiento del Puerto de Tuxpan

Denominación	Cantidad	Superficie (m ²)
Patio	12	498,657.00
Bodega	13	48,524.00
Total		547,181.00

		Capacidad (m ³)
Silo	2	8,373.00
Tanque	177	1,161,202.00
Total		1,169,575.00

En los siguientes Planos de Instalaciones Portuarias del Puerto de Tuxpan, están integradas y delimitadas cada una de las áreas que ocupan las instalaciones portuarias, con sus correspondientes tablas descriptivas.


- Plano de Instalaciones Portuarias del Puerto de Tuxpan.
- Plano de Instalaciones del Área de Monoboyas y Fondeo del Puerto de Tuxpan.
- Plano de Instalaciones Portuarias de la zona Marítima de Chile Frío.
- Plano de Instalaciones Portuarias de Isla Lobos.



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MARINA
 ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
 R.F.C. API-940722-K33
 Carretera a la Barra Norte Km 6.5
 Colonia El Estero la Calzada
 C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz.



1.2.3 Plano de Instalaciones Portuarias de la zona Marítima de Chile Frio



OBRAS DE ATRQUE (OA)					
LOCALIZACION EN PLANO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	MANDAS DE ATRQUE	PROFUNDIDAD (m)	TIPO DE DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA
OA1	316.00	D=23.00	1	13.70	ESTRUCTURA METALICA RECUBIERTA

AREAS DE AGUA (AA)					
LOCALIZACION EN PLANO	LONGITUD (m)	AREA (m ²)	PROFUNDIDAD CALADO PLANTILLA (m)	DIAMETRO MAXIMO DE CABOGA (m)	
AA1	3,742.82	2,698,007.5	699.96	15.2	16.0
AA1	3,742.82	2,698,007.5	699.96	15.2	16.0


ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MARINA
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
 R.F.C. 181910722-K33
 Carretera a la Barra Norte km 0.5
 Colonia Elido la Colada
 C.P. 92880 Tuxpan, Veracruz.




SECRETARIA DE MARINA
 COORDINACION GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTIL
 DIRECCION GENERAL DE PUERTOS



Marina
Secretaría de Marina

1.2.4 Plano de Instalaciones Portuarias de la Isla de Lobos



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MARINA
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
R.F.C. API-940722-K33
Carretera a la Barra Norte Km 6.5
Colonia Ejido la Calzada
C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz.



SECRETARÍA DE MARINA
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE
DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS



1.3 Comunidad portuaria

La comunidad portuaria de Tuxpan está representada por la ASIPONATUX y se integra por sus Cesionarios, Autoridades, instituciones relacionadas, prestadores de servicios portuarios y conexos. A continuación, se enlistan los integrantes de la comunidad portuaria existentes a la fecha de elaboración de este PMDP:

Cesionarios del Puerto de Tuxpan

Cesionario	Clave de cesionario	Clave de zonificación	No. de registro	Vigencia del contrato	Objeto	Superficie cedida m ²		
						Agua	Tierra	Total
Suministros Marinos de Tuxpan, S.A. de C.V.	C008	1PaE	APITUX01-008-97.M3.P3.BIS	04/Dic/1996 a 31/Dic/2024	Avituallamiento, suministros de combustibles, atraque y reparación de embarcaciones; así como para proporcionar servicios generales a las embarcaciones que den atención a las plataformas.	654.76	703.24	1,358.00
Granelera Internacional de Tuxpam, S.A. de C.V.	C011	2PaE	APITUX01-011/98.M3.P1.	01/Ene/1998 a 31/Dic/2037	Terminal marítima especializada principalmente para el almacenaje y manejo de productos agrícolas a granel, materia primas subproductos y equipo necesario para su manejo y transformación.	15,468.62	22,306.92	37,775.54
Compañía Terminal de Tuxpan, S.A. de C.V.	C013	3PaE	APITUX01-013/98.M3	01/Ene/1998 a 31/Dic/2037	Terminal marítima especializada, principalmente para el almacenaje y manejo de productos sólidos, líquidos a granel y fluidos en materia energética, incluyendo sin limitar petrolíferos, tales como gasolina, diésel y turbosina.	15,012.00	24,498.37	39,510.37
Terminales Marítimas Transunisa, S.A. de C.V.	C015	4PaE	APITUX01-015/99.M1.P1	04/Ene/1999 a 29/Oct/2035	Terminal de uso particular especializada para el manejo de carga en general, carga, descarga y manejo de fluidos energéticos y otros fluidos, así como el manejo de contenedores, productos agrícolas a granel.	14,400.00	4,000.00	18,400.00
Pemex Logística	C017	5PaE	APITUX01-017-99.M2.P1	08/Oct/1999 a 31/Oct/2039	Terminal Portuaria de uso particular, especializada para la carga, la descarga y el manejo de petróleo y sus derivados.	34,179.45	25,240.75	59,420.20



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
R.F.C. API-990712-K33
Carretera al Mar Barra No. 16, 5
Colonia Unión Cruzada
C. P. 92880, Tuxpan, Veracruz.



Cesionario	Clave de	Clave de	No. de	Vigencia del contrato	Objeto	Superficie cedida m ²		
	cesionario	zonificación	registro			Agua	Tierra	Total
Andino Terminales México, S. de R.L. de C.V.	C019	6PaE	APITUX01-019/00.M2.P1	05/Jul/2000 a 04/Jul/2042	Terminal marítima especializada de uso particular para el manejo y almacenamiento de productos derivados de la petroquímica y del petróleo, incluyendo aceites, productos químicos, grasas lubricantes y trasvase de petrolíferos a excepción de combustible pesado y gas licuado de petróleo.	10,624.70	2,471.30	13,096.00
Ma. de Lourdes García Elizondo	C022	7.1 PaE	APITUX01-022/00.M1.P1	13/Nov/2000 a 13/Jul/2025	Estación para el suministro de combustibles.	305.98	179.52	485.5
FR Terminales, S.A. de C.V.	C026	9PaE	APITUX01-026-01.M4.P1	28/Sep/2001 a 28/Sep/2041	Almacenamiento, manejo, envase y embarque de productos químicos.	-	18,695.32	18,695.32
Construcciones y Equipos Latinoamericanos, S.A. de C.V.	C040	11PaE	APITUX01-040/04.M1.P1	17/Oct/2003 a 16/Oct/2043	Desarrollo, construcción y mantenimiento de plataformas petroleras marítimas o terrestres y de los equipos complementarios a las mismas, así como para la reparación, mantenimiento y atraque de embarcaciones.	-	16,720.00	16,720.00
Operadora CICSA, S.A. de C.V.	C041	12PaE	APITUX01-041/05.M1	01/Ene/2005 a 31/Dic/2024	Terminal para el desarrollo, construcción y mantenimiento de plataformas petroleras marítimas o terrestres y de los equipos complementarios a las mismas; así como para la reparación, mantenimiento y atraque de embarcaciones.	3,031.12	23,837.20	26,868.32
Terminal Portuaria de Tuxpan, S.A. de C.V.	C047	13PaE	APITUX01-047/07.M1	01/Abr/2007 a 31/Mar/2027	Terminal marítima especializada para el manejo y almacenaje de graneles agrícolas.	3,054.60	22,906.24	25,960.84
Smart Pass, S.A. de C.V.	C049	15PuE	APITUX01-049/08	05/May/2008 a 04/May/2028	Instalación portuaria especializada de uso público, para la recepción, manejo y almacenaje de fluidos. Reparaciones de embarcaciones menores, así como a las actividades inherentes a la construcción marina.	-	6,000.00	6,000.00
Obras Marítimas HB, S.A. de C.V.	C064	18.1PaN	APITUX01-064/10.M3.P2	01/Sep/2010 a 31/Ago/2025	Reparaciones de embarcaciones menores, así como a las actividades inherentes a la construcción marina.	1,442.18	470.68	1,912.86



ADMINISTRACIÓN NACIONAL PORTUARIA NACIONAL
MARINA
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
R.F.C. API-940722-K33
Carretera a la Barra Norte Km 6.5
Cotania-Estación la Calzada
C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz



Marina

Secretaría de Marina



Cesionario	Clave de cesionario	Clave de zonificación	No. de registro	Vigencia del contrato	Objeto	Superficie cedida m ²		
						Agua	Tierra	Total
Termigas, S.A. de C.V.	C065	19PaE	APITUX01-065/10	01/Oct/2010 a 30/Nov/2030	Terminal para el manejo, transporte y almacenamiento de gas licuado de petróleo y/o hidrocarburos.	13,651.25	2,562.24	16,213.49
Tomás Patricio Braniff Suinaga	C066	14.1PaN	APITUX-066/10.M2.P2	01/Oct/2010 a 30/Sep/2025	Atracadero de uso particular.	800.78	219.22	1,020.00
Tuxpan Port Terminal, S.A. de C.V.	C071	20PuE	APITUX01-071/12.M5.P1	19/Jul/2011 a 21/Jul/2044	Muelle de carga contenerizada, general, automóviles, fluidos energéticos, otros fluidos, manejo y almacenaje de granel mineral.	55,112.03	5,600.00	60,712.03
Universidad Nacional Autónoma de México	C072	21PaN	APITUX01-072/12	16/Dic/2011 a 15/Dic/2031	Instalación de uso particular para labores de investigación Científica.	1,710.59	852.54	2,563.13
Litoral Tuxpeño, S.A. de C.V.	C073	22PaN	APITUX01-073/13.M1.P1	20/Sep/2012 a 19/Sep/2032	Operación y explotación de sus oficinas y atracadero.	420.09	217.84	637.93
Verónica Hernández Ramírez	C084	14.2 PaN	APITUX01-084/18.P1.M1	06/Ago/2018 a 05/Ago/2028	Atracadero de uso particular para fines recreativos	-	605.34	605.34
Fundación Pedro y Elena Hernández A.C.	C086	14.3 PaN	APITUX01-086/18.P1.M1	06/Ago/2018 a 05/Ago/2028	Atracadero de uso particular para fines recreativos.	-	597.94	597.94
Desguaces Metálicos y Relaminables, S.A. de C.V.	C089	8PaE	APITUX01-089/18	10/Oct/2018 a 09/Oct/2029	Muelle de uso particular, para la operación de un astillero para reparación de embarcaciones y plataformas, construcción metalmecánica y desguace de embarcaciones, y servicios relacionados con estas actividades.	-	2,753.71	2,753.71
Sirius Legado S.A.P.I de C.V.	C091	51 PaE	ASIPONATUX01-091/23.M1	18/Jul/2023 a 17/Jul/2043	Terminal de uso particular, para el manejo de fluidos en materia energética incluyendo petrolíferos, tales como gasolinas, diésel, turbosina, aditivos relacionados con estos, así como petroquímicos y todos aquellos que derivan de la refinación del petróleo.	15,169.61	4,952.77	20,122.38
Combustibles de Tuxpan, S.A. de C.V.	C092	7.2 PaE	ASIPONATUX01-092/24	22/Ene/2024 a 21/Ene/2034	Operación y explotación de una estación para el suministro de combustibles ya construida.	1,768.75	-	1,768.75



SECRETARÍA DE MARINA
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS
Y MARINA MERCANTE
DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MARINA
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
R.F.C. API-940722-K33

Carretera a la Barra Norte Km 6.5
Colonia Ejido la Caizada
C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz



Cesionario	Clave de cesionario	Clave de zonificación	No. de registro	Vigencia del contrato	Objeto	Superficie cedida m ²		
						Agua	Tierra	Total
María Margarita Magda Guzmán Carrillo	C093	18.2 PaN	ASIPONATUX01-093/24	25/Abr/2024 a 24/Abr/2034	Muelle para reparación de embarcaciones y construcción marina.	2,513.36	550.42	3,063.78
Secretaría de Marina	C094	28 PuE	ASIPONATUX01-094/24	28/May/2024 a 21/Jul/2024	Instalación para llevar a cabo las atribuciones como Autoridad Marítima Nacional, conferidas en el artículo 9 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos	557.98	7,564.22	8,122.20
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a través del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA)	C095	30 PuE	ASIPONATUX01-095/24	18/Jul/2024 a 17/Jul/2024	Llevar a cabo las funciones de verificación e inspección de mercancías reguladas por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.	0	122.93	122.93

Cesionarios de Chile Frío

Cesionario	Clave de cesionario	Clave de zonificación	No. de registro	Vigencia del contrato	Objeto	Superficie cedida m ²		
						Agua	Tierra	Total
Terminal Marítima de Gas Tomza, S.A. de C.V.	C051	65PaE Chile Frío	APITUX01-051/08.M1	01/Ago/2008 a 31/Jul/2028	Terminal de uso particular para el manejo, transportación y almacenamiento de gas licuado de petróleo y/o hidrocarburos.	131,898.00		131,898.00

En los siguientes Planos de cesionarios del Puerto de Tuxpan y de la Zona Marítima de Chile Frío, se describe la delimitación actual de las zonas portuarias asignadas a los cesionarios.



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MARINA
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
R.F.C. API-9-10722-K33
Carretera a la Barra Norte Km 6.5
Colonia Ejido la Cañada
C.P. 92880, Tuxpan; Veracruz.





Autoridades e instituciones del Puerto de Tuxpan

Autoridades e Instituciones	Clave de zonificación	Actividades y servicios
Administración del Sistema Portuario Nacional Tuxpan, S.A. de C.V. (ASIPONATUX)	27PuE	Planear, programar y ejecutar las acciones necesarias para la promoción, operación y desarrollo del puerto, a fin de lograr la mayor eficiencia y competitividad portuaria.
Capitanía de Puerto	28PuE	Autorizar el arribo y despacho de embarcaciones, vigilar que la navegación, atraque, servicios de pilotaje y remolque se realice con seguridad; supervisión de que las vías navegables reúnan condiciones de seguridad, profundidad, señalamiento marítimo y ayudas a la navegación; verificar que se respeten las normas aplicables en materia de seguridad en la navegación y la vida humana en el mar, prevención de la contaminación marina, con facultades para solicitar los certificados de las embarcaciones.
UNAPROP-31	29PuE	Encargado de implementar medidas para garantizar la protección, seguridad y prosperidad marítima y portuaria contra amenazas como terrorismo, crimen organizado y narcotráfico en el Puerto de Tuxpan, mediante, entre otros, el establecimiento del Código de Protección a Buques e Instalaciones Portuarias, (Código PBIP), así como del Convenio para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) de la Organización Marítima Internacional.
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria (SENASICA)	30PuE	Inspección física de productos y expedición de certificados sanitarios para asegurar la calidad e inocuidad de animales, vegetales y sus productos.
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER)	*	Regular, administrar y fomentar las actividades de sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria, reduciendo los riesgos inherentes en materia agrícola, pecuaria, acuícola y pesquera, en beneficio de los productores, consumidores e industria.
Sanidad Internacional, Secretaría de Salud	*	Plática Libre abordaje; revisión del estado de salud de la tripulación; verificar el estado de salud de personas
Instituto Nacional de Migración, Secretaría de Gobernación	*	Revisión de visas y documentos migratorios de tripulación y pasajeros para el legal ingreso y salida de personas del territorio nacional.
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), Secretaría de Salud	*	Control higiénico e inspección en la importación y exportación de comestibles, bebidas, medicamentos y productos biológicos, excepto los de uso de veterinario.
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)	*	Realizar acciones de inspección, verificación y vigilancia para garantizar la protección de los recursos naturales.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)	*	Constituye una política de Estado de protección ambiental, que revierta las tendencias del deterioro ecológico y sienta las bases para un desarrollo sustentable en el país.
Instalaciones de la Aduana Marítima	31PuE	Vigilancia y custodia de las mercancías de comercio exterior dentro del recinto fiscal; así como autorizar la internación de dichas mercancías al territorio nacional a través del despacho aduanal. Lo anterior con facultades para vigilar e inspeccionar las mercancías, su debida clasificación arancelaria en los pedimentos y el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Secretaría de Marina / ZN-5 / Fuerza Naval del Golfo (SEMAR)	32PuE	Armada de México, institución militar nacional, de carácter permanente, cuya misión es emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país, en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella derivan y los tratados internacionales.

Nota: (*) Sus instalaciones se encuentran fuera del recinto portuario. Acuden a las distintas áreas del recinto portuario conforme requieren actuar dentro del ámbito de su competencia.

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MARINA
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
R.F.C. API-9-10722-K33
Carretera a la Barra Norte Km 6.5
Colonia Ejido La Cañada
C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz.

SECRETARIA DE MARINA
COORDINACION GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTIL
DIRECCION GENERAL DE PUERTOS



Prestadores de servicios portuarios del Puerto de Tuxpan

Prestador	Servicio portuario	No. de registro	Vigencia del contrato	Área en la que presta el servicio
María Azucena Santos Flores	Amarre de cabos	APITUX02-067/17.M1.P1	24/05/2017 a 23/05/2027	Recinto portuario
David Rojas Ingles	Amarre de cabos	ASIPONATUX02-111/22	29/08/2022 a 28/08/2027	
Jinamar, S.A. de C.V.	Avituallamiento	ASIPONATUX02-110/22	27/07/2022 a 26/07/2027	
Triton Maritime de México, S.A. de C.V.	Avituallamiento	APITUX02-104/21	16/12/2020 a 15/12/2025	
Tajín Consignaciones, S.A. de C.V.	Avituallamiento	APITUX02-074/18.M3.P3	22/02/2018 a 21/02/2026	
Provedora de Barcos Avimar, S.A. de C.V.	Avituallamiento	APITUX02-095/20	05/08/2020 a 04/08/2025	
Mexrom, S.A de C.V.	Avituallamiento	APITUX02-106/21	24/05/2021 a 23/05/2026	
Ruvaship 's, SA de C.V.	Avituallamiento	ASIPONATUX02-112/22	29/08/2022 a 28/08/2027	
Comercializadora y Servicios Múltiples Vismar, S.A. de C.V.	Avituallamiento	APITUX02-102/21	15/01/2021 a 14/01/2026	
Provedora de Barcos Avimar, S.A. de C.V.	Lanchaje	APITUX02-100/21.M1	21/01/2021 a 20/01/2026	
Litoral Tuxpeño, S.A. de C.V.	Lanchaje	APITUX02-011/97.P5.M3	31/05/1997 a 30/05/2027	
Logística Integral del Puerto, S.A. de C.V.	Lanchaje	APITUX02-052/11.M4.P3	23/02/2011 a 22/02/2025	
María Azucena Santos Flores	Lanchaje	APITUX02-107-/21	24/05/2021 a 23/05/2026	
Operadora Portuaria de Tuxpan, S.A. de C.V.	Maniobras	APITUX02-017/99.M2.P2	04/08/1999 a 03/08/2029	
Servicios Integrados de Tuxpan, S.A. de C.V.	Maniobras	APITUX02-021/00.M1.P1	06/11/2000 a 05/11/2025	
Administradora de Tuxpam, S.A. de C.V.	Maniobras y amarre de cabos	APITUX02-045/09.M1.P1	12/06/2008 a 11/06/2028	
Ferroservicios, S.A. de C.V.	Maniobras	APITUX02-063/14.M1.P1	02/12/2014 a 01/12/2034	
Maniobras y Servicios Especializados de Tuxpan, S.A. de C.V.	Maniobras	APITUX02-079/18	11/07/2018 a 10/07/2028	
Oxy Distribution, S.A. de C.V.	Maniobras	ASIPONATUX02-116/23	10/02/2023 a 09/02/2028	
Tajin Consignaciones, S.A. de C.V.	Maniobras	APITUX02-053/11.M3.P3	11/09/2023 a 10/09/2028	
Tuxpan Port Terminal, S.A. de C.V.	Maniobras	ASIPONATUX02-121/24	01/02/2024 a 31/01/2029	
Jacsal, S.A. de C.V.	Recolección de Aguas Residuales y Residuos Peligrosos (Aguas de Sentina)	ASIPONATUX02-109/22	09/12/2021 a 08/12/2026	
Maritime Procurement, S.A.P.I de C.V.	Recolección de Aguas Residuales y Residuos Peligrosos (Aguas de Sentina)	APITUX02-098/21	12/03/2021 a 11/03/2026	



SECRETARÍA DE MARINA
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS
Y MARINA MERCANTE
DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
R.F.C. API-940722-K33
Carretera a la Barra Norte Km 6.5
Colonia Ejido la Caizada
C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz.



Prestador	Servicio portuario	No. de registro	Vigencia del contrato	Área en la que presta el servicio
Reco Cero, S.A. de C.V.	Recolección de Aguas Residuales y Residuos Peligrosos (Aguas de Sentina)	ASIPONATUX02-120/24	20/02/2024 a 19/02/2029	
Reco Cero, S.A. de C.V.	Recolección de basura y desechos solidos	ASIPONATUX02-122/24	05/03/2024 a 04/03/2029	
Jacsal, S.A. de C.V.	Recolección de residuos sólidos urbanos	APITUX02-101/21	21/01/2021 a 20/01/2026	
Mardonio Rodríguez Rivera	Suministro de Agua Potable	APITUX02-105/21	16/12/2020 a 15/12/2025	
Dulce María Bernabé Basurto	Suministro de Agua Potable	ASIPONATUX02-117/23	02/06/2023 a 01/06/2028	
Distribuidora de Río Panuco, S.A de C.V.	Suministro de Combustible	APITUX02-108/21	14/04/2021 a 13/04/2026	
Servicios Marinos del Sureste, S.A. de C.V.	Suministro de Combustible	APITUX02-103/21	16/12/2020 a 15/12/2025	
Marinoil Servicios Marítimos, S.A. de C.V.	Suministro de Combustible	ASIPONATUX02-119/23	05/10/2023 a 04/10/2028	
Navalmex Combustibles, S.A. de C.V.	Suministro de Combustible	ASIPONATUX02-113/22	31/08/2022 a 30/08/2027	
SAAM Remolques, S.A. de C.V.	Remolque	APITUX02-020/00.P17.M5	18/10/2000 a 26/12/2031	
Industrial Maritima de Veracruz S.A. de C.V.	Reparación a Flote	APITUX02-99/21	09/02/2021 a 08/02/2026	

Prestadores de servicios conexos del Puerto de Tuxpan

Prestador	Servicio conexo	No. de contrato	Vigencia del contrato	Área en la que presta el servicio
Carlos Andrés Borges García	Fumigación	ASIPONATUX03-001/22	14/10/2021 a 13/10/2026	
Tratamientos Agroindustriales Fitosanitarios, S.A. de C.V.	Fumigación	Se toma nota con oficio 1183.21	11/08/2021 a 10/08/2026	
José Antonio Leñero Solís	Fumigación	ASIPONATUX03-003/22	27/07/2022 a 26/07/2027	
Almacenadora Sur, S.A. de C.V.	Fumigación	ASIPONATUX03-005/23	05/05/2023 a 04/05/2028	
Demetrio Pérez del Ángel	Inspección, supervisión y certificación de mercancías.	Se toma nota con oficio 7.3.05.-437.20	07/08/2020 a 06/08/2025	
Certificaciones Internacionales de Embarques, S.A. de C.V.	Inspección y supervisión de mercancías de comercio exterior.	Se toma nota con oficio 7.3.-1676.21	15/05/2023 a 14/05/2028	Recinto portuario
Oil Test International México, S.A. de C.V.	Inspección de mercancías de comercio exterior.	Se toma nota con oficio 1022-2021	06/08/2021 a 05/08/2026	
Dusan Corovic Jurisic	Inspección de mercancías de comercio exterior.	Se toma nota con oficio 7.3.-1676.21	31/03/2021 a 30/03/2026	



SECRETARÍA DE MARINA
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE
DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
R.F.C. 481-940722-K33
Carretera a la Barra Nueva Km 6.5
Colonia Estrella Caliente
C.P. 92080, Tuxpan, Veracruz



Prestador	Servicio conexo	No. de contrato	Vigencia del contrato	Área en la que presta el servicio
Oil Testing de México, S.A. de C.V.	Inspección de mercancías de comercio exterior.	Se toma nota con oficio 7.3.-1675.21	12/03/2021 a 11/03/2026	
Camin Cargo Control de México Coatzacoalcos, S.A. De C.V.	Inspección de mercancías de comercio exterior.	Se toma nota con oficio 7.3.1774.21	14/12/2020 a 13/12/2025	
Amspec de México, S.A. de C.V.	Inspección y Certificación de Mercancías.	Se toma nota con oficio 7.3.1773.21	21/01/2021 a 20/01/2026	
Intertek Testing Services de México, S.A. De C.V.	Inspección y supervisión de mercancías de comercio exterior.	ASIPONATUX03-010/24	22/10/2023 a 21/10/2028	
International Group Services México, S.C.	Inspección y Certificación de Mercancías.	ASIPONATUX03-009/24	19/12/2023 a 18/12/2028	
Corporativo Costa Afuera, S.A. de C.V.	Barreras Antiderrames	APITUX03-002/22	14/05/2021 a 13/05/2026	
Barreras Flotantes y Accesorios Marítimos, S.A. de C.V.	Barreras Antiderrames	ASIPONATUX03-008-24	01/12/2023 a 30/11/2028	Recinto portuario
Navelogística S.A. De C.V.	Barreras Antiderrames	Se toma nota con oficio 7.3.05.-437.20	06/08/2020 a 05/08/2025	
Logística Integral del Puerto, S.A. de C.V.	Barreras Antiderrames	Se tomó nota con oficio 1229/2024	19/02/2024 a 18/02/2026	
Oil Spill Control Solutions, S.A de C.V.	Barreras Antiderrames	Se toma nota con oficio 7.3.-1929.21	17/05/2021 a 16/05/2026	
Jacsal, S.A. de C.V.	Renta y Limpieza de Sanitarios	Se tomó nota con oficio 2535/2023	27/05/2023 a 26/05/2025	
Ana Denisse Campos Rodríguez	Renta y Limpieza de Sanitarios	ASIPONATUX03-007/23	01/12/2023 a 30/11/2025	
Servicios Múltiples del Sureste, S.A. de C.V.	Inspección Marítima	ASIPONATUX03-012/24	10/05/2024 a 09/05/2027	
Servicios Múltiples del Sureste, S.A. de C.V.	Proveduría	ASIPONATUX03-011/24	10/05/2024 a 09/05/2027	
Veracruz Adventures, S.A. de C.V.	Servicios Submarinos	ASIPONATUX03-013/2024	13/09/2024 a 12/09/2029	
Obras Marítimas HB, S.A. de C.V.	Transporte de Suministros Líquidos y Sólidos para los Servicios Generales a Embarcaciones	ASIPONATUX03-014/24	13/09/2024 a 12/09/2029	



1.4 Vocación del puerto, área de influencia y conectividad

Tuxpan es un puerto multipropósito, comercial y petrolero. El puerto tiene las siguientes líneas de negocio: combustibles (es el principal punto receptor de su importación y abastecedor del Valle de México y áreas aledañas), opera todo tipo de productos de carga general, carga contenerizada, fluidos no petroleros, granel agrícola, granel mineral y vehículos, que tienen como lugar de origen o de destino los centros de producción y de consumo en su región de influencia. Además, en él se realizan actividades de abastecimiento

REGISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
R.F.C. API-940722-K33
Carretera a la Barra Norte Km 6.5
Colonia Ejido la Cruzada
C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz.





a las operaciones de *offshore* en el Golfo de México, como de construcción, mantenimiento y reparación de artefactos navales (plataformas petroleras).

Con la infraestructura desarrollada en los últimos años, el puerto y la comunidad portuaria de Tuxpan, han incrementado su participación en las cadenas logísticas y de suministro del sector industrial del Valle de México, Puebla, el Bajío y la zona centro norte del país, particularmente del sector automotriz, apoyando la viabilidad de desarrollo local de parques industriales y logísticos, para atender las necesidades de almacenamiento y distribución de mercancías de comercio exterior.

El puerto atiende las siguientes líneas de actividades y negocios, en cuyo desarrollo alcanzó un movimiento total de carga de 16'218,753 toneladas durante 2023. Específicamente, en cada una de las líneas de negocios se registran las siguientes operaciones.

- **Petróleo y derivados (combustibles):** Esta línea de negocio constituye la principal actividad generadora de carga para el puerto. En 2023 se movilaron 11.3 millones de toneladas (mdt) de estos productos, lo que representó una participación de 69.9% en el total de la carga operada.

Esta carga está integrada por gasolinas de importación, proveniente principalmente de Estados Unidos, Holanda, Bélgica y Bahamas, así como de tráficós de cabotaje de combustóleo destinado a la Comisión Federal de Electricidad, procedente del Puerto de Coatzacoalcos.

- **Fluidos no petroleros:** Durante 2023, se operaron 2.8 mdt, cantidad equivalente a 17.3% de la carga total, y a 57.7% de la comercial (no petrolera).

Esta carga incluye gas licuado de petróleo (GLP) de importación, proveniente de Estados Unidos con destino a la Ciudad de México, Hidalgo y Veracruz, así como sosa cáustica, alcohol y productos químicos provenientes de Estados Unidos con destino a la capital del país y al Estado de México.

- **Granel agrícola:** En esta línea de negocio, en 2023, en el puerto se manejó 1.3 mdt, equivalente a 8.4% del total de la carga operada por el puerto y al 27.8% de la carga comercial.

Los productos manejados incluyen principalmente maíz, trigo y arroz de importación, procedentes de Estados Unidos, Brasil y Canadá, los cuales tienen como destino áreas de influencia del centro del país.

- **Carga general suelta:** Esta línea de negocio portuario incluye fundamentalmente movimientos de productos de acero de importación desde Estados Unidos, Vietnam, Bulgaria, Italia y Colombia; esta carga tiene como destino principal el Valle de México y el Estado de Veracruz. Durante 2023, por el puerto se operaron 274,739 toneladas, con una participación de 1.7% de la carga total y de 5.7% de la carga comercial.

- **Carga Contenerizada:** En esta línea de negocios, el Puerto de Tuxpan ofrece los servicios de una terminal especializada de alto rendimiento para el manejo de contenedores, la cual inició operaciones durante el segundo semestre de 2016.

Esta terminal está equipada con grúas *super post-panamax* para buques portacontenedores, con esloras de hasta 325 m. En 2023, por el puerto se movilaron 303,929 toneladas de carga en contenedores, la cual representó 1.9% del total y 6.2% de la carga comercial.



SECRETARÍA DE MARINA
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS
Y MARINA MERCANTE
DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS




ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
R.F.C. 291 610722-K33
Carretera a la Barra Norte km 6.5
C.P. 82830, Tuxpan, Veracruz



Para los próximos años, se prevé un importante crecimiento en los volúmenes de este tipo de carga en el puerto.


- **Granel mineral:** En 2023, el Puerto de Tuxpan manejó 127,441 toneladas, el 0.8% de la carga total del puerto y 2.6% de la carga comercial. Esta línea de actividad consiste fundamentalmente en movimientos de importación de fosfato diamónico provenientes de Estados Unidos y uréa de Ucrania y Finlandia, los cuales se destinan básicamente a la Ciudad de México y Veracruz.

Carga Total movilizada en el 2023 en el Puerto de Tuxpan
16.2 Millones de toneladas



Fuente: ASIPONATUX.

Distribución por Tipo de Carga movilizada en el 2023 en el Puerto de Tuxpan
(millones de toneladas)



Fuente: ASIPONATUX.

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
 NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
 R.F.C. API-940722-K33
 Carretera a la Barra Norte Km 6.5
 Colonia Ejido la Calzada
 C.P. 92880 Tuxpan, Veracruz.






- **Abastecimiento a las operaciones offshore y construcción y reparación de plataformas y artefactos navales:** Dentro de la gama de servicios de infraestructura a embarcaciones y a la carga que ofrece el Puerto de Tuxpan se encuentra el apoyo a las actividades *offshore* de la industria petrolera del Golfo de México. Estas instalaciones operan como base logística para el traslado de materiales y equipamiento de exploración, perforación y extracción, así como para el transporte de personal a las zonas de plataformas petroleras. Otra actividad relacionada con las actividades *offshore*, es la relativa a la construcción de plataformas, reparación a flote de artefactos navales, elementos estructurales de acero y módulos habitacionales para plataformas petroleras ubicadas en el Golfo de México.

La zona de influencia, o **hinterland** del puerto, se caracteriza por ser una de las áreas de mayor tamaño de la economía mexicana, su dinamismo económico, por sus perspectivas de crecimiento, diversificación productiva y en su comercio exterior a largo plazo, derivado de que en esta área se ubican los centros de producción y consumo más importantes, las principales empresas de la industria automotriz, de autopartes, metalmecánica, alimentos, textiles, electrónicas, eléctricas, de la industria de la construcción, del cemento, química y petroquímica, entre otras industrias manufactureras del país.

El **hinterland** del Puerto de Tuxpan se integra en tres mercados relevantes:

- **Mercado de la región centro:** Es el mercado principal y está conformado por los estados de la Ciudad de México (CDMX), Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Aguascalientes, Tlaxcala, Hidalgo, y San Luis Potosí.

Hinterland del Puerto de Tuxpan y su comportamiento



Fuente: ASIPONATUX.


Los estados que conforman el área de influencia del Puerto de Tuxpan participan con el 47% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
R.F.C. API-940722-K33
Carretera a la Barra Norte Km 6.5
Colonia Luján la Calzada
C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz



- **Mercado Local:** Zona Centro, Norte y la Huasteca Baja del estado de Veracruz, siendo Tuxpan el municipio de mayor relevancia en la región. En este mercado, además de los movimientos de carga con origen o destino local, se incluyen las actividades de construcción y reparación de plataformas y artefactos navales.
- **Mercado offshore y de plataformas petroleras en el Golfo de México.** Este mercado comprende el abastecimiento de las áreas de exploración, perforación y extracción petrolera en el Golfo de México, así como la construcción y reparación de plataformas y artefactos navales.

Mercados de abastecimiento offshore y construcción y reparación de plataformas y artefactos navales del Puerto de Tuxpan



SECRETARÍA DE MARINA
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS
Y MARINA MERCANTE
DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS

Simbología

- Puerto de Tuxpan
- Otros puertos
- Asignaciones Vigentes
- Contratos de Producción Compartida
- Contratos de Licencia
- Radios de Influencia

Fuente: Elaborado con información de la SENER y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).


ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
R.F.C. 0405 1072-833
Carretera a la Zona Norte Km 6.5
Comunidad La Cruz
C.P. 92880 Tuxpan, Veracruz



En su **Foreland**, el Puerto de Tuxpan se vincula con otros puertos en el mundo a través de diversas líneas navieras tipo chárter para carga general, agrícola, mineral, otros fluidos y petróleo.

La carga contenerizada cuenta con un servicio regular de la línea naviera World Direct Shipping. En años previos a la pandemia del COVID-19, CMA-CGM y Hapag-Lloyd escalaron en el puerto en rutas a Estados Unidos y Europa. El puerto y sus terminales promueven la escala de otras líneas navieras y la inserción del puerto en otras rutas de comercio marítimo.

Foreland del Puerto de Tuxpan



Fuente: ASIPONATUX.

SECRETARÍA DE MARINA
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS
Y MARINA MERCANTE
DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS

El movimiento de carga en los mercados del Puerto de Tuxpan, se concentra principalmente en la actividad energética de productos petrolíferos, operando gasolinas, diésel, turbosina y Metil Terbutil Éter (M.T.B.E.), siendo sus principales destinos el Estado de México, Puebla y la CDMX; estos estados han recibido la mayor parte de este tipo de carga en 2023.

En cuanto al movimiento de los fluidos no petroleros, en 2023 el mercado del centro tuvo una participación de 92.8% y el mercado local fue de 3.10%. Este tipo de carga provino en su totalidad de Estados Unidos y los productos principales fueron gas L.P., sosa cáustica, SN-M, etanol (alcohol etílico), varsol, entre otros solventes químicos.

En el caso de granel agrícola, en 2023 el mercado del centro tuvo como destino 98.84%, el mercado local 1.16%, los productos que se operaron fueron maíz, trigo, soya, entre otros, de importación procedentes, principalmente, de Estados Unidos, Canadá y Brasil.

En 2023, en cuanto al granel mineral, el mercado del centro recibió 7.51% y en el periodo. El mercado local tuvo una participación de 92.49%, la cual procede principalmente de Rusia, Estados Unidos y España.

En el mismo año para la carga general, los movimientos con origen-destino en el mercado del centro tuvieron una participación de 5.21% y el mercado local 94.58%. Esta carga consiste principalmente en asfalto, rollos de lámina galvanizada y vigas de acero provenientes de Estados Unidos, Vietnam e Italia.

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
R.F.C. API-910712-K33
Carretera a la Barra Norte Km 6.5
Colonia Estación la Calzada
C.P. 92680, Tuxpan, Veracruz.



Por lo que se refiere a los destinos en el extranjero de la carga comercial, se destaca la participación de las exportaciones hacia los Estados Unidos con el 85.99% del movimiento total exportado por el puerto; le siguieron Escocia, con 9.53%, y Cuba con 3.38%. El volumen total de exportación ascendió a 272.0 mil toneladas en 2023.

En el caso de las importaciones, durante 2023, el principal flujo de mercancías provino de Estados Unidos con 93.65% del total, seguido de los Países Bajos con 1.93%, Brasil con 1.14% y el resto de otros países con 3.27%. En dicho año, por el puerto se realizaron importaciones de 14.6 millones de toneladas, 7.74% más que el año anterior.

Principales estados mexicanos con movimiento de carga en el Puerto de Tuxpan, por línea de negocio, acumulado 2017-2023

(Miles de toneladas)

Estado	Total de carga	General (Incluye autos)	Contenerizada	Granel agrícola	Granel mineral	Petróleo y derivados	Otros Fuidos (Incluye gas LP)
Cd. de México	87,527,234	118,624	0	6,725,977	1,933,233	66,351,270	12,398,130
Veracruz	7,191,795	1,201,626	1,555,403	1,151,212	702,599	1,886,787	694,168
Estado de México	2,360,785	222,097	0	1,154,233	60,003	829,311	95,141
Hidalgo	1,491,105	0	0	1,365	0	78,931	1,410,809
Querétaro	721,754	66,731	0	649,948	0	3,861	1,214
Guanajuato	199,160	198,020	0	0	0	1,031	109
Puebla	188,894	53,162	0	1,957	0	133,534	241
Jalisco	105,009	0	0	0	98,095	6,048	866
San Luis Potosí	47,812	12,217	0	0	0	35,391	204
Aguascalientes	24,134	16,496	0	0	0	7,638	0
Nuevo León	13,601	11,926	0	0	0	1,594	81
Morelos	10,260	3,628	0	5,685	0	0	947
Tuxpan	4,844	4,844	0	0	0	0	0
Tlaxcala	1,944	0	0	1,437	0	507	0
Otros	145,796	2,371	0	0	0	27,051	116,374
Total	100,034,127	1,911,742	1,555,403	9,691,814	2,793,930	69,362,954	14,718,284
Distribución %	100.00%	2%	1%	10%	3%	69%	15%

Fuente: ASIPONATUX.



SECRETARÍA DE MARINA
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS
Y MARINA MERCANTE
DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
PORTUARIO NACIONAL
MARINA

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
R.F.C. AP09A0722-R33
Carretera a la Barra Norte Km 6.5
Colonia Puerto de la Cabaña
C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz.



Destinos de las exportaciones realizadas por el Puerto de Tuxpan, 2023

País	Toneladas	Participación %
Estados Unidos	233,927	85.99%
Escocia	25,923	9.53%
Cuba	9,200	3.38%
Canadá	2,994	1.10%
Total	272,044	100.00%

Fuente: ASIPONATUX.

Orígenes de las importaciones realizadas por el Puerto de Tuxpan, 2023

País	Toneladas	Participación %
Estados Unidos	13,694,163	93.65%
Países Bajos	282,396	1.93%
Brasil	167,259	1.14%
Canadá	101,358	0.69%
Arabia Saudita	82,403	0.56%
Rusia	72,369	0.49%
Corea Del Sur	55,413	0.38%
China	38,187	0.26%
Otros	128,574	0.88%
Total	14,622,122	100.00%

Fuente: ASIPONATUX.

En granel mineral, durante 2023, el Puerto de Tuxpan recibió un total de 10 embarcaciones, con un promedio de 12,744 tons. por buque. En esta línea de negocio, los buques utilizados para el transporte de la carga son fletados para cada servicio con carga de importación de fertilizantes principalmente.

Por lo que toca al segmento de carga general, en el año 2023, el Puerto de Tuxpan recibió 78 buques con carga de importaciones de acero, asfalto, automóviles, ensacados para la industria mexicana, con un promedio de 3,522 tons. por buque. En ese mismo año, se atendieron 45 embarcaciones de granel agrícola tipo chárter con trigo y maíz principalmente, cuyo embarque promedio fue de 30,116 tons. por buque en 2023.

Línea de negocio	Origen/destino del flujo comercial	Principales productos
Carga general	Estados Unidos, Brasil, Corea del Sur, Italia	Asfalto, rollos de lámina galvanizada, vigas de acero, pulpa de eucalipto, barras de acero, estructuras metálicas
Contenerizada	Estados Unidos	Papel, desperdicio de papel, jugo de naranja concentrado congelado
Granel agrícola	Estados Unidos, Brasil, Canadá	Maíz, trigo
Granel mineral	Estados Unidos, Rusia, España	Clinker, urea prilada, sulfato de amonio, fosfato diamónico
Petróleo y derivados	Estados Unidos, Países Bajos	Diésel, gasolina, M.T.B.E, turbosina
Otros fluidos	Estados Unidos, Bélgica, Guatemala	Gas propano, sosa cáustica, SN-M ethanol, Varsol

Fuente: ASIPONATUX.



En la línea de negocio de otros fluidos, durante 2023, el puerto recibió 165 buques, con un promedio de 17,037 toneladas por buque. Las embarcaciones fueron fletadas por los operadores de la carga para el transporte de sosa cáustica y gas propano provenientes de Estados Unidos.



Principales líneas navieras en el Puerto de Tuxpan por línea de negocio, 2021

Carga general	Contenerizada	Granel agrícola	Granel mineral	Petróleo y derivados	Otros fluidos (Incluye Gas LP)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Clearlake Shipping Pte Ltd. ▪ BBC Chartering Carriers Gmbh & Co. Kg. ▪ Eastern Pacific Shipping Pte Ltd. ▪ Grimaldi Deep Sea S.P.A. ▪ Marathon Maritime Company ▪ Mitsui O.S.K. Lines Ltd. ▪ Marathon Maritime Company ▪ Tianjin Southwest Maritime Ltd. ▪ Pan Ocean Co. Ltd. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ World Direct Shipping LLC. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anglo Eastern Ship Management ▪ Dampskibssel Skabet Norden A/S ▪ Baltnav Singapore Pte Ltd ▪ Falcon Navigation A/S ▪ Baltnav Singapore Pte Ltd ▪ Swire Bulk Pte. Ltd. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Navi Merchants A/S ▪ Grandwest Limited, Intershore Chambers ▪ Karvuna Ltd 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Eastern Pacific Shipping Pte Ltd. ▪ Pemex ▪ Scorpio Mr Pool, Ltd. ▪ Euromont Shipping Co. ▪ Koch Shipping, Inc. ▪ Meiji Shipping BV ▪ Gac Hub Services Dwc LLC. ▪ Hafnia Pools Pte Ltd. ▪ Pantheon Tankers Management Ltd. ▪ Pyxis Maritime Corp ▪ Shell International Trading And Shipping Company Limited ▪ Torm A/S ▪ Cygnus Pool INC ▪ Inchcape Shipping Services, Ltd ▪ Hafnia Management A/S ▪ Scorpio Ship Management Sam ▪ Thome Ship Management Pte Ltd ▪ PMI Trading International ▪ Zodiac Maritime Ltd. Stena Bulk LLC 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ace Quantum Chemical Tankers ▪ Anglo Eastern Ship Management ▪ Benelux Overseas Inc. ▪ Bernhard Schulte Shipmanagement (British Isles) ▪ Eastern Pacific Shipping Pte Ltd ▪ Nieto Trading, B.V. ▪ Northern Marine Management Usa LLC Stolt Tankers Inter Caribbean Services

Fuente: ASIPONATUX.

La ASIPONATUX forma parte del Sistema Portuario Nacional en el litoral Golfo-Caribe, conformado por las Administraciones Portuarias de Altamira, Tampico, Veracruz, Coatzacoalcos, Dos Bocas, Progreso y Tuxpan. Este último, cuenta con una ubicación estratégica que lo sitúa de forma natural, como el puerto más cercano a los centros de mayor producción y consumo del país, considerándose como el puerto del Valle de México.



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MARINA
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
R.F.C. A911-940722-K33
Carretera a la Barra Norte Km 6.5
Colonia Estación Ciudad
C.P. 92850, Tuxpan, Veracruz.



SECRETARÍA DE MARINA
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE
DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS



Marina
Secretaría de Marina



Participación del Puerto de Tuxpan en el Sistema Portuario del Golfo de México-Caribe, 2023

Puerto	Carga total	General	Contenerizada	Granel agrícola	Granel mineral	Petróleo y derivados	Otros fluidos
Tuxpan	9.7	1.6	1.7	8.8	0.8	12.5	29.8
Altamira	12.5	34.3	35.7	9.8	23.7	0.0	34.4
Tampico	4.5	6.7	1.1	0.8	9.0	5.0	0.7
Veracruz	20.7	20.7	57.3	56.2	31.8	6.5	10.9
Coatzacoalcos	20.6	3.6	0.6	7.8	8.6	31.9	22.1
Dos Bocas	11.8	13.9	0.0	0.4	0.3	18.7	1.6
Progreso	6.1	2.4	3.4	16.3	18.4	4.0	0.3
Otros	14.0	16.8	0.1	0.0	7.5	21.3	0.2

Fuente: Elaborado con información estadística de la Dirección General de Puertos, SEMAR.



SECRETARÍA DE MARINA
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS
Y MARINA MERCANTE
DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
PORTUARIO NACIONAL
MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
R.F.C. APT 840722-K33
Carretera a la Barra Norte Km 6.5
Cetona Sudoeste Cultada
C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz.



2. DIAGNÓSTICO Y RETOS DE DESARROLLO DEL PUERTO DE TUXPAN

En este capítulo, se presenta el diagnóstico de la situación del Puerto de Tuxpan considerando su infraestructura, su desempeño operativo y comercial reciente, su vinculación con la economía nacional y regional, las perspectivas de crecimiento, el potencial de desarrollo de nuevos negocios, y su participación en el Sistema Portuario Nacional.

En el diagnóstico y la definición de los retos que enfrenta para su desarrollo el Puerto de Tuxpan, se analiza la capacidad de su infraestructura, la conectividad con su mercado relevante, los niveles existentes de demanda por el manejo de los distintos tipos de carga, la competencia y complementariedad entre puertos, y el balance de oferta-demanda de su infraestructura y servicios, con el fin de contar con una evaluación de la competitividad integral del puerto, considerando los diversos factores internos y externos que la condicionan. También, se analiza la situación financiera de la ASIPONATUX, con objeto de dar viabilidad y certeza a las inversiones en infraestructura y equipamientos portuarios que se proyectan, desde el punto de vista de su financiamiento.


El diagnóstico y la definición de los retos del puerto para su desarrollo, explorando escenarios futuros, como base para establecer la visión, la misión, los objetivos y las metas a las que se desea llegar con la suma de esfuerzos y recursos de la comunidad portuaria, lo cual constituye la planeación estratégica que se detalla en el capítulo tres de este PMDP.

2.1 Diagnóstico de la competitividad del puerto

Análisis de la conectividad del puerto.

El transporte marítimo y la operación portuaria constituyen plataformas fundamentales para el movimiento mundial de mercancías. En las últimas décadas, estas industrias han registrado cambios profundos y presentan tendencias que inciden en los puertos del país, destacándose las siguientes:

- El crecimiento del comercio marítimo y la actividad portuaria a largo plazo, impulsado por el crecimiento económico mundial y las mejoras prácticas en las actividades logísticas;
- La reconfiguración de los flujos de producción, comercio e inversión ante los conflictos comerciales, la pandemia del COVID-19, la problemática de sequía en el Canal de Panamá, la guerra Rusia-Ucrania, la guerra Israel en contra de Palestina e Irán, el asedio a los buques mercantes que navegan en el mar rojo por parte de los hutíes, y las diferencias comerciales entre China y EE.UU. Además de los cambios geopolíticos que puedan presentarse a corto y mediano plazo;
- El proceso continuo de innovación y cambio tecnológico en el transporte marítimo y en puertos;
- El aumento en el tamaño de los buques en operación y la alternativa de combustibles verdes, especialmente de los portacontenedores y buques tanque, para lograr economías de escala mayores considerando la sustentabilidad en sus operaciones;
- La consolidación y fortalecimiento del modelo de operación marítimo portuario *hub and spoke* en una compleja red de transporte marítimo y puertos concentradores y puertos alimentadores;





- El incremento en la integración vertical de líneas navieras, con terminales propias en puertos principales;
- La competencia entre puertos y terminales, para ganar tráficos y participar en las rutas principales de comercio;
- La cobertura de un mayor número de tramos de la cadena logística y del transporte en tierra por las líneas navieras (door to door);
- La sofisticación en la logística de las cargas, con sistemas operativos y aduanales basados en tecnologías digitales que integran la logística en mar y en tierra;
- La evolución en la gestión de puertos y terminales con tecnologías y procesos más eficientes;
- La construcción y operación de puertos inteligentes de nueva generación con sistemas logísticos integrados digitalizados;
- El cambio en la gestión del aprovisionamiento en la Industria, de "Just in Time" a "Just in Case" para contar con suministros confiables;
- La integración multimodal con conectividad terrestre ferroviaria y carretera de altas especificaciones para un mejor enlace de los puertos con sus mercados;
- Los puertos marítimos apoyados por puertos secos, zonas logísticas y zonas industriales;
- Los mayores requerimientos ambientales para navieras y puertos, en apoyo a la sustentabilidad operativa.

Las tendencias antes mencionadas y, de manera particular, el uso de buques de mayor porte en el comercio marítimo internacional, la consolidación del modelo *hub & spoke* en el transporte por mar y en puerto, y la reorientación de los flujos de comercio e inversión impulsada por los conflictos comerciales y las guerras antes mencionadas, afectan la organización y la eficiencia de las rutas de comercio marítimo y la operación portuaria, requiriendo que los países costeros con tendencias de desarrollo marítimo-comercial, tengan mejoras en su infraestructura, ciber seguridad en sus procesos administrativos, optimización en la movilización, descarga, almacenamiento y distribución de la carga, aunada a la seguridad de la misma desde su embarque hasta su entrega, a fin de optimizar los tiempos de estadía y disminuir los costos de operación, con singular atención a la sostenibilidad en el entorno donde opera.

Las tendencias antes mencionadas y el crecimiento de la economía y del comercio nacional e internacional conllevan a la necesidad de ampliar la capacidad en la infraestructura, redimensionar áreas de navegación, muelles y áreas de almacenamiento de los puertos ubicados en el Golfo de México, para poder participar competitivamente, en las rutas de comercio por mar y vincular adecuadamente a la economía mexicana con la economía mundial.

El Puerto de Tuxpan es un puerto multipropósito, con terminales especializadas para el manejo de fluidos petroleros, fluidos no petroleros, granel agrícola y mineral, gas Licuado de Petróleo (LP), contenedores y carga general, así como para el abastecimiento de las operaciones *offshore* en el Golfo de México.

El Puerto de Tuxpan puede enlazarse a través de las rutas marítimas existentes con los principales mercados de la costa este de Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y el Golfo de México. Estas rutas atienden con suficiencia y eficiencia la demanda de servicios que existen



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
PORTUARIO NACIONAL
SECRETARÍA DE MARINA
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL
Carretera a la Barra, No. 2500 B.9
Colonia Encanto la Calzada
C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz



en el puerto para el traslado de bienes por tráfico de altura y cabotaje, así como para las actividades de abastecimiento del *offshore* en el Golfo de México.

Las condiciones de conectividad marítima del puerto son acordes con los tipos de productos, volúmenes manejados y orígenes y destinos de la carga. En 2023, por el puerto se operaron combustibles petroleros, fluidos no petroleros, granel agrícola, granel mineral, carga general y contenerizada. Para el transporte de estas cargas, los dueños y operadores navieros de las cargas han utilizado los servicios de buques fletados por viaje, denominados chárter, para lo cual el puerto cuenta con la infraestructura necesaria para atender eficientemente los buques que transportan las cargas, así como el embarque/desembarque, almacenamiento y la entrega-recepción de éstas al autotransporte.


Para la operación de carga contenerizada, el puerto cuenta con una terminal de última generación, totalmente automatizada con 45 hectáreas para almacenar hasta 700 mil contenedores, operar 100 mil automóviles y carga general; la terminal tiene un muelle de 560 m de longitud y 13.10 m de calado, equipada con cuatro grúas de pórtico y dos grúas de patio. Esta infraestructura permite recibir buques de 9 mil TEU´s, con lo cual participa en las rutas de contenedores que atienden los mercados estadounidenses de la costa Este y del Golfo de México, y tiene capacidad para atender las rutas a Europa, Centro y Sudamérica.

Para el transporte de carga contenerizada por Tuxpan existe un servicio regular de la línea naviera World Direct Shipping. En años previos a la pandemia del COVID-19, CMA-CGM y Hapag-Lloyd escalaron en el puerto en rutas a Estados Unidos y Europa. El puerto y sus terminales promueven la escala de éstas y otras líneas navieras para una mayor inserción en las rutas de comercio marítimo.

El Puerto de Tuxpan es uno de los principales clústeres energéticos del país. PEMEX opera una terminal especializada para la recepción y distribución de combustibles, con una capacidad de almacenamiento de 2.6 millones de barriles (mmb). En el puerto, los buques tanque operan en un área marítima en la que se tienen instaladas tres monoboyas, distribuyendo el producto vía ductos a sus tanques de almacenamiento y desde ahí reenviarlos vía ductos hacia el Sureste y Centro del País. Por su parte la Comisión Federal de Electricidad recibe combustóleo para su consumo a través de dos monoboyas que lo descargan vía ductos a sus tanques de almacenamiento.

Para la operación de fluidos petroleros, la empresa Tuxpan Port Terminal a través de Servitux, dispone de un muelle especializado e infraestructura de almacenamiento para recibir combustibles con una capacidad instalada para 2.2 mmb. Por su parte, la Compañía Terminal de Tuxpan (CTT), cuenta con muelle especializado y una instalación para recepción y el almacenamiento de 1.2 mmb de combustibles, tales como gasolinas, diésel y turbosina. Ambas terminales cuentan con sistema de despacho para el autotransporte.

Por lo que se refiere al manejo de gas licuado de petróleo (LP), el Puerto de Tuxpan es líder en su manejo de importación en el Golfo de México, para ello se cuenta con dos cesionarios que operan esta carga, Termigas, S.A. de C.V. cuenta con un muelle especializado en la recepción de este fluido, lo recibe y traslada mediante ductos al área de almacenamiento, en terreno de propiedad privada, donde esa empresa dispone de 10 esferas con una capacidad total de 32,500 toneladas y lo distribuye a diferentes puntos del país mediante sistema de despacho para el autotransporte. Por su parte, la Terminal Marítima de Gas Tomza, S.A. de C.V., opera en el área marítima denominada Chile Frío, descargando su producto a través de un ducto que se comunica a 11 esferas ubicadas en un área terrestre de propiedad privada



R.F.C. APE-940777-833
Carretera a la Barra Norte Km 6.5
Colonia Puerto Libertad
C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz



para su almacenamiento, con una capacidad total de 29,700 toneladas, distribuyéndolas a los diferentes destinos del país a través del sistema de despacho para el autotransporte.

Para las actividades de abastecimiento de las áreas de operaciones *offshore* en el Golfo de México, en el puerto, PEMEX opera una terminal especializada para la recepción y despacho de buques y carga, así como el transporte de personal laboral. Para estas actividades, en el puerto funcionan también otras cuatro terminales portuarias operadas por empresas privadas, con una longitud total de más de 2 mil metros de frente de agua, cuyas líneas de negocio están relacionadas con actividades *offshore*, particularmente en la construcción de plataformas, reparación a flote de artefactos navales, elementos estructurales de acero, módulos habitacionales para plataformas petroleras ubicadas en el Golfo de México.

En lo que respecta a las comunicaciones por vía terrestre, el puerto se conecta con los principales lugares de origen o destino de las cargas que atiende a través de carreteras tipo ET y A, destacándose las autopistas: Tuxpan-México (hacia el centro del país); Tuxpan-Arco Norte (hacia el centro norte y costa oeste del país); Tuxpan-Tampico (norte del país) y Tuxpan-Veracruz (sureste del país). En todas estas vías es posible la circulación de tractocamiones de doble remolque, comúnmente conocidos como “fulles”.

Esta red carretera permite que el puerto se conecte con autotransporte a los centros de producción industrial y de consumo del Valle de México, el Bajío, la región centro norte y otras zonas del país.

Las distancias terrestres a las principales ciudades del *hinterland* del Puerto de Tuxpan
(kilómetros)

Ciudad	Tuxpan	Altamira	Tampico	Veracruz
Pachuca	217	419	403	424
Ciudad de México	281	491	475	410
Toluca	351	552	536	473
Querétaro	439	639	584	607
San Luis Potosí	634	448	403	802
Naucalpan	301	502	487	426
Tlalnepantla	283	490	475	418
Irapuato	547	617	604	709
León	614	632	618	776
Celaya	494	672	658	656
Aguascalientes	737	626	613	899
Puebla	361	516	491	282
Morelos	392	614	588	424
Silao	574	580	567	742
Guanajuato	591	609	595	753
Salamanca	530	635	622	692

Fuente: SICT, 2024.



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MARINA
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
R.F.C. APL930722-333
Carretera a la Tierra Norte Km. 6.5
Colonia Estación Central
C.P. 92850, Tuxpan, Veracruz



SECRETARÍA DE MARINA
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARIANA MERCANTIL
DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS



Enlaces carreteros tipo ET y camiones tipo full del Puerto de Tuxpan con sus mercados relevantes y los principales puertos del país



RED CARRETERA Y CORREDORES TRONCALES

El acceso carretero principal al puerto consiste en una vialidad de 9.4 km, tipo A de dos carriles, que conecta a las principales terminales e instalaciones directamente con la autopista México-Tuxpan. El elevado crecimiento del flujo de vehículos de carga contenerizada, fluidos petroleros y no petroleros, entre otras, hace indispensable la ampliación de esta vía carretera, por lo que se están realizando las gestiones correspondientes para su construcción en el mediano plazo.

El Puerto de Tuxpan no dispone de línea ferroviaria con la cual pueda tener una mejor vinculación con los diversos centros de producción y consumo de su región de influencia y ampliar su cobertura geográfica a otros sitios generadores de carga; por lo que su construcción representa un reto para su desarrollo y para lograr un mayor apoyo a la economía mexicana, por lo que se han estado realizando coordinaciones necesarias para ser considerados en el mediano plazo, ya que existen antecedentes que así lo manifiestan para comunicar Veracruz con Tampico y Altamira, teniéndose avances hasta la localidad de Magozal a fin de complementar las actividades portuarias de puertos aledaños que así lo requieran.

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
REC-AT-01-2018-22
Calle: Av. de la Marina s/n, Col. 6 B 5
C.P. 92850 Tuxpan, Veracruz

SECRETARÍA DE MARINA
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS
Y MARINA MERCANTE
DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS



Para atender los mercados relevantes del país, en cuanto a la recepción de hidrocarburos de importación, el Puerto de Tuxpan cuenta con muelles y áreas de almacenamiento con capacidad para atender los volúmenes de combustibles conforme a la demanda actual.

La distribución de combustibles petroleros a los mercados locales y del centro del país, se realiza eficientemente, situación que obedece a que el puerto está conectado a la red nacional de ductos y con la operación de autotanques que cubren diversas rutas entre el puerto y las áreas atendidas en el Valle de México, el Bajío y otras zonas de su región de influencia.

La conectividad carretera con el mercado local, integrado por los centros de producción y consumo ubicados en la parte norte y centro del estado de Veracruz, se realiza básicamente a través de la carretera federal MX180 que conecta Tuxpan con la ciudad y Puerto de Veracruz. En este tramo, de 290 km, 228 km son del tipo ET de 2 carriles y los 62 km restantes son de 4 carriles. Con la reciente puesta en marcha de la nueva autopista Cardel- Poza Rica, de tipo A2 de 129 km, con 12.0 m. de ancho para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m., uno por sentido, el recorrido se redujo en 44 kilómetros con respecto a la carretera federal MX180. Con la entrada en operación en 2021 de la autopista Tuxpan-Tampico, de tipo A2, con longitud de 106.6 km. y dos carriles de circulación, se permite la comunicación directa y rápida con la zona conurbada de Tampico – Cd. Madero – Altamira.

Para atender el mercado del centro del país, el puerto está comunicado mediante el corredor troncal Acapulco – Cuernavaca – México – Tuxpan, donde el recorrido a la Ciudad de México, ubicada a 281 km. del puerto, es de aproximadamente 4 horas en camión. En la autopista México-Tuxpan, de tipo ET¹ y ET2, pueden transitar vehículos tipo *full*. Esta vía conecta directamente con la autopista conocida como “Arco Norte” (corredor troncal Altiplano), con lo cual el puerto se comunica con Querétaro, Jalisco y Puebla, y de ser necesario con los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo en condiciones de tiempos y costos de transporte competitivos con respecto a otros puertos del Golfo de México. Todas estas carreteras del centro del país son de tipo ET de dos y cuatro carriles, lo que posibilita el tránsito de camiones en configuración *full*, y cuentan con conexión a los principales puertos del litoral mexicano del Océano Pacífico.



SECRETARÍA DE MARINA
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS
Y MARINA MERCANTE
DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS

Análisis del mercado relevante.

El calado oficial en las áreas de navegación, la infraestructura básica y de terminales especializadas del puerto y la conectividad carretera que lo vincula eficientemente con sus mercados, permiten que el puerto amplíe su radio de influencia, apoye mejor a la economía y registre un mayor crecimiento. En 2023, por el puerto se transportaron 16,218.7 miles de toneladas, 90.2% de las cuales corresponden a movimientos de importación, 1.7% a exportación y 8.1% a tráfico de cabotaje.

Con base en datos de 2021, el consumo de gasolinas y diésel en la zona de influencia del Puerto de Tuxpan se calculó en más de 135.88 millones de barriles, mismos que en ese año representaron el 55.5% del volumen de ventas internas de estos productos a nivel nacional. Aunado a lo anterior, resulta relevante indicar que, de acuerdo con la información publicada

¹ Son aquellas que forman parte de los ejes de transporte que establezca la SICT, cuyas características geométricas y estructurales permiten la operación de todos los vehículos autorizados con las máximas dimensiones, capacidad y peso, así como de otros que por interés general autorice la Secretaría, y que su tránsito se confine a este tipo de caminos.

Administración del Sistema Portuario Nacional
Carretera a la Panca Norte Km 6.5
Colonia Estrella Caída
C.P. 22880 Tuxpan, Veracruz.




por PEMEX Logística, dentro de un radio de 300 km del puerto se ubican 11 terminales de almacenamiento y reparto de estos petrolíferos.

El mercado del centro del país es el que representa mayor potencial de crecimiento y diversificación en las cargas para el Puerto de Tuxpan. En él se generan movimientos de exportación, importación y cabotaje de productos manufacturados. Entre las cargas más importantes destacan la de autos, rollos de lámina de acero, productos electrónicos y eléctricos, carga en contenedores y carga general de diversas manufacturas, granel agrícola, granel mineral, así como fluidos petroleros y no petroleros, como son gasolina, diésel, turbosina, gas licuado de petróleo, productos químicos y petroquímicos.

El Puerto de Tuxpan es el más cercano al principal mercado nacional para la construcción y exportación de vehículos y autopartes, así como productos e insumos de otras industrias. En 11 de 12 estados mexicanos del área de influencia del puerto operan 18 armadoras de automóviles, 12 de vehículos pesados y 198 plantas de proveedores de autopartes (81.4% del mercado nacional).

Localización de plantas automotrices en la República Mexicana




Fuente: AMIA, 2024.

El crecimiento de la producción y el comercio exterior de su área de influencia lleva a estimar que a corto y mediano plazos habrá mayores movimientos de carga en el puerto con origen o destino en dicha región, considerando el transporte marítimo a corta distancia y el movimiento de productos elaborados en el país o nacionalizados mediante el Cabotaje. Así como la posibilidad, de que el sector privado considere la utilización de los terrenos aledaños al recinto Portuario, a fin de mejorar su capacidad de producción, almacenamiento y distribución de resultarles costeados.

Entre los mercados con mayor potencial de carga susceptible de transportarse por el Puerto de Tuxpan, se encuentran los de rutas de transporte Marítimo de Corta Distancia (TMCD) de

Administración del Sistema Portuario Nacional
MARINA
NACIONAL TUXPAN S.A. DE C.V.
Carretera a la Barra Norte Km 6.5
Colonia Ejido la Calzada
C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz.






contenedores y carga general entre Tuxpan y puertos de Luisiana y Florida, en el Golfo de México, y otros puertos de la costa este de Estados Unidos.

Dichos estados y otros estados de la costa este de Estados Unidos, como Alabama, Georgia, Carolina del Norte, Virginia, Tennessee, registran un elevado dinamismo en sus actividades productivas y de comercio exterior.

Importancia de las economías de los estados del centro y costa este de los Estados Unidos
(PIB de 2021 a precios de 2012)



Fuente: Bureau of Economic Analysis, 2022.




SECRETARÍA DE MARINA
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS
Y MARINA MERCANTE
DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS

Hoy día, existe un alto nivel de intercambio comercial entre esos estados del país vecino y los estados del Valle de México, Bajío, centro, occidente y norte del país. En dicho comercio destacan productos de las industrias automotriz, autopartes, aeronáutica, aparatos electrónicos y eléctricos, textil, maquinaria y equipo, entre otros.

Exportaciones mexicanas a la zona este de USA vía autotransporte, 2021

Miles de toneladas



Importaciones mexicanas de la zona este de USA vía autotransporte, 2021

Miles de toneladas



Fuente: Elaborado con datos del Bureau of Transportation Statistics, U.S. Department of Transportation, 2022.



Exportaciones mexicanas a la zona centro y este de Estados Unidos vía autotransporte, 2021
(miles de toneladas)

Regiones	Medio oeste	Sur	Noreste	Total
Centro-occidente	1,497	1,049	523	3,069
Centro	1,049	807	352	2,208
Sur - Sureste	352	340	97	789
Total	2,898	2,196	972	6,066

Fuente: Elaborado con datos del Bureau of Transportation Statistics, US Department of Transportation. 2022.

Importaciones mexicanas provenientes de la zona centro y este de Estados Unidos vía autotransporte, 2021
(miles de toneladas)

Regiones	Medio oeste	Sur	Noreste	Total
Centro-occidente	1,151	664	576	2,391
Centro	1,163	1,275	627	3,065
Sur - Sureste	119	297	65	481
Total	2,433	2,236	1,268	5,937

Fuente: Elaborado con datos del Bureau of Transportation Statistics, US Department of Transportation. 2022.

Otros mercados potenciales para el Puerto de Tuxpan son los de transporte marítimo de corta distancia a países de Centroamérica y movimientos de cabotaje a Puerto Progreso, regiones en donde se demandan los bienes producidos en el área de influencia del puerto, destacándose la posibilidad de movilizar carga de cabotaje trasladando productos de consumo habitual hacia el Sureste del país como es la cerveza, vinos y licores, cemento, jabones y aceites comestibles y lubricantes, productos refrigerados como frutas, verduras, jugos y carnes, entre otros.

Igualmente, un área de oportunidad para la comunidad portuaria es integrar la carga "ancla" para lograr balancear los viajes llenos de ida y regreso hacia el puerto, para disminuir el costo del arrastre terrestre. La comunidad portuaria tiene el reto de instrumentar una estrategia para superar esta problemática.

Para aprovechar las oportunidades que para el puerto representan estos flujos comerciales, es fundamental la coordinación de la comunidad portuaria de Tuxpan y la instrumentación de una eficaz estrategia de comercialización de alcance integral.

El puerto también tiene como mercado las operaciones de abastecimiento, a las áreas de producción petrolera en el Golfo de México, en donde se prevé un mayor crecimiento, como resultado del aumento en las actividades de exploración, perforación y extracción por parte de Pemex y empresas privadas de la industria petrolera del *offshore*.

El puerto cuenta con infraestructura y condiciones de localización respecto a áreas de explotación petrolera que le permiten atender las actividades del *offshore* en el Golfo de México, en zonas ubicadas frente a las costas del centro norte de Veracruz y del sur de Tamaulipas.

En el área de influencia del puerto en el Golfo de México operan empresas con contrato para la exploración y producción, otorgados por el Gobierno Federal.



SECRETARÍA DE MARINA
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS
Y MARINA MERCANTE
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS




ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MARINA
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
Carretera a Tamaulipas, Carretera Km 6.5
Colonia Estación Central
C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz

[Firma manuscrita]



Contratos con licencia y producción compartida en aguas someras y profundas frente a las costas de Veracruz y Tamaulipas



Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos, 2024.




Durante 2023, los principales puertos comerciales del noreste de México (Altamira, Tampico, Veracruz y Tuxpan), manejaron un total de 79.1 millones de toneladas de carga.

Como se aprecia en la gráfica siguiente, los volúmenes de carga manejados por el conjunto de los cuatro puertos mencionados registran una tendencia de crecimiento a largo plazo.

Volúmenes y tendencia del total de carga manejada en los Puertos de Altamira, Tampico, Tuxpan y Veracruz 1996-2022

(Millones de toneladas)



Fuente: ASIPONATUX

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
 R.F.C. API-S-40722-K33
 Carretera a la Barra Norte Km 6.5
 Colonia Encino la Calzada
 C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz.



El Puerto de Tuxpan contribuyó con 20.5% del volumen manejado en 2023 por el conjunto de los cuatro principales puertos comerciales del Golfo de México. Por tipo de carga, tuvo las siguientes participaciones: operó 52.1% de petróleo y sus derivados; 39.3% de fluidos no petroleros (incluyendo gas LP); 11.6% del granel agrícola; 2.5% de la carga general manejada; 1.2% del granel mineral; y 1.8% de contenerizada.

En el rubro de combustibles petroleros, de los cuatro puertos mencionados, Tuxpan es el que mayor volumen de carga opera; durante 2023, participó con el 52.1% del volumen manejado por el conjunto de los cuatro puertos. Esta situación coloca a Tuxpan como puerto líder en el manejo de la carga petrolífera más valiosa de la industria, ya que el mercado del Golfo genera un movimiento de un promedio de 593,000 barriles diarios de gasolinas y diésel de importación, y el mayor mercado de consumo de estos productos es el Valle de México, que concentra el 21.4% de la demanda total de refinados en el país.

Sin dejar de mencionar que al cierre de 2023, dentro de los puertos federales (ASIPONAS), Tuxpan se posicionó como el séptimo puerto federal con más carga movilizada del Sistema Portuario Nacional, y octavo en la operación de carga contenerizada. Mientras que en el litoral del Golfo de México se colocó como el quinto puerto con mayor carga operada.

Para el manejo de combustibles, en el Puerto de Tuxpan se encuentran instaladas dos terminales privadas: Tuxpan Port Terminal (TPT) y Compañía Terminal de Tuxpan (CTT), las cuales reciben importación de combustibles; ambas conjuntan una capacidad total de almacenaje de 3.4 mmb (2.2 mmb y 1.2 mmb, respectivamente). En el puerto existe 1 proyecto más para el desarrollo de una terminal privada para la recepción de importación de combustibles, la cual al sumarse dará un total de 5.2 mmb de capacidad instalada. Por su parte Pemex Logística cuenta con una capacidad de 2.6 mmb.

En granel agrícola, Tuxpan participa con 11.6% del mercado atendido por los cuatro puertos comerciales principales del Golfo de México, los cuales manejaron en conjunto 11.7 millones de toneladas en 2023. La carga que se transporta por Tuxpan consiste básicamente en importaciones de trigo y maíz, provenientes de Estados Unidos y Canadá, que tienen como destino la Ciudad de México. Lo anterior muestra que Tuxpan ofrece, por vía carretera, un acceso competitivo al centro del país.

Un nicho de mercado que el Puerto de Tuxpan puede aún consolidar más es la oferta de servicios marítimos regulares de contenedores hacia puertos de Estados Unidos del Golfo de México que sirvan de opción para el traslado de contenedores desde el centro de México hacia el este de Estados Unidos, que actualmente son transportados por vía terrestre ofreciendo para ese fin menor tiempo de llegada a sus destinos y con ello menor costo en las operaciones al transportarse mayores volúmenes.

Actualmente, por el Puerto de Tuxpan opera una ruta de carga en contenedores a Port Manatee, Florida, el cual es cubierto por la línea naviera World Direct Shipping (WDS). Aunque se han explorado otros posibles tráficos potenciales a Estados Unidos y otras partes del mundo.

El crecimiento del comercio entre México – Estados Unidos – Canadá ha impulsado un acelerado incremento en el tráfico norte – sur de camiones y ferrocarril entre estos países, lo cual está provocando el aumento en los costos de transporte asociados al congestionamiento, tiempos de espera y mayor tiempo de recorrido, al crecimiento de los problemas de contaminación auditiva y del aire, y al alza de los costos de mantenimiento y operación de las vías de comunicación terrestre.



SECRETARÍA DE MARINA
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS
Y MARINA MERCANTE
DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO
MARINA
R.F.C. APL-980722-K33
Carretera a la Zona Norte Km 6.5
Colonia Ejido la Calzada
C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz.



Esta situación abre la posibilidad, de que sea más atractivo el transporte por vía marítima de las mercancías de comercio exterior con origen-destino de las áreas del Valle de México, Bajío y centro norte de la República Mexicana con los estados de la costa este de los Estados Unidos, sobre todo de las áreas sureste y noreste. Por el potencial de crecimiento y de negocios, estos movimientos de comercio exterior requieren de un análisis y monitoreo periódico por parte de la comunidad portuaria de Tuxpan en conjunto con productores e inversionistas interesados.

En el segmento de fluidos no petroleros, durante 2023, el Puerto de Tuxpan tuvo una participación del 39.3%, en la carga manejada por los puertos del Noreste de México, la cual consiste básicamente en importaciones de gas L.P., sosa cáustica, acetona, alcohol etílico, varsol, entre otros solventes químicos, provenientes de Estados Unidos, y que tienen como destino la Ciudad de México y el Estado de Hidalgo. El movimiento actual de fluidos no petroleros, se realiza en instalaciones de uso particular.

Las restricciones para el manejo de mercancías peligrosas o contaminantes en los Estados Unidos, podrían generar importantes desplazamientos de este grupo de cargas de los puertos de la costa este de Estados Unidos a puertos como el de Tuxpan.

Análisis de la demanda.

Durante los últimos 20 años, el comercio marítimo mundial se ha incrementado a una tasa promedio de crecimiento anual de 2.9%, conforme a datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés). Dicho organismo, dependiente de la ONU, estima que para el período 2023–2027, el comercio marítimo mundial crecerá 2.1% anualmente.

De acuerdo con información de la UNCTAD, tras una contracción del 3.8% en 2020, el comercio marítimo mundial se recuperó en 2021 con un crecimiento del 3.2% (alcanzando 11,000 mdt) y de 1.4% en 2022. Dichas cifras distan levemente de los niveles pre-COVID-19, debido a que el comercio todavía estaba lastrado por la pandemia y por el bloqueo sin precedentes del sistema logístico mundial provocado por una rápida y amplia reactivación de la demanda y una grave escasez por el lado de la oferta. En 2021 y 2022, el crecimiento se vio impulsado principalmente por el aumento de la demanda de carga contenerizada. También se produjo un incremento del transporte de gas y graneles secos, frente a una disminución del tráfico de crudo. Actualmente, la UNCTAD estimó un crecimiento global de 2.4% en 2023 en el transporte de mercancías vía marítima.



SECRETARÍA DE MARINA
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS
Y MARINA MERCANTE
DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS




ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
PORTUARIO NACIONAL
MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
R.F.C. API-940722-K33
Carretera a la Barra Norte Km 6.5
Colonia Ejido la Colada
C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz.



Comercio marítimo mundial, producto interno bruto (PIB) mundial y relación entre el comercio marítimo y el PIB, 2006 a 2021

(Variación porcentual anual y relación)




Fuente: UNCTAD.

Las estimaciones sobre crecimiento de la economía mundial y las economías de Estados Unidos y China, dos principales socios comerciales de México, para las próximas dos décadas marcan un entorno positivo. Se calcula que dichas economías registren, respectivamente, un ritmo promedio anual de crecimiento de 3.3%, 1.9% y 4.7% durante el periodo 2023-2050.

Crecimiento de la economía mundial, de Estados Unidos y China, 2010-2050

(Tasa de crecimiento media anual)



Fuente: Estimación propia con base en información del FMI y la OECD.



SECRETARÍA DE MARINA
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS
Y MARINA MERCANTE
DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS


Pese a las previsiones de menor crecimiento de la economía mundial a corto plazo, se proyecta que, a mediano y largo plazo, el crecimiento del comercio marítimo mundial será positivo.





Crecimiento de las exportaciones de bienes en el mundo, 2010-2050

(Tasa de crecimiento media anual)



Fuente: Estimación propia con base en información del FMI y la OECD.



SECRETARÍA DE MARINA
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS
Y MARINA MERCANTE
DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS

Estas proyecciones de crecimiento de las exportaciones tienen como base el aumento en el consumo, que se verá favorecido por el aumento de la población, la mejora gradual del mercado de trabajo y de los ingresos de las familias, y por el aumento de la proporción de población vacunada contra el COVID-19.

Además del aumento de la producción mundial, nuestro país se verá impulsado por la innovación tecnológica y la inversión en sectores dinámicos como son la industria automotriz, de autopartes, productos electrónicos y eléctricos, textil, metalmecánica, maquinaria y equipo, energías renovables, entre otros, siempre y cuando las relaciones político comerciales se mantengan y la posibilidad de una guerra de mayores dimensiones disminuya.

Las exportaciones mexicanas seguirán beneficiándose de una profunda integración en las cadenas de valor internacionales, de la vecindad con la economía de Estados Unidos, la de mayor tamaño en el mundo y unas de las que mayor cambio tecnológico registra, y de una recuperación gradual del turismo. Los proyectos de infraestructuras públicas previstos impulsarán la inversión privada. La demanda interna seguirá siendo el principal motor de la actividad económica; la proximidad con el mercado estadounidense continuará representando una ventaja comparativa fundamental para las exportaciones y para la atracción de inversiones, que aún debe ser explotado, para lo cual la comunidad portuaria y las autoridades deben actuar de manera conjunta, para preparar los recursos necesarios a fin de ofrecer al inversionista los medios necesarios de infraestructura que necesita, para que materialice su inversión.

Al respecto, es importante señalar el importante proceso de relocalización de empresas productivas (*nearshoring*) que en el ámbito mundial ocurre en estos años, lo cual está llevando la reubicación de empresas e inversiones a países de América y, destacadamente a México, con el propósito de acercarse a los principales mercados las fuentes de aprovisionamiento más seguras y lograr una operación más confiable.

Por otra parte, seguirán estando presentes diversos factores que limitan el aumento en la productividad y desarrollo de la economía mexicana, tales como la informalidad, la baja competencia, la exclusión financiera y la corrupción. La atonía de la inversión y las aún bajas tasas de participación femenina en el mercado laboral, que actualmente se está mitigando a nivel nacional. El tratado comercial de América del Norte (T-MEC) se espera que dé un nuevo impulso al crecimiento.

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MARINA
R.F.C. API-940722-K33
Carretera a la Barra Norte Km 6.5
Colonia Edo la Calzada
C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz.



En la perspectiva de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), en México hace falta un amplio programa de reformas para reactivar la inversión y dar un vuelco a la productividad. También, señala que la política económica ha sido prudente a lo largo de los años y que el país ha cumplido en términos generales sus objetivos de sostenibilidad fiscal. Los ingresos han demostrado capacidad de resistencia durante la pandemia y el déficit fiscal solo ha aumentado ligeramente, igualmente, el gasto social y la inversión pública han crecido.

La OCDE considera que el potencial de México en el sector de las energías renovables es elevado, pero sigue sin aprovecharse; en contraparte, México está aumentando la inversión en exploración y extracción de combustibles fósiles y construyendo una nueva refinería, cuyo objetivo es contribuir a la autosuficiencia energética, al tiempo que se detona el desarrollo de la Región Sureste del país.

Las perspectivas a largo plazo sobre el crecimiento de la economía mexicana y la economía de la región de influencia del Puerto de Tuxpan son positivas. En este escenario de crecimiento, se estima la posibilidad de un incremento en los volúmenes de mercancías movilizadas en los puertos mexicanos, y particularmente en el Puerto de Tuxpan, lo cual será acompañado de un incremento en la inversión en infraestructura básica, terminales e instalaciones portuarias.

La OCDE y el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectan una expansión de la economía mexicana de entre 1.6 - 1.7% en 2023 y en el rango de 1.6 - 2.1% en 2024.

En este escenario de crecimiento favorable, las estimaciones propias elaboradas para este PMDP, arrojan que durante el periodo 2023 - 2045, la economía mexicana crecerá a un ritmo anual de 2.8%; considerando que la economía de la zona de influencia del puerto registrará un ritmo crecimiento similar e incluso mayor. Sin embargo, la situación internacional derivada de tensiones entre países y la afectación del canal de Panamá que inciden negativamente en las rutas habituales del tráfico marítimo, la tendencia a incrementar el proteccionismo comercial en Estados Unidos y las relaciones político - comerciales que puedan prevalecer a nivel internacional, pueden ser factores que incidan en el escenario mencionado.

En la siguiente tabla, se presentan los datos históricos del movimiento de carga operada por el Puerto de Tuxpan en las distintas líneas de negocios para el periodo 2011-2022.



Histórico del movimiento portuario por línea de negocio del Puerto de Tuxpan, 2011-2022
(toneladas)

SECRETARÍA DE MARINA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS
Y MARIAS MERCANTILES
DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS

Año	Carga total	General (incluye autos)	Contenerizada	Granel agrícola	Granel mineral	Petróleo y derivados	Otros fluidos (incluye gas LP)
2011	11,017,784	96,868	1,923	637,012	95,685	9,833,811	352,485
2012	12,828,890	156,786	-	680,462	182,186	11,264,544	544,912
2013	12,996,999	315,215	-	677,421	440,525	10,959,279	604,559
2014	12,427,286	143,920	211	811,755	453,355	10,601,938	416,107
2015	13,288,420	308,731	36	1,018,591	339,098	11,061,292	559,772
2016	14,332,869	172,600	76	1,084,182	371,608	11,410,898	1,293,505

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MARINA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARIAS MERCANTILES
NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
R.F.C. API-110841823
Carretera a la Barra Norte Km. 6.5
Colonia Eridio la Calzada
C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz



2017	14,678,048	103,303	60,007	1,347,511	407,956	11,228,260	1,531,011
2018	14,505,552	367,306	119,052	1,660,146	689,275	10,171,965	1,497,808
2019	16,185,565	433,882	216,969	1,623,693	702,861	11,258,009	1,950,150
2020	13,128,112	394,415	172,171	1,439,996	515,071	8,536,500	2,069,961
2021	12,875,958	172,526	316,496	1,172,583	283,998	8,700,873	2,229,482
2022	14,435,734	171,687	366,816	1,092,660	100,690	10,075,051	2,628,830

Fuente: ASIPONATUX.

Con base en las proyecciones de crecimiento de la economía internacional y mexicana, y en las tendencias de movimiento de carga registrada en el Puerto de Tuxpan durante las últimas dos décadas, se formulan proyecciones de movimiento de carga en el puerto para el periodo 2023 – 2043, considerando un escenario base, un escenario medio y un escenario optimista.

Para el horizonte 2023-2042 del escenario base se prevé un crecimiento global de la carga en el Puerto de Tuxpan de 2.0%; en el escenario medio, 2.9% y en el optimista, 3.4%.

Tasas de crecimiento del manejo de carga en el Puerto de Tuxpan, escenario BASE
(porcentaje promedio anual)

Años	Carga total	General (incluye autos)	Contenerizada	Granel agrícola	Granel mineral	Petróleo y derivados	Otros fluidos (incluye gas LP)
2011-2022	2.5	5.3	61.2	5.0	0.5	0.2	20.0
2023-2042	2.0	3.5	2.5	3.5	2.5	1.5	3.0

Fuente: ASIPONATUX.

En el escenario base, se proyecta que el Puerto de Tuxpan en los próximos 20 años mueva 1.5 veces el tonelaje de carga operado en el año 2022, estimándose un crecimiento de 2.0%.

Tasas de crecimiento del manejo de carga en el Puerto de Tuxpan, escenario MEDIO
(porcentaje promedio anual)

Años	Carga total	General (incluye autos)	Contenerizada	Granel agrícola	Granel mineral	Petróleo y derivados	Otros fluidos (incluye gas LP)
2011-2022	2.5	5.3	61.2	5.0	0.5	0.2	20.0
2023-2042	2.9	4.5	3.5	4.0	3.5	2.5	3.5

Fuente: ASIPONATUX.

En el escenario medio se proyecta un crecimiento de 2.9% para los próximos 20 años, lo cual permitiría que la carga operada por el Puerto de Tuxpan crezca 1.8 veces respecto de lo manejado en el año 2022.

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MARINA
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
R.F.C. API-940722-K33
Carretera a la Barra Norte Km 6.5
Colonia Ejido la Calzada
C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz





Tasas de crecimiento del manejo de carga en el Puerto de Tuxpan, escenario OPTIMISTA
(porcentaje promedio anual)

Años	Carga total	General (incluye autos)	Contenerizada	Granel agrícola	Granel mineral	Petróleo y derivados	Otros fluidos (incluye gas LP)
2011-2022	2.5	5.3	61.2	5.0	0.5	0.2	20.0
2023-2042	3.4	5.0	4.0	4.5	5.0	3.0	4.0

Fuente: ASIPONATUX.

En el escenario optimista se proyecta un crecimiento del 3.4% promedio anual para los siguientes 20 años, con lo que el Puerto de Tuxpan prácticamente duplicará el movimiento portuario operado en 2022.

En las siguientes tres tablas se presentan las perspectivas de crecimiento del movimiento de carga del Puerto de Tuxpan durante los próximos 20 años, en los escenarios BASE, MEDIO y OPTIMISTA.

Pronósticos del movimiento portuario, por línea de negocio, del Puerto de Tuxpan, escenario BASE
(toneladas)

Año	Total	General (incluye autos)	Contenerizada	Granel agrícola	Granel mineral	Petróleo y derivados	Otros fluidos
2023	14,721,673	177,696	375,995	1,130,903	103,207	10,226,177	2,707,695
2024	15,014,076	183,915	385,394	1,170,485	105,787	10,379,569	2,788,926
2025	15,313,122	190,352	395,029	1,211,452	108,432	10,535,263	2,872,594
2026	15,618,978	197,015	404,905	1,253,852	111,143	10,693,292	2,958,771
2027	15,931,821	203,910	415,028	1,297,737	113,921	10,853,691	3,047,534
2028	16,251,835	211,047	425,403	1,343,158	116,770	11,016,497	3,138,960
2029	16,579,203	218,434	436,038	1,390,169	119,689	11,181,744	3,233,129
2030	16,914,117	226,079	446,939	1,438,825	122,681	11,349,470	3,330,123
2031	17,256,775	233,992	458,113	1,489,183	125,748	11,519,712	3,430,027
2032	17,607,380	242,181	469,566	1,541,305	128,892	11,692,508	3,532,928
2033	17,966,140	250,658	481,305	1,595,251	132,114	11,867,896	3,638,916
2034	18,333,266	259,431	493,337	1,651,084	135,417	12,045,914	3,748,083
2035	18,708,984	268,511	505,671	1,708,872	138,802	12,226,603	3,860,525
2036	19,093,520	277,909	518,313	1,768,683	142,272	12,410,002	3,976,341
2037	19,487,106	287,636	531,271	1,830,587	145,829	12,596,152	4,095,631
2038	19,889,981	297,703	544,552	1,894,657	149,475	12,785,094	4,218,500
2039	20,302,396	308,122	558,166	1,960,970	153,212	12,976,871	4,345,055
2040	20,724,604	318,907	572,120	2,029,604	157,042	13,171,524	4,475,407
2041	21,156,864	330,068	586,423	2,100,640	160,968	13,369,096	4,609,669
2042	21,599,452	341,621	601,084	2,174,163	164,992	13,569,633	4,747,959

Fuente: ASIPONATUX.



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MARINA
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
R.F.C. API-940722-K33
Carretera a la Barra Norte Km 6.5
Colonia Ejido la Calzada
C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz.



SECRETARIA DE MARINA
COORDINACION GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE
DIRECCION GENERAL DE PUERTOS



Pronósticos del movimiento portuario; por línea de negocio, del Puerto de Tuxpan, escenario MEDIO
(toneladas)

Año	Total	General (incluye autos)	Contenerizada	Granel agrícola	Granel mineral	Petróleo y derivados	Otros fluidos
2023	14,847,422	179,413	379,663	1,136,366	104,214	10,326,927	2,720,839
2024	15,271,288	187,486	392,951	1,181,821	107,862	10,585,100	2,816,068
2025	15,707,717	195,923	406,704	1,229,094	111,637	10,849,728	2,914,631
2026	16,157,095	204,740	420,939	1,278,258	115,544	11,120,971	3,016,643
2027	16,619,821	213,953	435,672	1,329,388	119,588	11,398,995	3,122,225
2028	17,096,311	223,581	450,920	1,382,563	123,774	11,683,970	3,231,503
2029	17,586,993	233,642	466,703	1,437,866	128,106	11,976,070	3,344,606
2030	18,092,302	244,156	483,037	1,495,381	132,590	12,275,471	3,461,667
2031	18,612,695	255,143	499,943	1,555,196	137,230	12,582,358	3,582,825
2032	19,148,644	266,625	517,441	1,617,404	142,033	12,896,917	3,708,224
2033	19,700,631	278,623	535,552	1,682,100	147,004	13,219,340	3,838,012
2034	20,269,157	291,161	554,296	1,749,384	152,150	13,549,823	3,972,343
2035	20,854,738	304,263	573,697	1,819,359	157,475	13,888,569	4,111,375
2036	21,457,907	317,955	593,776	1,892,134	162,986	14,235,783	4,255,273
2037	22,079,216	332,263	614,558	1,967,819	168,691	14,591,678	4,404,207
2038	22,719,235	347,215	636,068	2,046,532	174,595	14,956,470	4,558,355
2039	23,378,547	362,839	658,330	2,128,393	180,706	15,330,382	4,717,897
2040	24,057,763	379,167	681,372	2,213,529	187,031	15,713,641	4,883,023
2041	24,757,508	396,230	705,220	2,302,070	193,577	16,106,482	5,053,929
2042	25,478,428	414,060	729,902	2,394,153	200,352	16,509,144	5,230,817

Fuente: ASIPONATUX.

Pronósticos del movimiento portuario, por línea de negocio, del Puerto de Tuxpan, escenario OPTIMISTA
(toneladas)

SECRETARÍA DE MARINA
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS
Y MARINA MERCANTE
DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS

Año	Total	General (incluye autos)	Contenerizada	Granel agrícola	Granel mineral	Petróleo y derivados	Otros fluidos
2023	14,920,609	180,271	381,497	1,141,830	105,725	10,377,303	2,733,983
2024	15,422,230	189,285	396,757	1,193,212	111,011	10,688,622	2,843,343
2025	15,941,200	198,749	412,627	1,246,907	116,561	11,009,280	2,957,076
2026	16,478,143	208,687	429,132	1,303,017	122,389	11,339,559	3,075,359
2027	17,033,699	219,121	446,297	1,361,653	128,509	11,679,745	3,198,374
2028	17,608,535	230,077	464,149	1,422,928	134,934	12,030,138	3,326,309
2029	18,203,339	241,581	482,715	1,486,959	141,681	12,391,042	3,459,361
2030	18,818,829	253,660	502,024	1,553,872	148,765	12,762,773	3,597,735
2031	19,455,749	266,343	522,105	1,623,797	156,203	13,145,656	3,741,645
2032	20,114,867	279,660	542,989	1,696,868	164,013	13,540,026	3,891,311
2033	20,796,983	293,643	564,709	1,773,227	172,214	13,946,227	4,046,963
2034	21,502,925	308,325	587,297	1,853,022	180,825	14,364,614	4,208,842
2035	22,233,551	323,741	610,789	1,936,408	189,866	14,795,552	4,377,195
2036	22,989,756	339,929	635,220	2,023,546	199,359	15,239,419	4,552,283
2037	23,772,462	356,925	660,629	2,114,606	209,327	15,696,601	4,734,374
2038	24,582,630	374,771	687,054	2,209,763	219,794	16,167,499	4,923,749
2039	25,421,255	393,510	714,537	2,309,202	230,783	16,652,524	5,120,699
2040	26,289,368	413,185	743,118	2,413,116	242,322	17,152,100	5,325,527

Carretera a la Barra Norte Km 6.5
Colonia Lindería Calzada
C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz.



Año	Total	General (incluye autos)	Contenerizada	Granel agrícola	Granel mineral	Petróleo y derivados	Otros fluidos
2041	27,188,044	433,844	772,843	2,521,707	254,439	17,666,663	5,538,548
2042	28,118,391	455,537	803,757	2,635,183	267,161	18,196,663	5,760,090

Fuente: ASIPONATUX.

Análisis de la oferta.

Atendiendo a sus condiciones de diseño operativo y al tipo de buques mercantes que operan en las rutas de comercio marítimo en el Golfo de México, gracias al mantenimiento y obras que se han realizado en los últimos años, la infraestructura del Puerto de Tuxpan se encuentra en condiciones adecuadas de operación, para atender la demanda existente para la recepción de barcos y manejo de todo tipo de carga.

La mayoría de las terminales e instalaciones del puerto son operadas por empresas de capital privado: dos terminales para granel agrícola; dos terminales para el manejo de granel mineral; una terminal y dos instalaciones para el manejo de fluidos no petroleros; dos terminales para el manejo de petróleo y derivados; una terminal para carga general y tres terminales para la reparación metalmecánica.

Además, el Puerto de Tuxpan cuenta con infraestructura de atraque y almacenamiento para el manejo de gas LP, lo cual permite atender los volúmenes de carga actuales, con niveles de rendimiento de un puerto con maniobras especializadas.

En la operación de carga general, combustibles petroleros, fluidos no petroleros, granel mineral y agrícola, la infraestructura disponible en el canal de navegación, en sus terminales e instalaciones, permiten recibir buques de mediano porte con embarques de hasta 38 mil toneladas.

La terminal especializada para el manejo de contenedores, carga general, autos y fluidos petroleros, cuenta con cuatro grúas de pórtico de muelle, sistema de descarga especializada de fluidos, con un frente de agua de 560 m. para atender hasta dos embarcaciones simultáneamente.

PEMEX cuenta con tres monoboyas para la descarga de gasolina regular y premium, y otros combustibles, las cuales se conectan con sus tanques de almacenamiento y con ductos para la distribución a los diversos centros de comercialización en la zona de influencia. La terminal de gas licuado de petróleo (LP) TOMZA opera con un sistema de multi boyas de amarre en la zona de Chile Frío para la alimentación de las esferas de almacenamiento de gas LP de la terminal.

Adicionalmente, el puerto tiene un muelle (fiscal) con dos posiciones (tramo 1 y 2) de atraque de uso público administrado por la ASIPONATUX y un muelle de uso público a cargo de una empresa cesionaria. La operación de carga general en estos muelles se realiza con maniobras convencionales.

Los rendimientos por tipo de carga y modo de operación alcanzados en 2023 (al cierre del segundo trimestre) se presentan a continuación:

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
 SECRETARÍA DE MARINA
 COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE
 NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
 R.F.C. API-940722-K33
 Carretera a la Barra Norte Km 6.5
 Colonia Ejido la Calzada
 C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz





Rendimientos promedio en el Puerto de Tuxpan, 2023

Terminal	Tipo de carga	Modo de operación	Carga total anual	Rendimientos en toneladas o cajas al tercer trimestre	
			Toneladas	THBM	THBO
Fluidos	Fluidos	Especializado	334,511	97	251
	Gas LP		2,476,531	329	367
Granel mineral	Granel mineral	No especializado	127,441	104	131
Carga general	Carga general	No especializado	274,739	95	193
Carga contenerizada	Contenerizada	Especializado	303,929	26 ¹	41 ²
Granel agrícola	Granel agrícola	Semiespecializado	1,355,224	172	292
Petróleo y derivados	Petróleo y derivados	Especializado	11,346,378	474	900
Carga General	Vehículos	Roll On – Roll Off	45,166 ³	73 ⁴	113 ⁵

THBM: Toneladas hora buque en muelle.

THBO: Toneladas hora buque en operación.

¹ CHBM: Cajas hora buque en muelle.

² CHBO: Cajas hora buque en operación.

³ Unidades

⁴ UHBM: Unidades hora buque en muelle.

⁵ UHBO: Unidades hora buque en operación.

Fuente: ASIPONATUX.

Nota: Cifras al cierre de junio de 2023.



SECRETARÍA DE MARINA
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS
Y MARINA MERCANTE
DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS

Con relación a la oferta de servicios portuarios en el puerto, con excepción de los servicios de remolque, pilotaje, en donde la entrada de nuevos operadores es por concurso atendiendo a consideraciones técnicas de eficiencia y seguridad que determina la autoridad, los demás servicios portuarios y conexos son de libre entrada, debiendo cumplir con los requisitos de la normatividad competente y de las Reglas de Operación del Puerto de Tuxpan.

De acuerdo con el cálculo de la capacidad instalada realizado para el PMDP, con base en datos sobre rendimientos e infraestructura de la ASIPONATUX, el puerto tiene capacidad instalada para manejar 28.6 mdt. al año. En las siguientes dos tablas se describe la capacidad por línea de negocio y terminal.

Capacidad de las terminales portuarias de Tuxpan por TIPO DE CARGA

Con base en productividades e infraestructura operativa en 2022
(Capacidad expresada en toneladas por año)

Línea de negocio	Primera Maniobra	Segunda Maniobra	Tercera Maniobra	Capacidad Integral
Carga contenerizada	1,668,389	6,674,286	4,622,102	1,668,389
Tuxpan Port Terminal	1,668,389	6,674,286	4,622,102	
Carga general	916,473	3,321,520	3,369,600	916,473
TUM (Muelle Fiscal)	44,313	371,164	1,123,200	
Tuxpan Port Terminal	246,560	2,141,333	1,123,200	
TRANSUNISA	625,600	809,023	1,123,200	

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MARINA
NACIONAL
R.F.C. API-940722-K33
Carretera a la Barra Norte Km 6.5
Colonia Ejido la Calzada
C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz.



Línea de negocio	Primera Maniobra	Segunda Maniobra	Tercera Maniobra	Capacidad Integral
Granel agrícola	2,336,616	2,861,466	2,955,304	2,336,616
TUM (Muelle Fiscal)	389,436	259,624	259,624	
GITSA	973,590	1,300,921	1,347,840	
Terminal Portuaria de Tuxpan	973,590	1,300,921	1,347,840	
Granel mineral	911,291	757,679	1,886,976	757,679
TUM (Muelle Fiscal)	911,291	757,679	1,886,976	
Fluidos	3,110,704	3,477,846	5,106,330	3,110,704
TUM (Muelle Fiscal)	362,587	894,085	2,156,544	
Andino Terminales	459,387	476,528	628,992	
TERMIGAS	1,197,840	1,016,343	1,229,904	
TOMZA	1,090,890	1,090,890	1,090,890	
Petróleo y derivados	19,660,783	19,660,783	19,660,783	19,660,783
Tuxpan Port Terminal	2,594,017	2,594,017	2,594,017	
Compañía Terminal de Tuxpan	2,013,267	2,013,267	2,013,267	
PEMEX (Monoboyas)	15,053,500	15,053,500	15,053,500	
Suma capacidad actual	28,604,257	36,753,580	37,601,095	28,604,257

Fuente: ASIPONATUX.

El calado de las áreas de navegación y la longitud de muelles que existen en el Puerto de Tuxpan permiten recibir algunos de los buques que operan en las rutas en el Golfo de México y que arriban a los puertos de Altamira y Veracruz; tiene capacidad para atender cerca del doble del volumen de carga manejado en 2022. En tal sentido, el puerto representa una opción competitiva para sus clientes potenciales, en términos de su infraestructura y conectividad con la principal zona industrial y de consumo del país.

El tamaño de las embarcaciones que arriban al Puerto de Tuxpan se ha mantenido estable en los últimos años. A continuación, se presenta la caracterización de los buques que recibió el Puerto de Tuxpan en el año 2023:

Datos de buques máximos del Puerto de Tuxpan, 2023

Línea de negocio	Total de buques	Eslora máxima (m)	Eslora tipo de buque	Calado máximo (m)	Embarque máximo del buque (TEUs/tons)
Carga general	78	202	80% eslora - 190	9.4	15,988
			20% eslora + 190		
Carga contenerizada	66	179	100% eslora - 190	10.4	315
			0% eslora + 190		
Granel agrícola	45	200	91% eslora - 190	10.0	41,615
			9% eslora + 190		
Granel mineral	10	180	100% eslora - 190	9.8	27,500
			0% eslora + 190		
Petróleo y derivados	394		100% eslora - 190 0% eslora + 190	12.0	42,451

Carretera a la Barra Norte Km 6.5
Colonia Ejido la Calzada
C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz.



SECRETARÍA DE MARINA
GENERAL DE PUERTOS
COMERCANTES
GENERAL DE PUERTOS



Línea de negocio	Total de buques	Eslora máxima (m)	Eslora tipo de buque	Calado máximo (m)	Embarque máximo del buque (TEUs/tons)
Otros fluidos	165	230	82% eslora - 190	11.8	44,040
			18% eslora + 190		

Nota 1: Otros fluidos incluye buques gaseros.

Nota 2: La carga contenerizada fue operada en la terminal especializada de contenedores. La cantidad de TEUs operados no es representativa.

Fuente: ASIPONATUX

Para el desalojo de las mercancías, cada una de las terminales del Puerto de Tuxpan dispone de instalaciones suficientes para la transferencia de la carga de sus áreas de almacenamiento al transporte terrestre; cada una de las terminales e instalaciones cuenta con enlaces a la vía principal de acceso al puerto. En las terminales de uso público a cargo de ASIPONATUX se cuenta con vialidades adecuadas para atender los flujos de transporte, incluso con cargas sobredimensionadas.

Por lo que corresponde a la vinculación del Puerto de Tuxpan con el Sistema Portuario Nacional, la ASIPONATUX ha participado en las diversas acciones que ha emprendido la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, de la Secretaría de Marina, para conformar dos sistemas portuarios complementarios, el del Océano Pacífico y el del Golfo de México-Caribe.

Como se ha señalado anteriormente, en el litoral del Golfo-Caribe, el Puerto de Tuxpan concurre con los de Altamira, Tampico y Veracruz en la oferta de infraestructura y servicios portuarios suficiente y competitiva para atender los flujos comerciales por tráfico de altura y cabotaje que se demanda en la región centro y noreste del país.

Balance de oferta y demanda de infraestructura.

Con base en los estudios de capacidad instalada del puerto realizados para la elaboración de este PMDP, se presentan gráficos que muestran el comparativo de la oferta portuaria (capacidad instalada) y la demanda (volumen de carga) para los próximos 20 años.

En estos análisis no se consideran proyectos de nuevas terminales portuarias e instalaciones en el horizonte de planeación, con el propósito de detectar los requerimientos, en su caso, de ampliación de la capacidad portuaria y mejora en los rendimientos en las distintas líneas de actividad.

En el manejo de petróleo y derivados, línea de negocio con el mayor registro en el volumen de carga, el Puerto de Tuxpan cuenta con la capacidad instalada para atender el crecimiento de la demanda prevista; esto es, existe la infraestructura necesaria para atender de manera suficiente y eficiente el crecimiento esperado en los volúmenes de estos productos. Cabe señalar que en el puerto se operan fluidos energéticos por empresas privadas y que el número de terminales para ese propósito podría incrementarse.




ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
R.F.C. API-940722-K33
Carretera a la Barra Norte Km 6.5
Colonia Ejido la Cruzada
C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz.



SECRETARÍA DE MARINA
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE
DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS




Comparativo de oferta y demanda de capacidad para el manejo de petróleo y derivados en el Puerto de Tuxpan, 2023-2042 (toneladas)



Fuente: ASIPONATUX.

En el segmento de granel mineral, la capacidad instalada del Puerto de Tuxpan se observa que la capacidad instalada es suficiente para atender la demanda esperada durante los próximos 20 años en los tres escenarios

Comparativo de oferta y demanda de granel mineral en el Puerto de Tuxpan, 2023-2042 (toneladas)



Fuente: ASIPONATUX.




En la línea de negocio de carga general se tiene la capacidad instalada para atender la demanda esperada hasta el 2042 para el caso de los tres escenarios de crecimiento.

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
Carretera a la Barra Norte Km 6.5
Colonia Euzo la Cañada
C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz.




Comparativo de oferta y demanda de carga general (incluye autos) en el Puerto de Tuxpan, 2023-2042 (toneladas)



Fuente: ASIPONATUX

Para la línea de negocios otros fluidos (incluye gas LP), muestra que el Puerto de Tuxpan tiene capacidad para atender la demanda esperada del escenario base hasta el 2028. Se estima que en 2027 la capacidad instalada se verá rebasada tanto para el escenario optimista y como en el medio. Por lo que resulta importante considerar el desarrollo de nueva infraestructura para atender la demanda potencial esperada de esta carga de alto valor comercial, sobre todo en la capacidad del gas LP, tomando en cuenta que el incremento ha sido muy significativo, debido al incremento en su consumo para la generación de energía eléctrica.

Comparativo de oferta y demanda de otros fluidos (incluye gas LP) en el Puerto de Tuxpan, 2023-2042 (toneladas)



SECRETARÍA DE MARINA
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS
Y MARINA MERCANTE
DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS




ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO
REGIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
R.F.C. APT-92880-333
Carretera a la Barra Norte Km 6.5
Colonia Encino la Calzada
C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz.



Fuente: ASIPONATUX.

En el segmento de granel agrícola, la capacidad instalada del puerto es suficiente para atender la demanda esperada en el escenario base, en cuanto al escenario medio se prevé se rebase la capacidad en 2042, y para 2040 la capacidad es insuficiente para el escenario optimista. El puerto requerirá implementar mejoras para ampliar su capacidad en 2036, conforme al escenario optimista, por lo que algunas alternativas de mejoras se pueden implementar con el desarrollo de nuevas bodegas, equipamiento semi especializado, y/o buscar la especialización de las terminales de granos.

Comparativo de oferta y demanda de granel agrícola en el Puerto de Tuxpan, 2023-2042
(toneladas)



Fuente: ASIPONATUX.

En lo que se refiere al manejo de contenedores, la capacidad instalada actual es suficiente para atender las expectativas del movimiento de carga que se estiman con la operación de la terminal especializada de contenedores y carga general, y en caso de mayor demanda, cuenta con la suficiencia para atenderla.



SECRETARÍA DE MARINA
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS
Y MARINA MERCANTE
DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
PORTUARIO NACIONAL
MARINA

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO

NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.

R.F.C. AMI-940727-833


CALLE DEL PUERTO, TUXPAN, VERACRUZ

COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS

C.P. 92380, Tuxpan, Veracruz



Comparativo oferta - demanda de infraestructura para el manejo de carga contenerizada en el Puerto de Tuxpan, 2023-2042
(toneladas)



Fuente: ASIPONATUX



Análisis financiero para la inversión en infraestructura y equipamiento portuarios.

Atendiendo a las necesidades de ampliación y modernización de la infraestructura y equipamiento del Puerto de Tuxpan, se considera importante desarrollar diversos proyectos de inversión.

Con objeto de precisar las fuentes de recursos de la ASIPONATUX se realizó el análisis de los resultados de operación que obtuvo la administración durante el periodo 2017-2021.

La ASIPONATUX obtuvo ingresos de operación en los últimos cinco años (2017 a 2021) por lo cual arroja que generó un flujo de efectivo de operación por \$1,254 millones de pesos, mismos que fueron destinados principalmente al gasto de operación propios del objeto social de la entidad y a la infraestructura portuaria consistente en dragado de mantenimiento, señalamiento marítimo y a las áreas de uso común.

Se considera que, la fuente de recursos que genera la ASIPONATUX se verá incrementada durante el periodo 2022-2027 ya que deriva principalmente de las tarifas cobradas por el uso de infraestructura portuaria y de las contraprestaciones que recibe por los contratos de prestación de servicios y de cesión parcial de derechos, los cuales se mantendrán constantes por actualizaciones en términos de la inflación. Aunado a ello, con la ampliación de superficies al área concesionada aguas arriba a la ASIPONATUX, se permitirá la consolidación, a mediano plazo, de proyectos de inversión privada para la instalación de terminales destinadas al manejo de las diferentes líneas de negocio.

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
R.F.C. API-940722-K33
Carretera a la Barra Norte Km 6.5
Colonia Embo de la Cruzada
C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz



Marina
Secretaría de Marina



De igual manera, el Proyecto Florida, apuntala a la ansiada consolidación de la carga contenerizada como línea de negocio en el puerto. Este proyecto mejorará el volumen de carga manejado en el puerto a mediano plazo.

La política económica nacional prevé que aumente la inversión en infraestructura del sector marítimo-portuario con el desarrollo de proyectos bajo esquemas de inversión pública y privada (Contratos de Cesión Parcial de Derechos y Obligaciones). La Ley de Puertos y su Reglamento, constituyen un marco jurídico que ofrece certidumbre y reglas claras, para la participación del sector privado en el desarrollo y operación de la infraestructura portuaria.

Entre los principales proyectos realizados en el Puerto de Tuxpan, destacaron el incremento del calado de navegación y dotarlo de mayor capacidad instalada para recibir contenedores e hidrocarburos, los cuales dieron mayores oportunidades de negocios, que permitieron el arribo de buques portacontenedores y buque-tanques para fluidos petroleros con calado de hasta 13.10 m. Si se desarrolla el área ubicada aguas arriba, el puerto puede incrementar su volumen de recepción con el desarrollo de al menos 7 muelles que pueden ser enfocados al Transporte Marítimo De Corta Distancia y al Cabotaje.



SECRETARÍA DE MARINA
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS
Y MARINA MERCANTE
DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS



ADMINISTRACION DEL SISTEMA
PORTUARIO NACIONAL
MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
R.F.C. API-940722-K33

Carretera a la Barra Vieja Km. 6.5
Colonia Ejido la Calzada
C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz



2.2 Retos para el desarrollo del puerto

El PMDP del Puerto de Tuxpan, considera como referencia al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024; específicamente, al Apartado "III, Economía" dentro del rubro denominado "Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo".

La actual Política Nacional Marítima, encabezada por la Secretaría de Marina, "se establece como la política de Estado en materia marítima y portuaria que precisa de manera estratégica los alcances, límites, misión, visión y objetivos para alcanzar los IMN, a favor del pueblo mexicano, que unifica la voluntad de la Federación, las entidades federativas, los municipios, las instituciones académicas y la sociedad en general, con el fin de articular e impulsar los esfuerzos hacia estructuras y procesos que permitan atender y materializar, coordinadamente los Objetivos Nacionales de Desarrollo y la Seguridad, respondiendo a las demandas sociales y legítimas de gobernabilidad y gobernanza, con el compromiso y responsabilidad para continuar en el desarrollo histórico de México". Lo anterior, considerando los factores de una economía del bienestar y de economía azul, acompañados de un desarrollo sostenible.

Para impulsar el desarrollo portuario nacional, la ASIPONATUX continua trabajando en la orientación adecuada de sus recursos hacia el incremento estratégico y el mantenimiento de la infraestructura portuaria, así como a la diversificación de las líneas de negocio enfocadas a promover el mercado interno por medio del cabotaje y el transporte marítimo de corta distancia (TMCD), que fomenten la productividad, competitividad y calidad de los servicios portuarios ofertados, generando empleos y mayor derrama económica en la región.

Para ello, es necesario dirigir los esfuerzos de la comunidad portuaria para modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte y mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia, generando innovación y condiciones que permitan la aplicación de una logística ágil y moderna.

Entre los retos de desarrollo que tiene el Puerto de Tuxpan, se encuentra el de consolidar la relación e incrementar la coordinación de acciones conjuntas del administrador portuario, con los cesionarios, y los prestadores de servicios portuarios y conexos del puerto, para ampliar su oferta en equipamiento, tecnología, productividad y organización logística con el propósito de incrementar la capacidad instalada para el manejo de carga comercial y petrolera, mejorar la eficiencia del servicio que se ofrece y con ello optimizar el tiempo de respuesta para generar ahorros que motiven mayor utilización y con ello una mayor rentabilidad de los espacios portuarios, con especial atención a la sostenibilidad de las operaciones y la modernización de los procesos administrativos, mediante su automatización.

1. Mercado.

Uno de los retos más importantes que enfrenta el Puerto de Tuxpan es impulsar el desarrollo de transporte multimodal con la visión de incrementar los volúmenes de carga operados y elevar su participación en ese ámbito del mercado. Lo anterior, con la estrategia de evaluar la conveniencia y factibilidad de desarrollar una Zona de Transferencia de Carga (ZTC) que permita su acopio y distribución en un área dentro de la zona de influencia del puerto, y así lograr un mayor equilibrio en los viajes de auto transporte lleno – vacío para reducir los costos en el transporte.

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
R.F.C. API-940722-K33
Carretera a la Barra Norte Km 6.5
Colonia Lido la Ciudad
C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz

SECRETARÍA DE MARINA
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS
Y MARINA MERCANTE
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL



El reto crucial para el puerto de Tuxpan y su comunidad portuaria, es mantener los esfuerzos para formular una estrategia de mercado, comercialización y promoción que le permita atraer carga y nuevos tráficos al puerto, aprovechando nichos de mercado donde Tuxpan puede tener ventajas competitivas, y coadyuvar con los puertos aledaños cuando estos estén saturados.

Este es el caso de cargas que tienen origen o destino en lugares cercanos a puertos de los estados de Luisiana, Florida y otros estados de la costa Este de los Estados Unidos, se ha observado qué rutas potenciales operarían con costos integrales competitivos por vía marítima comparados con los que se registran en el autotransporte o el ferrocarril.

En los estados mencionados y otros cercanos a ellos, se registra un importante crecimiento de industrias como son la automotriz y autopartes; la aeroespacial; maquinaria y equipo; electrodomésticos; electrónicos y de alimentos y bebidas, entre otras. Cabe señalar que en la medida de que esos lugares de origen o destino en Estados Unidos estén lo más cerca posible a sus puertos, el costo del arrastre terrestre disminuye y el componente marítimo tiene mayor relevancia, debido al mayor volumen que puede transportarse y menor costo de operación.

Dichos estados se encuentran entre los de mayor tamaño y entre los que mayor ritmo de crecimiento registran en los últimos años. Las regiones estadounidenses del Golfo de México y la costa Este registran un elevado dinamismo y diversificación de su producción y consumo, por lo que sus perspectivas de crecimiento a largo plazo son positivas.

Actualmente se registra un importante intercambio comercial entre empresas de los estados mencionados con las zonas del Valle de México, el Bajío y centro norte del país. El crecimiento de la industria automotriz de autopartes, electrónicos, computación, entre otras, en Estados Unidos y en México, abren oportunidades para que el Puerto de Tuxpan pueda, en coordinación con líneas navieras y empresas de autotransporte, habilitar rutas de transporte marítimo de corta distancia (TMCD) y que las áreas privadas aledañas al Recinto Portuario puedan ser aprovechadas para elaborar o maquilar material de exportación y/o almacenar material de importación, que puede ser distribuido a través de dos Puertos Secos, ubicados en las inmediaciones de las actuales vías de comunicación terrestre que conectan al puerto para desde ahí trasladarlos tanto al Norte como al Sur del Estado para su distribución correspondiente.



SECRETARÍA DE MARINA
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS
Y MARINA MERCANTE
Y GENERAL DE PUERTOS

El desarrollo del cabotaje como medio alternativo para el transporte de mercancías y la posición geográfica estratégica del puerto, cercana a los centros de producción del centro del país, ofrece posibilidades de desarrollo para esta línea de negocio. Ante este potencial de generación de carga, un reto relevante para el Puerto de Tuxpan es el de establecer alianzas comerciales con los puertos estadounidenses de la costa Este y del Golfo de México para identificar y promover nichos de mercado que impliquen el uso de sus instalaciones.

En este sentido, Tuxpan está incluido en el "Proyecto Florida", que busca el impulso del cabotaje y el Transporte Marítimo de Corta Distancia para crear nuevas rutas comerciales, y aprovechar la vocación de los puertos mexicanos del Golfo de México y los puertos de Estado de Florida, USA (Panama City, Port Everglades, Port Manatee y Miami).

De esta manera, es conveniente aprovechar la oportunidad para elevar la operación de contenedores, teniendo en cuenta que los puertos marítimos de Florida manejan más del 40% del total de exportaciones de carga en contenedores, además de representar el 30% de las exportaciones de EE. UU., con destino al Caribe, Centro y Sudamérica.



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
Carretera a la Barra Norte Km 6.5
Colonia Ejido la Cañada
C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz.



Proyecto Florida



Fuente: Coordinación General de Puertos y Marina Mercante.



SECRETARÍA DE MARINA
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS
Y MARINA MERCANTE
DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS

Es conveniente que el puerto mantenga los esfuerzos de sus áreas de comercialización de la comunidad portuaria para que conjuntamente detecten nichos de mercado y analicen la factibilidad y condiciones para poder operar cargas en el puerto en rutas marítimas existentes o mediante la habilitación de otras, sobre todo el TMCD. La industria automotriz, la de autopartes y productos perecederos son actividades con una fuerte y creciente generación de carga tanto crecimiento de la producción como de las exportaciones e importaciones.

En tal sentido, la comunidad portuaria de Tuxpan tiene el reto de promover alianzas o convenios estratégicos en materia logística con puertos de la costa Este y Sur de Texas de Estados Unidos y el Departamento de Transporte de ese estado para promover el uso de rutas marítimas para el transporte de mercancías entre México y Estados Unidos, ante los elevados niveles de usos de las vías carreteras y el costo de inversión en autopistas, puentes, libramientos, costo de mantenimiento, congestión en las aduanas fronterizas, contaminación atmosférica, visual y acústica por el alto flujo de vehículos de autotransporte.

En tal sentido, es fundamental que la comunidad portuaria junto con las autoridades correspondientes analice y establezcan medidas de facilitación comercial para reducir los tiempos de estadía y despacho de la carga, con una mejor coordinación, además de mecanismos para ofrecer costos portuarios integrales más competitivos.

El Puerto de Tuxpan tiene un mercado cautivo de cabotaje de granel mineral y existe interés de inversores de desarrollar exportaciones, opera un mercado cautivo de 220 kilotonnes de grava en operaciones de cabotaje con Campeche para la instalación submarina de gasoductos; el estado de Veracruz tiene reservas para elevar la producción y abrir nuevos bancos de materiales que permitan la exportación. El sur de Estados Unidos tiene un mercado de importación superior a 18.4 millones de toneladas de piedra y triturados, destinado principalmente al creciente sector de la construcción.

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S. A. DE C.V.
 R.F.C. AIP1-940722-K33
 Carretera a Isla Barrera, Norte Km 6.5
 Colonia Epitacio Calzadilla
 C.P. 92830, Tuxpan, Veracruz.



De igual manera el Puerto de Tuxpan cuenta con potencial para atraer el mercado de asfalto, asociado a la instalación de tanques de la empresa Ergon Asfaltos ubicado en patios externos y cercanos del recinto portuario, y el desarrollo de la autopista Tuxpan-Tampico, que actualmente opera un mercado cautivo de asfalto de 216 mil toneladas. El asfalto está destinado a la pavimentación y mantenimiento de vías. El tráfico de asfalto se descarga directamente a pipas a través de un rack móvil, de la terminal Tuxpan Port Terminal, quien tiene disponibilidad de muelle para retener este tráfico a futuro, dado que dispone de capacidad suficiente para gestionar la demanda prevista.

Respecto al mercado offshore, se estima que tendrá una expansión considerable en los próximos años, lo cual representa una oportunidad que el Puerto de Tuxpan podría capitalizar, ante la demanda de instalaciones portuarias especializadas, cercanas a las zonas de exploración y explotación en aguas someras y profundas en el Golfo de México. Para incrementar su presencia en este mercado, con la operación de un mayor número de barcos abastecedores y de servicio a las áreas y plataformas petroleras. El Puerto de Tuxpan cuenta con una oportunidad de negocio que abre el interés a particulares que atienden este mercado, así como desarrollar y/o adaptar terminales y muelles para cubrir la demanda y puedan elevar la competitividad con respecto a los otros Puertos del Golfo. Para ello es necesario implementar acciones tendientes a desarrollar el potencial que representa el área del puerto que se encuentra "Aguas Arriba", la cual hasta ahora está imposibilitada de recibir buques de mayor calado debido a los ductos de Pemex que limitan su dragado y que pueden ser profundizados para permitir que el canal de navegación pase de los 5 a 6 metros que actualmente tiene, para alcanzar, al menos, 10 metros y con ello permitir el desarrollo de una dársena de ciaboga más amplia y 7 muelles más que permitirían ampliar la capacidad de recepción y manejo de cargas.

Es importante señalar que actualmente ya se registra un importante intercambio comercial entre empresas de los estados mencionados con las zonas del Valle de México, el Bajío y centro norte del país. El crecimiento de la industria automotriz de autopartes, electrónicos, computación, entre otras, en Estados Unidos y en México, abren oportunidades para que el Puerto de Tuxpan pueda, en coordinación con líneas navieras y empresas de autotransporte, habilitar nuevas rutas de TMCD, complementando con las áreas privadas aledañas al Recinto Portuario que puedan ser aprovechadas para dar valor agregado a los productos de exportación e importación y/o almacenarlos para ser distribuidos a través de dos nuevos Puertos Secos, ubicados en las inmediaciones de las actuales vías de comunicación terrestre que se encuentran aledañas al puerto para su distribución tanto al Norte como al Sur del Estado. Lo anterior, acompañado de nuevas rutas logísticas origen - destino de la carga, pues los puertos mexicanos del litoral llevan más de 20 años operando las rutas actuales, y en esos puertos existen ya clústeres de prestadores de servicios portuarios, marítimo y de logística ampliamente especializados y diversificados.

En 2024, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realizó el "Estudio de mercado de los puertos de Altamira, **Tuxpan**, Salina Cruz, Coatzacoalcos, Seybaplaya y Progreso para impulsar el Cabotaje y Transporte Marítimo de Corta Distancia". Dicho estudio, se alinea a la estrategia del gobierno federal para impulsar la inversión y movimiento de mercancías en la región Sur-Sureste de México, con el objetivo de detonar el crecimiento económico a través del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, complementando con una red sólida de infraestructura portuaria y a la Marina Mercante como detonadores de desarrollo regional para mejorar la conectividad multimodal para fortalecer el mercado regional interno. La característica principal del puerto de Tuxpan, que se identificó en el estudio, es el "puerto más cercano al centro del país y su principal flujo es la importación de petróleo y derivados".





La proyección que se realizó en el estudio dio como resultado un movimiento de carga de 26 millones de toneladas (mdt) para 2043, esto, considerando las positivas perspectivas del sector de petrolíferos por la producción de la Refinería Olmeca, y la potencial ruta de TMCD con el puerto de Mobile, Alabama.

En 2023, los puertos de Progreso, Seybaplaya, Salina Cruz, Coatzacoalcos, Tuxpan y Altamira registraron una capacidad portuaria integral total de carga de 59 mdt, en donde Tuxpan participa con 7.8 mdt de capacidad integral². Para 2043 se estima un total de 75.1 mdt, en donde Tuxpan participa con 10.7 mdt.

Las nuevas inversiones por parte de empresas extranjeras en los estados de San Luis Potosí (BMW, Asiaway y SDI) y Veracruz (Constellation Brands) se encuentran en el área de influencia del puerto de Tuxpan, lo cual incentiva el crecimiento en el movimiento de carga comercial.

Aunado a lo anterior, el estudio consideró 18 estados en México como hinterland y como foreland a 6 estados de E.U.A., Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. El análisis de rutas potenciales para el transporte de mercancías vía marítima se enfocó en los productos que pueden ser transportados en contenedores por autotransporte, bajo las siguientes condiciones:

- Limitado a aquellas ubicaciones con costa o en los que el origen/destino y el puerto se encuentra a menos de 660 km o un máximo de 14 horas de conducción (no mayor 1 día de viaje del puerto).
- Los destinos/orígenes en EUA y Centroamérica considerados son aquellos en los cuales el tiempo de ciclo completo de ida y retorno de un barco no rebase las 1500 millas náuticas (menor a siete días de trayecto).

Estos estudios dieron como resultado lo siguiente:



Tipo de tráfico	Ruta	Resultado
Cabotaje	Tuxpan – Progreso	No representa ahorro en tiempo de tránsito para ciertos pares origen-destino respecto al autotransporte, sin embargo, en cuanto a costo para buques tipo Ro-Ro 180 y Con-Ro existen ahorros atractivos. Se determina como ruta con alta viabilidad.
TMCD	Tuxpan – Texas (Corpus Christi, Freeport, Galveston, Houston y Arthur)	No ofrece ventaja en tiempo de tránsito, pero sí un ahorro económico que es atractivo. Adicionalmente, cuenta con un balance comercial equilibrado entre la exportación e importación, minimizando el riesgo de escasez de carga y evitando aumento de tarifas por ese motivo. Se determina como ruta con alta viabilidad.
TMCD	Tuxpan – Mississippi (New Orleans, Pascagoula y Gulfport)	En general tiene un tiempo de tránsito mayor de 0.5 adicionales al autotransporte y mantienen un ahorro económico en los cuatro tipos de buque evaluados. Un

² La capacidad integral se define como la más restrictiva de las tres maniobras (carga o descarga; almacenamiento; y entrada o salida transporte terrestre).

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MARINA
R.F.C. API-940722-K33
Carretera a la Barra Norte Km 6.5
Colonia Endo la Calzada
C.P. 92330, Tuxpan, Veracruz



Tipo de tráfico	Ruta	Resultado
		punto en contra es el desbalance comercial, presentando un mayor flujo de exportaciones (89%) desde México y un menor flujo de importación (11%), que representa gestiones adicionales para captar flujo de carga y mantener los costos de la ruta. Se determina como ruta que requiere acción adicional.
TMCD	Tuxpan – Florida (Panamá City, Tampa, Manatee, Everglades y Palm Beach)	Presentan plazos de tránsito ligeramente mayores al autotransporte, pero esta diferencia se ve compensada por el ahorro en costos que ofrece la ruta. El punto negativo sería la balanza comercial, que presenta un mayor flujo de exportaciones (69%) y un menor flujo de importaciones (31%). Se determina como ruta que requiere acción adicional.

Fuente: BID, 2024

El puerto de Tuxpan tiene ventajas potenciales en su conectividad con los puertos de Texas, las cuales representan mejores perspectivas respecto a una mayor frecuencia para el transporte de carga. La disminución de costos respecto al autotransporte se da con el uso buques tipos Con-Ro (contenedores y rodada) para el TMCD. Respecto al cabotaje con Puerto Progreso, la rentabilidad para el transporte marítimo es siempre y cuando se garantice un 80% de carga respecto a la capacidad total del buque, tanto de ida como de regreso.

Con objeto de atender el desequilibrio de viajes de autotransporte lleno – vacío, reducir los costos que él mismo conlleva y atraer mayores volúmenes de carga al puerto, otro reto de la Entidad es el de conformar una oferta logística y de transporte que ofrezca servicios integrales puerto – lugar de carga, ya sea de manera directa o mediante una alianza o coinversión público – privada. La Ley de Puertos, el título de concesión y los estatutos de la ASIPONATUX prevén la realización de actividades que permitan el mejor cumplimiento de su objeto social, que es la planeación y desarrollo del puerto, por lo que se procederá a considerar en su implementación organizando Cesionarios y autoridades involucradas.

La alternativa de desarrollar una ZTC, podría habilitar un espacio para la consolidación y desconsolidación de cargas, un aspecto particularmente relevante para las empresas medianas y pequeñas, las cuales encuentran dificultades para conseguir servicios de manera oportuna.

En este sentido, en esta ZTC el puerto puede habilitar un centro de distribución de autos, camiones y autopartes de importación y exportación, aprovechando la importancia de la industria automotriz en el Valle de México, el Bajío y la zona centro – norte y la disponibilidad de algunos Cesionarios para habilitar áreas terrestres con instalaciones idóneas para ese fin.

De esta manera, existen oportunidades comerciales que permitan conectar al puerto con los centros abastecedores y productores de mercancías de la zona de las Terminales Intermodales de San Luis Potosí, Puebla, Tlaxcala, Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato e Hidalgo, así como a sus mercados de consumo y/o de distribución hacia los puertos de Estados Unidos.

Como parte de este esfuerzo, el Puerto de Tuxpan puede promover la participación de la iniciativa privada para que, conjuntamente con la plataforma logística del ZTC, se puedan instalar centros de distribución o de actividades industriales que generen carga al puerto. Lo



SECRETARÍA DE MARINA
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS
Y MARINA MERCANTE
GENERAL DE PUERTOS

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.

Carretera a la Barra Norte Km 6.5
Colonia Ejido la Caizada
C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz.



anterior, por ejemplo, aprovechando las oportunidades que ofrece el proceso de relocalización (*nearshoring*) de empresas en el mundo y su cercanía al Valle de México y a los estados norteamericanos de la cuenca del Golfo de México.

2. Infraestructura básica.

El Puerto de Tuxpan cuenta con la infraestructura necesaria, para atender buques de hasta 13.10 m de calado que cubren las rutas de comercio marítimo que pasan por los puertos mexicanos y de Estados Unidos del Golfo de México, con muelles con capacidad para operar carga por cerca de 30 millones de toneladas anuales.

El reto principal en materia de infraestructura es garantizar la ejecución del dragado de mantenimiento y mantener los calados oficiales del puerto, debido a los aportes de sedimentos que transporta el río.

Actualmente, el calado de 13.10 m en el canal de navegación interior abarca 2.49 km, quedando 3 km adicionales para llegar a la dársena de ciaboga aguas arriba, el profundizar esta longitud adicional e incrementar las dimensiones de la dársena de ciaboga aguas arriba, permitiría desarrollar más inversiones de terminales ya instaladas y de nuevos proyectos de inversión, inclusive mediante el desarrollo de terminales en predios que se localizan río arriba, con el propósito de permitir el arribo de embarcaciones de mayores dimensiones.

La ampliación del recinto portuario concesionado a ASIPONATUX en el Puerto de Tuxpan, le permitirá impulsar el desarrollo de nuevas actividades en ambas márgenes del Río Tuxpan. Para actividades relacionadas con el manejo de carga comercial en esa nueva área, es indispensable gestionar la profundización de los diversos ductos de Pemex que atraviesan el canal de navegación y permitir, así, prolongar con adecuada profundidad el canal de navegación de puerto.

3. Terminales e instalaciones portuarias para los distintos tipos de carga y equipamiento.

Una tendencia general en la industria internacional marítima y portuaria es la operación especializada de las cargas en sus terminales acorde al tipo de embarcaciones con las que son operadas, ya que la participación eficiente y competitiva de los puertos y terminales en las rutas de comercio, requiere que se esté en condiciones de ofrecer servicios especializados.

El Puerto de Tuxpan cuenta con infraestructura y servicios portuarios para atender 7 líneas de negocios:

- 1. Contenedores y autos:** Tuxpan Port Terminal, es la terminal con líneas de negocio con mayor movimiento en el puerto, opera además carga general, granel mineral y otros fluidos. Cuenta con un área de almacenamiento de 4.1 ha y un área total de 12.8 ha. Cabe destacar que, cuenta con una gran ventaja por la cercanía con las principales plantas armadoras. Además, cuenta con un sistema automatizado para la operación de contenedores y área aduanera exclusiva para la terminal.
- 2. Gas:** En el Puerto de Tuxpan hay dos terminales para carga y descarga de buques especializados para el transporte de gas LP, como lo es Terminal Marítima de Gas





Tomza que tiene capacidad de almacenamiento de hasta 1.1 millón de toneladas, su principal cliente potencial es Pemex, y la cual puede recibir buques VLGC (buques de transporte de gas de gran tamaño) por sus instalaciones marítimas para la descarga. Por otro lado, está la empresa Térmigas, la cual tiene la capacidad de almacenamiento de un millón de toneladas.

- 3. Petróleos y derivados:** Pemex Logística es el principal cesionario en el movimiento de este tipo de carga, realiza las operaciones de descarga a través de tres monoboyas. Su capacidad de almacenamiento es de 2,625,000 barriles, el cual es utilizado por gasolinas y diésel, las cuales son transportadas vía ductos. Adicionalmente, se tienen dos monoboyas a cargo de CFE, que operan combustóleo y/o diésel para la producción de energía eléctrica en la central termoeléctrica "Adolfo López Mateos".

Por su parte, el Cesionario Tuxpan Port Terminal (operador del puerto) en su muelle realiza la recepción y descarga de fluidos energéticos tales como gasolinas diésel y turbosina, y a través de ductos se almacenan en las instalaciones de la empresa SERVITUX, quien cuenta con una capacidad de almacenamiento de 2,200,000 barriles, realizando su distribución por autotransporte.


Además, el cesionario Compañía Terminal de Tuxpan, opera combustibles como gasolinas, diésel y turbosina, a través de la empresa Itzoil que almacena los productos en la zona aledaña al puerto y cuenta con una capacidad de almacenamiento de 1,260,000 barriles y realiza la distribución a través de autotransporte.

- 4. Granel Agrícola:** Se cuenta con dos cesionarios que operan este tipo de carga. La primera es Granelera Internacional de Tuxpam que opera en su mayoría maíz amarillo y trigo, tiene una capacidad de almacenamiento total de 59,000 toneladas, distribuidas en 2 bodegas de almacenamiento con capacidad de 16,000 toneladas, 2 bodegas de 12,000 toneladas, 1 bodega 3,000 toneladas. De igual manera el Cesionario Terminal Portuaria de Tuxpan, cuenta con una capacidad de almacenamiento total de 30,500 toneladas para graneles como maíz, trigo y arroz, distribuidas en dos bodegas de 10,500 toneladas y una de 4,500 toneladas, así como dos silos de 3,000 y 2,000 toneladas. Ambas terminales abastecen el mercado industrial de la región del Bajío.

Además, en el muelle de uso público a cargo de la ASIPONA Tuxpan se atienden embarcaciones con este tipo de carga, la cual se almacena en instalaciones de uso público como la Bodega Fiscalizada con capacidad de 10,000 toneladas y la Bodega Multipropósitos No Fiscalizada de 24,000 toneladas.

- 5. Otros fluidos:** En el puerto operan dos instalaciones portuarias a través del tramo uno del muelle público a cargo de la ASIPONA Tuxpan: la empresa FR Terminales con una capacidad de almacenamiento total de 27,500 m³ para productos químicos, y Smart Pass con una capacidad de almacenamiento total de 52,896 m³; y una terminal especializada de uso particular denominada Andino Terminales México, con una capacidad de 17,500 m³ de almacenamiento.

- 6. Carga General:** Este tipo de carga se opera a través de tres terminales. La primera de uso particular por Terminales Marítimas Transunisa, cuenta con siete bodegas con un área total de 12,038 m² y dos patios con un total de 21,651 m², un muelle de 200 m., con calado de 10.05 m. en sus inmediaciones, una báscula para unidades full, y equipo de



SECRETARÍA DE MARINA
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS
Y COMERCIO MERCANTE
DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS



maniobra y maquinaria. La segunda de uso público es Tuxpan Port Terminal, cuenta con una bodega de 6,435 m², y dos patios con una capacidad total de 184,255 m², muelle de 556 m. y calado de 13.1 m. Y la tercera a cargo de la ASIPONA Tuxpan, en el muelle de uso público de 427 m., con un calado de 10.05 m., y patios de almacenamiento no fiscalizados de 38,734 m², y el cual tiene capacidad para operar carga sobredimensionada.

- 7. Construcción y Reparación Metalmecánica (Offshore):** En esta línea de negocio, en el puerto de Tuxpan se encuentran instaladas 3 terminales de uso particular. La primera es Desguaces Metálicos y Relaminables (DEMERESA), el cual dispone de una capacidad de 16,000 m² de patio, capacidad de bodegas de 1,879 m² para la operación de un astillero para reparación de embarcaciones y plataformas, construcción metalmecánica y desguace de embarcaciones, y servicios relacionados con estas actividades.

El segundo cesionario es Operadora CICSA (Grupo Carso), terminal con capacidad de almacenamiento de 10,000 toneladas para el desarrollo, construcción y mantenimiento de plataformas petroleras marítimas o terrestres y de los equipos complementarios a las mismas; así como para la reparación, mantenimiento y atraque de embarcaciones.

Y la tercera terminal es Construcciones y Equipos Latinoamericanos (CELASA), especializada en la construcción y mantenimiento de plataformas petroleras marítimas o terrestres y de los equipos complementarios a las mismas, así como para la reparación, mantenimiento y atraque de embarcaciones, cuenta con 14.61 ha. y una reserva de 26.1 ha., con capacidad de 16,300 toneladas para su operación.



4. Productividad.

SECRETARÍA DE MARINA
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS
Y MARINA MERCANTE

El mejoramiento de la productividad es un factor de suma importancia para el incremento de la competitividad de los puertos, y es tan relevante que es un factor de referencia para promover los servicios de un puerto que atraigan nuevas cargas para su operación.

La productividad en operación en el Sistema Portuario Nacional se mide en Toneladas/Hora/Buque en Operación (THBO), en Caja/Hora/Buque en Operación (CHBO) y en Unidad/Hora/Buque en Operación (UHBO), en todos los casos el cálculo de los rendimientos operativos se basa en el cociente de toneladas, cajas o unidades cargadas o descargadas por hora de maniobras. A continuación, se presenta el análisis de las metas de productividad del Puerto de Tuxpan que se establecieron por tipo de carga en los siguientes años:

Indicador	Unidad de Medida	Promedio realizado 2020	Promedio realizado 2021	Promedio realizado 2022	Promedio realizado 2023
Carga general suelta	THBO	176	189	185	145
Contenerizada		283	353	431	364
Granel agrícola		340	347	311	341
Granel mineral		351	266	153	170
Otros fluidos		348	339	359	359

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MARINA
NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
CARRETERA A LA BARRA DE LA ESTADA KM 8.5
COLONIA ESTADA LA ESTADA
C.P. 92880, TUXPAN, VERACRUZ



Indicador	Unidad de Medida	Promedio realizado 2020	Promedio realizado 2021	Promedio realizado 2022	Promedio realizado 2023
Contenedores	CHBO	37	35	42	38
Vehículos	UHBO	54	28	0	110

Fuente: ASIPONATUX.

La carga general tuvo un incremento en 7.39% en 2021, respecto al THBO, el cual ha sido el año más significativo para este tipo de carga; este crecimiento deriva del rendimiento registrado en Tuxpan Port Terminal, Terminales Marítimas Transunisa y el muelle a cargo de la ASIPONATUX.

La carga contenerizada con respecto a las THBO presentó un incremento en 2021 de 24.73% y para el año 2022 fue de 22.1%. Por lo que respecta al indicador CHBO, este tipo de carga aumentó 20% en 2022 en comparación al 2021; la consolidación de rutas marítimas para el transporte de contenedores ha generado este incremento en los rendimientos.

En cuanto a la carga de otros fluidos, respecto al indicador THBO, en 2022 se registró un incremento de 5.9%. En este tipo de carga destaca el gas LP manteniéndose un incremento consecutivo por un periodo de cuatro años; este tipo de carga es en su mayoría de importación y coloca al puerto de Tuxpan como el principal receptor de gas de importación en el Golfo de México.

En cuanto al granel agrícola tuvo un incremento en THBO de 2.06% para 2021, y en 2023 resultó 9.65% en comparación del 2022. El comportamiento positivo de esta línea de negocio se genera por la creciente operación en la importación de maíz amarillo dirigido, en gran parte, a la zona del bajío del país.

Respecto al rendimiento en el granel mineral, este registró una recuperación de 11.11% en el 2023 respecto al 2022, principalmente por la operación de fertilizantes y grava por tráfico de cabotaje, esta última para abastecer el proyecto de instalación del gasoducto Tuxpan-Coatzacoalcos-Dos Bocas a cargo de CFE y TransCanada.

El rendimiento de la operación de vehículos se registra por el indicador UHBO. Éste registró un incremento significativo en 2023 respecto al 2020 de 103.70%; este tipo de carga es operado por Tuxpan Port Terminal y ha registrado un movimiento de más de 400,000 unidades desde 2017. La consolidación del movimiento se deriva de la atracción de nuevas cargas por la cercanía a los centros de producción y distribución de las empresas automotrices.



SECRETARÍA DE MARINA
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS
Y MARINA MERCANTE
DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS

5. Zonas de actividades logísticas y procesos logísticos en el puerto.

Durante la presente administración, la Entidad ha realizado coordinaciones con autoridades, cesionarios, prestadores de servicios, agentes navieros, cosignatarios, aduanales, y personas pertenecientes a la comunidad portuaria de Tuxpan, con el objetivo de incrementar las operaciones y mejorar los procesos logísticos, basados en una estrategia en conjunto para el beneficio de la Comunidad del puerto de Tuxpan.

Los Cesionarios y la Entidad actuando de manera coordinada buscan, atraer la operación de nuevas líneas de transporte de carga como contenerizada, vehículos, entre otros, las cuales

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO

R.F.C. APL-940732-K33

Carretera a Tuxpan s/n, Col. Ejido la Calzada

Colonia Ejido la Calzada

C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz.



constituyan una opción portuaria y de logística para las importantes zonas económicas que atiende y a las que potencialmente pueda atender.

Otra área de oportunidad, es continuar consolidando la conectividad marítima mediante la operación de líneas de servicio regular, que lo enlace con otros puertos en rutas de comercio nacional e internacional.

Para atraer el arribo de servicio regular de transporte, e incentivar nuevas rutas de cabotaje y TMCD, actualmente el puerto ofrece tarifas competitivas, y cuenta con una estrecha coordinación con la aduana para eficientar las operaciones de despacho. Mejorar y mantener ambos factores, balancearán la competitividad del puerto beneficiando al Sistema Portuario del Golfo de México.

Por lo antes expuesto, se identifica la necesidad de incentivar el desarrollo de infraestructura relacionada a las actividades logísticas, a través de la participación de inversión privada y/o pública, con el fin de contar con un centro regulador de autotransporte en una Zona de Actividades Logísticas para facilitar la gestión eficiente de las operaciones, resultando viable por la cercanía entre la zona portuaria y las zonas industriales de producción de autos, manufacturas y los centros de consumo.

La importancia de impulsar el transporte multimodal, ya sea dentro o fuera del recinto portuario, es una oportunidad potencial para su desarrollo, lo cual detonará la eficiencia en las operaciones de entrada y salida de mercancías vía terrestre al puerto.



6. Conectividad terrestre.

SECRETARÍA DE MARINA
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS
Y MARIAS MERCANTES
DIRECCIÓN DE PUERTOS

El Puerto de Tuxpan cuenta con una conectividad carretera con los principales centros de producción del país, como lo es la autopista Tuxpan-México, conectados con el arco norte, facilitando la conexión con los estados de San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Jalisco y Estado de México.

La Entidad está realizando las gestiones jurídicas para obtener la propiedad de los terrenos del derecho de vía del Libramiento Portuario que comunica a la autopista México-Tuxpan con el recinto portuario, con la finalidad de desarrollar su ampliación a cuatro carriles y ofrecer mayor capacidad en el flujo del transporte, mejorando la eficiencia y seguridad en el traslado de las mercancías.

Mientras tanto, se realizó un Convenio Puerto-Ciudad con el Gobierno Municipal, para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a la carpeta asfáltica deteriorada, así como el mantenimiento del señalamiento vertical y horizontal de esta vía de comunicación, con el fin de brindar mayor seguridad al autotransporte en el traslado de las mercancías.

Además, ha identificado y gestionado ante el Gobierno del Estado, la alternativa de construcción de la infraestructura ferroviaria que conecte al puerto, para el transporte de carga, hacia sus mercados actuales y potenciales. Por lo que, se considera prioritario realizar los estudios especializados de factibilidad para obtener los beneficios, ahorros y ventajas que se generarían por el desarrollo de la infraestructura ferroviaria.

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
PORTUARIO NACIONAL
MARINA

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
R.F.C. API-940722-K33
Carretera a la Barra Norte Km 6.5
Colonia Edo de la Cañada
C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz



7. Conectividad marítima.

El puerto de Tuxpan, por su diseño y ubicación, complementa a los puertos cercanos generando operaciones en armonía en el Sistema Portuario Nacional, atendiendo las necesidades cotidianas y urgentes del país. Cuenta con capacidad para adaptarse a las demandas del comercio nacional e internacional, sobresaliendo como un puerto estratégico para el desarrollo económico y logístico de México.

Por su ubicación, infraestructura y equipamiento, el puerto de Tuxpan está preparado para atender embarcaciones provenientes de diversos puertos ubicados principalmente en el Golfo de México y en el Atlántico, con destino a las principales zonas de consumo y producción industrial del país, como el Bajío y el Valle de México, ofreciendo una ventaja significativa para las cadenas de suministros. Su conectividad carretera para atender al mercado nacional e internacional, hace de Tuxpan un puerto cercano y seguro por los bajos índices de tiempo y de accidentabilidad.

Actualmente, dos Empresas Públicas del Estado operan a través del recinto portuario, que abastecen de energía eléctrica (CFE) y combustibles (PEMEX) a dichas zonas. Estas operan a través de monoboyas en la zona marítima concesionada a la ASIPONA Tuxpan, lo que les permite recibir los productos para sus actividades de manera eficiente y segura. Este sistema facilita una transferencia rápida de descarga, optimizando los tiempos de operación y reduciendo los costos asociados; de igual manera, en la zona de Chile Frío se encuentra una instalación marítima dedicada a la descarga de gas LP.

Un servicio de transporte marítimo de corta distancia permitiría a Tuxpan competir con ventajas en costos, seguridad, tiempo y distancia, con el transporte terrestre de carga, tanto ferroviario como autotransporte. Lo anterior, buscando estratégicamente complementarse con Puerto Progreso y puertos de la costa oeste de EUA y el Caribe, considerando rutas marítimas de *ferries* para el transporte de carga.

La Entidad en colaboración con su comunidad portuaria tiene el reto de evaluar la factibilidad económica de operar nuevas rutas previamente detectadas y apostar por el crecimiento de la carga a futuro. Rutas de TMCD y de cabotaje han resultado, en diferentes estudios, las más factibles, dados los volúmenes requeridos para participar en las rutas de transporte marítimo.

8. Incorporación de nuevas tecnologías, procesos y sistemas de información.

Las industrias del transporte marítimo-portuario, registran un acelerado y profundo cambio tecnológico, destacando la incorporación de nuevas tecnologías en los procesos donde están involucrados sistemas de información, buques, operación, vigilancia y Autoridades. Lo anterior, con la visión de generar una mayor integración de las cadenas logísticas a través de la digitalización hacia un puerto inteligente.

El Sistema Portuario Nacional, incluyendo el Puerto de Tuxpan, no son ajenos a estos cambios, su participación en las rutas de transporte marítimo requiere de la actualización de las tecnologías y procesos, para ello, el Puerto de Tuxpan tiene el desafío de adaptar servicios específicos para fortalecer los procesos aduaneros y adoptar plataformas tecnológicas para mejorar la trazabilidad en el manejo de la carga.

Es por ello que la ASIPONA Tuxpan se encuentra en la implementación del Sistema Puerto Inteligente Seguro (PIS), la cual es una Plataforma Tecnológica Integral desarrollada por la Secretaría de Marina para fortalecer la seguridad del Sistema Portuario Nacional, mediante la digitalización y sistematización de los procesos administrativos, impulsando la eficiencia



SECRETARÍA DE MARINA
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS
Y MARINA MERCANTE
DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
PORTUARIO NACIONAL

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.

Carretera a la Barra Norte km 6.5
Colonia Ermita la Calzada
C.P. 92830, Tuxpan, Veracruz.



recaudatoria de los Administradores Portuarios. Uno de los principales beneficios del PIS para el puerto de Tuxpan son los siguientes:

- Realiza la trazabilidad del despacho de mercancías y el control de las actividades portuarias.
- Digitaliza los documentos y agiliza las autorizaciones de la entrada de la carga.
- Permite fluidez en la entrada y salida de carga, vehículos y personas.
- Garantiza la protección marítima y portuaria a favor del usuario.
- Brinda a los transportistas que ingresan al puerto una regulación de su transporte respecto al ingreso/salida de sus unidades.
- Agiliza las gestiones administrativas portuarias en línea con la seguridad de la firma electrónica.
- Permite la verificación sistematizada en tiempo real con autoridades que dan atención al puerto en una plataforma digital.

9. Reservas territoriales y frentes de agua.

El puerto de Tuxpan cuenta con potencial de expansión para el desarrollo de nuevos negocios habilitando los nuevos frentes de agua ubicados aguas arriba del canal de navegación. Lo anterior, derivado del tercer addendum que incorporó al recinto portuario una nueva área de agua nombrada "polígono aguas arriba canal interior", y los cuales son colindantes con terrenos de propiedad privada para construir y operar nuevas terminales e instalaciones portuarias, lo que contribuiría al crecimiento y modernización del puerto.

Lo anterior, se puede detonar de manera significativa con la profundización a 15 metros los ductos de PEMEX, los cuales cruzan el canal interior de navegación aguas arriba a una profundidad de 7 metros, esto posibilitaría el paso de embarcaciones de mayor calado y facilitaría la ejecución de un dragado de construcción que amplié la profundidad a 10 u 11 metros en dicha área.

Lo anterior, acompañado de un programa de ordenamiento territorial que permita aprovechar de manera óptima estos potenciales frentes de agua para las operaciones portuarias y superficies terrestres disponibles para el desarrollo de nuevas actividades o la expansión de las existentes, asegurando que el crecimiento del puerto se realice de manera ordenada y estratégica.

10. Puerto ciudad y medio ambiente.

La Entidad trabaja con la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, respecto a la Estrategia de Descarbonización de Puertos que está alineada con el Acuerdo de París; los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030; la Estrategia de Instrumentación para una Economía Oceánica Sostenible; y la Estrategia Revisada de la Organización Marítima Internacional. Todas ellas estrechamente relacionadas con la descarbonización del transporte marítimo. En dicha estrategia se implementan las acciones tendientes a que los puertos, a través de las Administraciones del Sistema Portuario Nacional y las Administraciones Portuarias Integrales, mantengan actualizado un inventario de emisiones y, en paralelo, se promuevan la digitalización, la optimización de procesos, la eficiencia energética y el fortalecimiento de la relación puerto-ciudad, mediante acciones como proyectos de infraestructura sustentables, reforestación, limpieza de playas y campañas de concientización, entre otras.

SECRETARÍA DE MARINA
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS
Y MARINA MERCANTE
DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
R.F.C. API-940722-K33
Carretera a la Barra Norte Km 6.5
Colonia Ejido la Cruzada
C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz.



Se considera primordial una estrecha relación con la sociedad y el puerto para buscar la generación de sinergias que sean benéficas para ambos. Este es el caso de la participación de la Comunidad Portuaria en el desarrollo de actividades que influyan en el bienestar de la población local. Siendo relevante en materia de generación de empleos, desarrollo urbano y crecimiento económico. Es por ello, que la ASIPONA Tuxpan participa de manera coordinada con autoridades municipales, estatales y federales para establecer acciones que impulsen el desarrollo económico en apoyo a la sociedad local, regional y nacional manteniendo una visión de sostenibilidad.

De esta manera, la Entidad se alinea a las acciones encaminadas a disminuir el impacto ambiental realizando actividades para la concientización de la sociedad civil para que conozca la importancia del cuidado del medio ambiente, a través del programa "conoce tu puerto" en el cual se reciben instituciones educativas, así como la realización de campañas de "limpieza de río" y "reforestación".

Además, se realiza la reproducción de mangle en el vivero de la ASIPONATUX, con el objetivo de mitigar el impacto de los gases de efecto invernadero, realizando acciones para la reforestación de áreas impactadas por la acción del ser humano, sembrado plantas para mitigar la erosión de la playa en la zona aledaña de la escollera sur.

11. Situación financiera de la ASIPONA y financiamiento de la inversión.

Debido a los volúmenes de carga y de arribos de buques que se registran, la Entidad es autosuficiente para cubrir sus costos de operación y cubre las necesidades de mantenimiento a la infraestructura básica, como lo son las edificaciones, patios, almacenes, vialidades internas, señalamiento marítimo, alumbrado, e instalaciones eléctricas y su dragado de mantenimiento ya que al ser un puerto fluvial, la necesidad de realizar dragados de mantenimiento de manera anual es primordial para mantener las profundidades y los calados oficiales, a fin de para garantizar la seguridad en la navegación y la operación del puerto y la certeza operativa a los cesionarios que utilizan las áreas comunes para la operación de sus terminales.

El puerto mantiene su estrategia para el desarrollo de nuevos negocios y asegurar mayores ingresos que sean suficientes para desarrollar nueva infraestructura, garantizar su mantenimiento y mejorar los niveles de operación. Es por ello, que el desarrollo de negocios se realiza a través de Contratos de Cesión Parcial de Derechos y Obligaciones en donde empresas privadas operan y explotan áreas del recinto portuario, y las cuales generan ingresos para la Entidad.

12. Desarrollo de capital humano y capacitación del personal.

La Entidad cuenta con un equipo de trabajo integral y capacitado con conocimientos para el desarrollo de negocios y los retos que se presentan; requiere del desarrollo de estrategias específicas para impulsar el crecimiento y la competitividad del puerto, por lo que se considera primordial mantener las estrategias de capacitación y desarrollo del capital humano, para la mejora continua de los procesos relacionados con la prestación de los servicios que brinde el Puerto.



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
R.F.C. API-940722-K33
Carretera a la Barra Norte Km 6.5
Colonia Puerto la Calzada
C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz



Marina
Secretaría de Marina



Con el fin de brindar las facilidades y la calidad educativa, la ASIPONA Tuxpan trabaja conjuntamente con entidades líderes en gestión del conocimiento, como lo son:

- Fideicomiso de la Universidad Marítima y Portuaria de México (FUMPM)
- Comisión Interamericana de Puertos (CIP)
- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)

Además, la Entidad promueve la celebración de convenios con instituciones educativas de nivel superior, con el objetivo de promover el desarrollo de capital humano en la comunidad portuaria y la población local y regional, con una visión de implementar un modelo de la triple hélice en donde interactúan y colaboran tres sectores para el proceso de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I), la cual es una estrategia integral para incrementar la competitividad de las empresas. Por este motivo, uno de los propósitos es continuar impulsando la capacitación estratégica, el desarrollo profesional de trabajadores del sector y todos aquellos que integren la comunidad portuaria para el desarrollo económico sostenible.



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MARINA
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN S.A. DE CV
R.F.C. 47-948705-333
Carretera a San Andrés Tuxtla km 6.5
C.P. 232881 Tuxpan, Veracruz



3. ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO PORTUARIO DEL PUERTO DE TUXPAN

El presente PMDP se sustenta en un proceso de planeación estratégica, el cual permite alinear el conjunto de esfuerzos de organización y recursos que utilizará el Puerto de Tuxpan para impulsar su desarrollo y lograr los objetivos estratégicos y metas que se establecen. Este esfuerzo de planeación constituye una herramienta para que las acciones a realizar por la Entidad se conviertan en resultados alineados a los propósitos de desarrollo con impacto nacional, regional y local.

La planeación estratégica del desarrollo del Puerto de Tuxpan contenida en este capítulo, se enmarca en los objetivos y lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y en las políticas definidas por el Gobierno Federal y la Secretaría de Marina para lograr un mayor desarrollo en los puertos del Sistema Portuario Nacional, y con el fin de impulsar el crecimiento y desarrollo económico a través de la inversión, la generación de empleos y un mayor bienestar para la población del país y está alineada con la Política Nacional Marítima considerando el impulso del desarrollo nacional y el Desarrollo Marítimo Nacional. El puerto de Tuxpan participa en las prospectivas y estrategias de los Intereses Marítimos Nacionales (IMN), particularmente en el segundo punto correspondiente al Sistema Portuario Nacional, el cual considera dos tipos de contribuciones:

- i. Influencia directa:
 - a. Comercio Marítimo
 - b. Marina Mercante
 - c. Protección Marítima y Portuaria
 - d. Medio Ambiente Marino
- ii. Influencia indirecta:
 - a. Seguridad Marítima
 - b. Industria Naval
 - c. Turismo Náutico
 - d. Recursos Naturales Marinos
 - e. Cultura Marítima



De esta manera, se estima que para el año 2045, el Sistema Portuario Nacional será moderno, competitivo y sustentable, apto para atender los desafíos de la logística global. Manteniendo la optimización de los recursos públicos y estimulando la inversión privada. Esto, considerando el fortalecimiento de la marina mercante e impulsando el comercio marítimo, respetando el medio ambiente con la descarbonización e incrementando la eficiencia en la operación.

En este capítulo se presenta la visión para el Puerto de Tuxpan en un horizonte de 20 años, siendo revisable cada 5 años. También se establecen los objetivos estratégicos, las estrategias, líneas de acción, las metas y los indicadores, como unidades de medida que permitirán el seguimiento a la evaluación periódica del desempeño del puerto y, se concluye con la zonificación maestra para el desarrollo portuario, identificando los destinos, usos y modos de operación de las diferentes zonas portuarias, así como los servicios y las áreas en las que deba admitirse a prestadores que satisfagan los requisitos que establezcan los reglamentos y Reglas de Operación del Puerto de Tuxpan.

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
 R.F.C. API-240722-1033
 Carretera a la Zona Nueva km 0.5
 Colima Surculla Colima
 C.P. 92830, Tuxpan, Veracruz



Marina
Secretaría de Marina



3.1 Visión y misión del Puerto de Tuxpan

Visión

Ser uno de los principales nodos comerciales del Sistema Portuario del Golfo de México, con infraestructura y servicios de alta calidad integrados a las cadenas logísticas, para el manejo de hidrocarburos, químicos y carga en general, con el fin de vincular de manera eficiente, eficaz y sostenible su movilización entre los usuarios nacionales e internacionales.

Misión

Contribuir en el desarrollo de Terminales e Instalaciones portuarias especializadas, para la recepción, almacenamiento y distribución eficiente y eficaz de hidrocarburos, químicos y carga comercial, con la finalidad de optimizar la productividad de los servicios a las cadenas logísticas que se desarrollen en el Comercio marítimo Internacional y Nacional.



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MARINA
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
R.F.C. API-940722-K33
Carretera a la Barra Norte Km 6.5
Colonia Ejido la Calzada
C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz, México



3.2 Objetivo estratégico, estrategias y líneas de acción del puerto

Los objetivos estratégicos están formulados bajo los principios de competencia, calidad y eficiencia en la prestación de los servicios portuarios, lo mismo que sus metas de desarrollo correspondientes, así como las estrategias y líneas de acción establecidas para su implementación, por lo que cualquier disposición o medida que incluya este PMDP va de la mano con los principios mencionados.

Los objetivos estratégicos definidos en este PMDP atienden las oportunidades que el Puerto de Tuxpan tiene y los cuales están alineados con la visión y misión del puerto, con una perspectiva de mediano y largo plazo, por lo que destaca los beneficios esperados y, junto con las estrategias y líneas de acción, expresan las estrategias de desarrollo del puerto.

Objetivo estratégico	Estrategia	Línea de acción
1. Impulsar la ampliación del Puerto de Tuxpan para consolidarlo como una plataforma logística de clase mundial, que incremente su participación en los flujos de comercio marítimo del Golfo de México, mejorando la cobertura del mercado relevante y la demanda atendida, con servicios competitivos y sostenibles, bajo condiciones óptimas de seguridad, confiabilidad, transparencia y sostenibilidad, para incrementar, optimizar e incentivar el desarrollo de la economía mexicana y el de las cadenas logísticas y de valor que lo incluyen.	Concientizar a la Administración Pública Federal y la sociedad acerca de los beneficios que el Sistema Portuario Nacional ofrece al Comercio Marítimo, a fin de incentivar la captación de recursos que impulsen el sector portuario.	Promover la ubicación estratégica del puerto para atender el mercado de su zona de influencia.
	Promover la Cultura Marítima a nivel nacional a través de diferentes medios de comunicación, como un compromiso con las y los mexicanos, a fin de permear en la población el quehacer del sector marítimo.	Instrumentar un programa de promoción, atracción de cargas e inversiones que permita mayores volúmenes de operación en el puerto.
	Impulsar el desarrollo de espacios terrestres y las áreas con frente de agua para el desarrollo de futuras terminales e instalaciones y consolidar el ordenamiento territorial del puerto.	Fomentar la coordinación entre la comunidad portuaria, para el establecimiento estrategias comerciales que permitan ampliar el mercado objetivo.
		Fomentar la reconfiguración de las áreas cesionadas y sus frentes de agua.
	Promover el desarrollo de terminales e instalaciones especializadas en el puerto.	Participar en sesiones de trabajo para la elaboración y/o actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU), que el Ayuntamiento convoque, para dar continuidad a las metas que aluden a los aspectos de la visión y misión de la ASIPONATUX.
		Promover y facilitar la inversión privada en la construcción, ampliación y operación de terminales e instalaciones.
	Promover el desarrollo de infraestructura portuaria en el área denominada "muelle 3" para el manejo de mercancías.	
	Promover nuevas rutas que permitan incrementar el movimiento de carga y el crecimiento económico.	Coadyuvar al incremento del Comercio Marítimo nacional e internacional que impulse el desarrollo económico y social, impulsando el transporte marítimo en la Cadena Logística de suministro.



SECRETARÍA DE MARINA
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS
TAMPARAQUE, COAHUILA DE ZARAGOZA
DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS

ADMINISTRACION DEL SISTEMA
PORTUARIO NACIONAL
MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
R.F.C. API-940722-K33
Carretera a la Barra Norte Km 6.5
Colonia Ejido la Calzada
C.P. 92850, Tuxpan, Veracruz



Objetivo estratégico	Estrategia	Línea de acción
	Priorizar el transporte marítimo de mercancías para incrementar el uso de los puertos nacionales e incentivar el cabotaje.	Incentivar el Transporte Marítimo de Corta Distancia (TMCD) y el de Cabotaje.
	Impulsar la productividad y el desarrollo de los recursos humanos y tecnológicos del puerto.	Fomentar la digitalización y sistematización de los procesos operativos y administrativos impulsando la eficiencia recaudatoria, y que a su vez funcione como Ventanilla Única para la comunidad portuaria y Autoridades.
	Establecer programas para mejorar las condiciones de sustentabilidad ambiental en el puerto.	Dar continuidad a los programas de sustentabilidad para la conservación y mejoramiento del medio ambiente.
		Obtener la certificación de Industria Limpia, que incluya promover entre los operadores de terminales e instalaciones la realización de maniobras en condiciones de nulo o mínimo índice de contaminación.
	Mejorar las relaciones puerto - ciudad.	Promover la descarbonización de puertos y la disminución de Gases de Efecto Invernadero en el ámbito marítimo en concordancia con las metas nacionales de cambio climático.
		Fortalecer la coordinación y cooperación entre las dependencias de la Administración Pública Federal y sus diferentes sectores para facilitar la implementación de acciones de esta política.
		Promover el desarrollo de infraestructura para fortalecer la vinculación puerto-ciudad.
		Desarrollar programas de visitas guiadas, cursos y talleres sobre gestión y operación portuaria y logística.
	Mejorar la infraestructura de uso común, de accesos, vialidades del puerto y procesos para garantizar la adecuada operación del puerto, en términos de seguridad y calidad de servicios.	Promover la vinculación con instituciones académicas a fin de fomentar su participación laboral en las actividades portuarias.
		Participar en la Comisión Consultiva que constituya el Gobierno Estatal, conforme a los artículos 42 y 43 de la Ley de Puertos, para coadyuvar en el desarrollo sustentable de la zona.
		Promover la participación de los representantes de la Comunidad Portuaria en las sesiones que convoque la Comisión Consultiva.
		Incentivar la facilitación comercial en el puerto de Tuxpan.
		Promover el desarrollo de infraestructura y servicios logísticos con la participación privada para facilitar el acopio, transporte y distribución de cargas en la zona de influencia.
		Construcción de Centro de Control de Tráfico Marítimo.
		Construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales.
		Realizar rehabilitación y mantenimiento a la infraestructura portuaria.

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
R.F.C. 4PI-940720-33
Carretera a la Barra, Lote 401-65
Colonia Estrella del Sur
C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz



SECRETARÍA DE MARINA
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS
Y MARINA MERCANTE
DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS



Objetivo estratégico	Estrategia	Línea de acción
		Construcción de edificación complementaria para las operaciones que realiza la aduana en el puerto.
		Construcción del centro unificado para la protección marítima (CUMAR).
		Fomentar la participación de la Comunidad Portuaria para realizar el Dragado de construcción para la profundización y ampliación del canal de navegación Tuxpan II aguas arriba de la Dársena de Ciaboga II en el Puerto de Tuxpan.
		Instalación y operación de una báscula de camiones en el Puerto de Tuxpan, Veracruz.
		Construcción de edificación para el servicio de comedor para el personal de la ASIPONA Tuxpan.
		Promover y gestionar ante los gobiernos federal, estatal y locales la construcción de una línea ferroviaria que mejore la vinculación del puerto con sus mercados.
		Promover y gestionar una zona de actividades logísticas en un área aledaña al puerto que facilite el manejo eficiente de carga, que permita el acopio y distribución de cargas en la zona de influencia del puerto.
		Gestionar ante la Secretaría de Energía y PEMEX la profundización de los ductos que cruzan el Río Pantepec, aguas arriba de la dársena de ciaboga

3.3 Metas e indicadores.

Como parte de fundamental de las acciones para el logro del objetivo estratégico planteado en el presente PMDP, en las tablas siguientes se detallan las metas que el Puerto de Tuxpan proyecta alcanzar durante la vigencia del PMDP. Estas metas, expresadas como los resultados esperados, mantienen relación directa con el objetivo estratégico del puerto, y están dimensionadas en tiempo, espacio y unidades de medida y clasificadas en metas de:

- Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento.
- Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento.
- Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística.





Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento

Objetivo estratégico	Meta	Inversión total estimada (pesos)	Año de ejecución de la meta					Ubicación	Responsable			
			2022	2023	2024	2025	2026			2027		
1. Impulsar la ampliación del Puerto de Tuxpan para consolidarlo como una plataforma logística de clase mundial, que incremente su participación en los flujos de comercio marítimo del Golfo de México, mejorando la cobertura del mercado relevante y la demanda atendida, con servicios competitivos y sostenibles, bajo condiciones óptimas de seguridad, confiabilidad, transparencia y sostenibilidad, para incrementar, optimizar e incentivar el desarrollo de la economía mexicana y el de las cadenas logísticas y de valor que lo incluyen.	Dragado de Mantenimiento	381,254,000							41PuE	Administración del Sistema Portuario Nacional Tuxpan, S.A. de C.V.		
											42PuE	
												43PuE
												44PuE
												45PuE
												46PuE
												47.1PuS
												47.2PuS
	Mantenimiento al señalamiento marítimo.	14,253,090							Recinto portuario			
	Mantenimiento de Áreas verdes.	14,571,557							27 PuE			
	Servicios Generales.	10,752,500							26 PuS			
	Mantenimiento a la Aduana de Tuxpan.	11,808,840							31PuE			
	Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema eléctrico, Equipamiento y alumbrado.	17,966,872							26PuS			
	Mantenimiento a plantas de tratamiento de aguas residuales.	7,318,096							27PuE			
	Mantenimiento de la bodega de tránsito.	3,000,000							26PuS			
Mantenimiento general de instalaciones menores.	4,960,566							26PuS				
Mantenimiento a vialidades y patios.	24,500,000							27PuE				
Mantenimiento al muelle fiscal, dragas y duques de alba.	3,707,104							49PuS				
Mantenimiento a la bodega de usos múltiples.	12,500,000							50PuS				
Mantenimiento a escolleras norte y sur.	2,000,000							34PuE				
								35PuE				
								26PuS				
								Escollera Norte y Sur				



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MARINA
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
R.F.C. AME-07-77-653
Carretera a la Banca Norte Km 6.5
Colonia El Bosque Ciudad
C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz.



SECRETARÍA DE MARINA
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE
DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS



Objetivo estratégico	Meta	Inversión total estimada (pesos)	Año de ejecución de la meta					Ubicación	Responsable
			2022	2023	2024	2025	2026		
Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones a cargo de cesionarios.		100,951,125						20PuE C071	Tuxpan Port Terminal, S.A. de C.V.
		145,901,085						13PaE C047	Terminal Portuaria de Tuxpan, S.A. de C.V.
		1,360,500						1PaE C008	Suministros Marinos de Tuxpan, S.A. de C.V.
		300,000						54. 4 PaN	Gasolinera Marina Foy Tampamachoco, S.A. de C.V.
		7,250,000						8PaE C089	Desguaces Metálicos y Relaminables, S.A. de C.V.
		670,534,858						5PaE C017	Pemex Refinación PEMEX Logística
		14,247,000						2PaE C011	Granelera Internacional de Tuxpan, S.A. de C.V.
		3,450,500						4PaE C015	Terminales Marítimas Transunisa, S.A. de C.V.
		29,882,506						3PaE C013	Compañía Terminal de Tuxpan, S.A. de C.V.
		9,457,588						9PaE C026	FR Terminales, S.A. de C.V.
		16,280,048						6PaE C019	Andino Terminales México, S. de R.L. de C.V.
		11,403,000						11PaE C040	Construcciones y Equipos Latinoamericanos, S.A. de C.V.
		13,950,000						12PaE C041	Operadora CICSA, S.A. de C.V.
		13,465,755						15PuE C049	Smart Pass, S. A. de C. V.
		6,086,000						19PaE C065	Termigas, S.A. de C.V.
	12,041,183						1PaE C051	Terminal Marítima de Gas Tomza, S.A. de C.V.	
	8,400						7PaE C022	María de Lourdes García Elizondo	
	1,162,000						18PaN C064	Obras Marítimas HB, S.A. de C.V.	
	50,000						18PaN		



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MARINA
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
R.F.C. ARI-940722-K33
Carretera a la Barra Norte Km 6.5
Colonia Ejido la Cañada
C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz



Objetivo estratégico	Meta	Inversión total estimada (pesos)	Año de ejecución de la meta					Ubicación	Responsable
			2022	2023	2024	2025	2026		
								C093	María Margarita Magda Guzmán Carrillo
		250,000						7 PaE	Combustibles de Tuxpan S.A de C.V.
								C092	Combustibles de Tuxpan S.A de C.V.

Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento

Objetivo estratégico	Meta	Inversión total estimada (pesos)	Año de ejecución de la meta					Ubicación	Responsable	
			2022	2023	2024	2025	2026			2027
1. Impulsar la ampliación del Puerto de Tuxpan para consolidarlo como una plataforma logística de clase mundial, que incremente su participación en los flujos de comercio marítimo del Golfo de México, mejorando la cobertura del mercado relevante y la demanda atendida, con servicios competitivos y sostenibles, bajo condiciones óptimas de seguridad, confiabilidad, transparencia y sostenibilidad, para incrementar, optimizar e incentivar el	Complemento de Libramiento de Acceso al Puerto Tuxpan de A2 a A4.	142,626,131.20							49PuS	Administración del Sistema Portuario Nacional Tuxpan, S.A. de C.V.
	Ampliación de Vialidad de acceso al Recinto Portuario, casetas de control y obras complementarias, en el Puerto de Tuxpan.	10,684,269							49PuS	
	Ampliación de Vialidad de acceso al Recinto Fiscal de la ASIPONATUX, casetas de control y obras complementarias, en el Puerto de Tuxpan, Veracruz.	15,492,191							49PuS	
	Construcción de Centro de Control de Tráfico Marítimo	155,900,000							Recinto Portuario	
	Construcción de dos bodegas multipropósito y patios de maniobras en el Puerto de Tuxpan.	122,068,230							26PuS	
	Construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales	3,328,178							26PuS	



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
R.F.C. API-940722-R33
Carretera a la Barra Norte Km 6.5
Colonia Ejido la Cañada
C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz



SECRETARIA DE MARINA
COORDINACION GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE
DIRECCION GENERAL DE PUERTOS



Objetivo estratégico	Meta	Inversión total estimada (pesos)	Año de ejecución de la meta					Ubicación	Responsable
			2022	2023	2024	2025	2026		
desarrollo de la economía mexicana y el de las cadenas logísticas y de valor que lo incluyen	del puerto de Tuxpan								
	Mantenimiento mayor al muelle fiscal	75,000,000						50PuS	
	Adquisiciones de equipo para Señalamiento Marítimo en Puerto Tuxpan.	3,825,989						27PuE	
	Construcción del Muelle 3 ASIPONATUX, en el Puerto de Tuxpan, Ver.	195,832,218						35PuE	
	Construcción de edificación complementaria para las operaciones que realiza la aduana en el puerto de Tuxpan, Veracruz	52,000,000						31PuE	
	Construcción de las instalaciones de la aduana marítima del puerto de Tuxpan, Veracruz.	43,333,000						31PuE	
	Construcción del centro unificado para la protección marítima (CUMAR) en el puerto de Tuxpan, Veracruz	28,000,000						26PuS	
	Rehabilitación y adecuación de la Red contraincendio en el Recinto Fiscal ASIPONA TUXPAN (2022-2023)	64,000,000						25PuE 26PuS	
	Construcción del centro unificado para la protección marítima (UNAPROP 31) en el puerto de Tuxpan, Veracruz	29,500,000						26PuS	
Construcción de bandas transportadoras del muelle tres a bodegas de almacenamiento de granel agrícola,	11,666,666						35PuE 26PuS		



SECRETARÍA DE MARINA
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS
Y MARINA MERCANTE
DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MARINA
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S. AL DE C.V.
R.F.C. AP-940722-K33
Carretera a la Barra Norte Km 6.5
Colonia Ejido la Caizada
C.P. 92830, Tuxpan, Veracruz



Objetivo estratégico	Meta	Inversión total estimada (pesos)	Año de ejecución de la meta					Ubicación	Responsable
			2022	2023	2024	2025	2026		
	en el Puerto de Tuxpan, Veracruz.								
	Construcción de rack de tuberías, sistema de almacenamiento y descarga al autotransporte de hidrocarburos en el muelle tres del Puerto de Tuxpan, Veracruz.	53,333,333						35PuE 26PuS	
	Dragado de construcción para la profundización y ampliación del canal de navegación Tuxpan II aguas arriba de la Dársena de Ciaboga II en el Puerto de Tuxpan Veracruz.	138,750,000						45PuE	
	Programa de adquisición para una báscula de camiones en el Puerto de Tuxpan, Veracruz.	3,500,000						26PuS	
	Control de acceso de aduana espacio para un equipo de rayos "x" para el sistema de revisión de maletas.	736,145.72						31PuE	
	"Control de Acceso de Aduana mediante Rayos x" (RAPISCAN).	Información reservada por oficialía mayor						31PuE	Agencia Nacional de Aduanas de México / Secretaría de Marina
	Construcción y modernización de infraestructura y equipamiento.	1,962,283						20PuE C071	Tuxpan Port Terminal, S.A. de C.V.
		36,960,000						13PaE C047	Terminal Portuaria de Tuxpan, S.A. de C.V.
		3,000,000						54.4PaN	Gasolinera Marina Foy Tampamachoco, S.A. de C.V.
		5,117,946						8PaE C089	Desguaces Metálicos y Relaminables, S.A. de C.V.
		524,499,018						5PaE C017	Pemex Refinación Pemex Logistica



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MARINA
NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
R.F.C. API-940722-K33
Carretera a la Barra Norte Km 6.5
Colonia Ejido la Caizada
C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz.



Objetivo estratégico	Meta	Inversión total estimada (pesos)	Año de ejecución de la meta						Ubicación	Responsable
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		36,171,535							2PaE C011	Granelera Internacional de Tuxpam, S. A. de C. V.
		117,894,150							12PaE C041	Operadora CICSA, S.A. de C.V.
		6,000,000							15PuE C049	Smart Pass, S.A. de C.V.
		7,600,000							3PaE C013	Compañía Terminal de Tuxpam, S.A. de C.V.
		23,902,980							9PaE C026	FR Terminales, S.A. de C.V.
		298,500							1PaE C008	Suministros Marinos de Tuxpam S.A. de C.V.
		112,500							7.2PaE C092	Combustibles de Tuxpam, S.A. de C.V.
		815,466.09							56PaN	Pescados y Mariscos Mora, S.A. de C.V.
		1,557,490							14.4PaN	Ángela Alarcón Balderas
		42,500,000							6PaE C019	Andino Terminales México, S. de R.L. de C.V.

Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística

Objetivo estratégico	Meta	Unidad de medida	Año de ejecución de la meta						Ubicación	Responsable
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1. Impulsar la ampliación del Puerto de Tuxpam para consolidarlo como una plataforma logística de clase mundial, que incremente su participación en los flujos de comercio	Gestionar y obtener recursos federales para las siguientes obras:	Ingreso en el Sistema de Cartera de Inversiones							Fuera del Recinto Portuario	
	<ul style="list-style-type: none"> Mantenimiento mayor al muelle fiscal, por \$49,000,000 	Ingreso en el Sistema de Cartera de Inversiones							62PuS	Administración del Sistema Portuario Nacional Tuxpam, S.A. de C.V.
	<ul style="list-style-type: none"> Construcción de bodegas multipropósito y patios de maniobras, por \$142,700,000 	Ingreso en el Sistema de Cartera de Inversiones							30PuS 31PuS	



SECRETARÍA DE MARINA
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE
DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAM, S.A. DE C.V.
R.F.C. API-940722-K33
Carretera a la Barra Norte Km 6.5
Colonia Ejido la Cañada
C.P. 92880, Tuxpam, Veracruz



Objetivo estratégico	Meta	Unidad de medida	Año de ejecución de la meta					Ubicación	Responsable	
			2022	2023	2024	2025	2026			2027
marítimo del Golfo de México, mejorando la cobertura del mercado relevante y la demanda atendida, con servicios competitivos y sostenibles, bajo condiciones óptimas de seguridad, confiabilidad, transparencia y sostenibilidad, para incrementar, optimizar e incentivar el desarrollo de la economía mexicana y el de las cadenas logísticas y de valor que lo incluyen.	▪ Dragado de construcción para la profundización y ampliación del canal de navegación Tuxpan II aguas arriba de la Dársena de Ciaboga II, por \$555,000,000	Ingreso en el Sistema de Cartera de Inversiones							59PuE	
	▪ Construcción de edificación complementaria para las operaciones que realiza la aduana en el puerto, por \$136,000,000	Ingreso en el Sistema de Cartera de Inversiones							39PuE	
	▪ Construcción de Centro de Control de Tráfico Marítimo, por \$284,127,950	Ingreso en el Sistema de Cartera de Inversiones							Recinto Portuario	
	▪ Construcción del centro unificado para la protección marítima (CUMAR) en el puerto de Tuxpan, por \$59,000,000	Ingreso en el Sistema de Cartera de Inversiones							30PuS 31PuS	
	Diseño e instrumentación de programa de promoción y comercialización del puerto.	Programa operando	*	*	*	*	*	*	Recinto Portuario	
	Diseño e instrumentación de un programa para el aprovechamiento productivo de los frentes de agua.	Programa operando		*	*	*			Recinto Portuario	
	Diseño y operación progresiva de una plataforma con tecnologías de la información y comunicaciones, que sirva de enlace entre los actores, autoridades y usuarios del puerto.	Plataforma de información operando					*	*	Recinto Portuario	
	Diseño e instrumentación de un proceso para la construcción y equipamiento de una terminal de usos múltiples.	Contrato formalizado			*				Recinto Portuario	
Promover la construcción y operación de una zona de actividades logísticas con inversión privada en terrenos colindantes con el Recinto Portuario.	Programa operando		*	*	*			Fuera del Recinto Portuario		



SECRETARÍA DE MARINA
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS
Y MARINA MERCANTE
DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
R.F.C. API-910722-K33
Carretera a la Barra Norte Km 6.5
Colonia Ejido la Cañada
C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz



Objetivo estratégico	Meta	Unidad de medida	Año de ejecución de la meta					Ubicación	Responsable	
			2022	2023	2024	2025	2026			2027
	Diseño e instrumentación de programa para la constitución de reservas territoriales para futuros desarrollo.	Programa operando		*	*	*			Fuera del Recinto Portuario	
	Actualización de las reglas de operación.	Reglas autorizadas		*	*				Recinto portuario	
	Diseño e instrumentación de programa para coadyuvar a la planeación integral y al desarrollo regional –urbano–portuario con sustentabilidad.	Programa operando	*	*	*	*			Recinto Portuario	
	Diseño e instrumentación de programa de promoción y comercialización del puerto como nodo logístico, ofertando servicios de movilización de mercancías justo a tiempo y puerta a puerta, y actividades de valor agregado.	Programa operando	*	*	*	*	*	*	Recinto Portuario	
	Programa de vinculación puerto-ciudad con los gobiernos locales para promover el desarrollo y mantenimiento de infraestructura.	Programa operando						*	Recinto Portuario	
	Adopción de proceso de certificación como puerto sustentable.	Proceso de certificación operando					*	*	Recinto Portuario	
	Integración de memoria de buenas prácticas ambientales portuarias.	Proceso de integración de memoria					*	*	Recinto Portuario	
	Diseño e instrumentación de programa para el mejoramiento de la capacidad técnica del personal portuario y de capacidad gerencial del personal directivo.	Programa operando		*	*	*	*	*	Recinto Portuario	
	Programa de visitas guiadas.	Programa operando					*	*	Recinto Portuario	

(*) Año en operación del programa o proceso.

A continuación, se definen mediante la elección de variables relevantes, dos indicadores del desarrollo portuario con el propósito de medir el logro del objetivo estratégico de este PMDP, y de evaluar en su oportunidad los avances y en qué medida, con el fin de tener la posibilidad de comparar los resultados reales con los proyectados y disponer de información para la correspondiente toma de decisiones.

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL TURPÁN, S.A. DE C.V.
R.F.C. 2711-07721-03
Carretera a la Barra Puerto Libertad
Colonia Ejido La Cañada
C.P. 92580, Turpán, Veracruz





Indicador del desarrollo portuario 1/2

Objetivo estratégico	Consolidar al puerto como una plataforma logística competitiva, confiable y sostenible en lo productivo, económico y ambiental, que impulse el desarrollo de las cadenas logísticas y de valor de la economía mexicana.
Indicador	Productividad de las maniobras portuarias.
Descripción del indicador	Mide las toneladas, unidades o contenedores cargados o descargados de buque a muelle, o viceversa, por hora de operación del buque.
Método de cálculo	Toneladas operadas/Tiempo efectivo de operación = Tonelada Hora Buque en Operación [Desde el Inicio de operaciones del buque – hasta el término de operaciones del buque].
Unidad de medida	CHBO: Cajas Hora Buque en Operación; UHBO: Unidades Hora Buque en Operación; THBO: Toneladas Hora Buque en Operación.
Frecuencia de medición	Anual
Sentido del indicador	Ascendente

Línea base 2022	Meta 2027
Contenedores: 41 CHBO	Contenedores: 80 CHBO
Vehículos: 88 UHBO	Vehículos: 100 UHBO
Carga general suelta: 151 THBO	Carga general suelta: 160 THBO
Granel agrícola semimecanizado: 305 THBO	Granel agrícola semimecanizado: 340 THBO
Granel agrícola convencional: 295 THBO	Granel agrícola convencional: 270 THBO
Granel mineral semimecanizado: 600 THBO	Granel mineral semimecanizado: 650 THBO
Granel mineral convencional: 198 THBO	Granel mineral semimecanizado: 210 THBO
Petróleo y derivados: 913 THBO	Petróleo y derivados: 1,000 THBO
Fluidos: 271 THBO	Fluidos: 300 THBO
Gas LP: 370 THBO	Gas LP: 315 THBO

Nota: Los valores indicados en THBO de la línea base refieren al promedio de los máximos alcanzados por tipo de carga de los principales productos que se operaron en el puerto hasta el año 2022.

Indicador del desarrollo portuario 2/2

Objetivo estratégico	Consolidar al puerto como una plataforma logística competitiva, confiable y sostenible en lo productivo, económico y ambiental, que impulse el desarrollo de las cadenas logísticas y de valor de la economía mexicana.
Indicador	Recursos humanos para la sustentabilidad ambiental.
Descripción del indicador	Cuantifica el número de empleados de autoridades, instituciones, cesionarios y/o de prestadores de servicios, que integran la comunidad portuaria, que formalmente dentro de sus funciones laborales cumplen acciones específicas para: aprovechar sustentablemente los recursos naturales en los procesos productivos o de trabajo; preservar la calidad del aire, agua y suelo; remediación a zonas naturales dañadas; y/o proporcionar servicios profesionales de educación ambiental.
Método de cálculo	Variación porcentual año actual entre año anterior.
Unidad de medida	Porcentaje
Frecuencia de medición	Anual
Sentido del indicador	Ascendente

Línea base 2021	Meta 2027
10%	20%

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
R.F.C. API-910722-K33
Carretera a la Barra Norte Km 6.5
Colonia Ejido la Calzada
C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz

SECRETARÍA DE MARINA
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE
DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS





3.4 Zonificación maestra para el desarrollo portuario

La zonificación maestra del Puerto de Tuxpan está integrada por dos tipos de zonas portuarias: las que ya han sido asignadas o adjudicadas, tanto a cesionarios o autoridades, conforme a los procedimientos y normatividad aplicables; y, nuevas zonas portuarias que se proyectan en este PMDP como de desarrollo. En la siguiente tabla descriptiva se detallan primeramente las zonas portuarias asignadas a la fecha de elaboración de este PMDP:

Zonas portuarias Tuxpan

Clave de zonificación			Destino	Superficie destinada (m ²)			Titular de la Adjudicación
Número consecutivo	Uso	Modo de operación		Agua	Tierra	Total	
1	Pa	E	Terminal para actividades de avituallamiento, suministro de combustible, atraque y reparación de embarcaciones, carga y descarga de fluidos y químicos; así como para proporcionar servicios generales a las embarcaciones que den atención a las plataformas.	8,667.12	3,410.00	12,077.12	Suministros Marinos de Tuxpan, S.A. de C.V.
2	Pa	E	Terminal para el almacenaje y manejo de productos agrícolas a granel, materias primas, subproductos y equipo para su manejo y transformación, granel mineral, petrolíferos y subproductos derivados de la petroquímica y del petróleo.	15,508.58	22,649.19	38,157.77	Granelera Internacional de Tuxpam, S.A. de C.V.
3	Pa	E	Terminal para productos sólidos, líquidos a granel y fluidos energéticos.	15,634.04	24,539.53	40,173.57	Compañía Terminal de Tuxpan, S.A. de C.V.
4	Pa	E	Terminal de carga general, fluidos energéticos y otros fluidos, manejo de contenedores, productos agrícolas a granel y granel mineral.	14,400.01	4,624.04	19,024.05	Terminales Marítimas Transunisa, S.A. de C.V.
5	Pa	E	Terminal de productos petrolíferos y derivados del petróleo.	34,179.45	25,240.75	59,420.20	Pemex Logística
6	Pa	E	Terminal para manejo y almacenamiento de productos derivados de la petroquímica y del petróleo, incluyendo aceites, productos químicos, grasas lubricantes y trasvase de petrolíferos a excepción de combustible pesado y gas licuado de petróleo.	15,050.42	3,535.80	18,586.22	Andino Terminales México, S. de R.L. de C.V.



SECRETARÍA DE MARINA
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS
Andino Terminales
DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS
MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MARINA
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
R.F.C. API-940722-K33
Carretera a la Barra Norte Km 6.5
Colonia Ejido la Calzada
C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz



Clave de zonificación			Destino	Superficie destinada (m ²)			Titular de la Adjudicación
Número consecutivo	Uso	Modo de operación		Agua	Tierra	Total	
7.1	Pa	E	Estación para el suministro de combustibles.	796.74	275.150	1,071.89	María de Lourdes García Elizondo
7.2	Pa	E	Estación para el suministro de combustibles.	1,768.75	0	1,768.75	Combustibles de Tuxpan, S.A. de C.V.
8	Pa	E	Astillero, desguace, construcción y reparación de plataformas.	19,983.69	3,953.89	23,937.58	Desguaces Metálicos y Relaminables, S.A. de C.V.
9	Pa	E	Instalación para el manejo y almacenamiento de productos químicos y petrolíferos	0	18,758.93	18,758.93	FR Terminales, S.A. de C.V.
11	Pa	E	Instalación para el desarrollo, construcción y mantenimiento de plataformas petroleras marítimas o terrestres y de los equipos complementarios a las mismas, así como para la reparación, mantenimiento y atraque de embarcaciones.	42,113.53	16,720.00	58,833.53	Construcciones y Equipos Latinoamericanos, S.A. de C.V.
12	Pa	E	Terminal para el desarrollo, construcción y mantenimiento de plataformas petroleras, marítimas o terrestres y los equipos complementarios de las mismas, así como la reparación, mantenimiento y atraque de embarcaciones.	59,301.96	26,868.32	86,170.28	Operadora CICSA, S.A. de C.V.
13	Pa	E	Terminal para el manejo y almacenaje de granel agrícola.	7,588.76	22,987.07	30,575.83	Terminal Portuaria de Tuxpan, S.A. de C.V.
14.1	Pa	N	Atracadero para pesca y recreación.	900.81	913.61	1,814.42	Tomás Patricio Braniff Suinaga
14.2	Pa	N	Atracadero para pesca y recreación.	355.54	605.34	960.88	Verónica Hernández Ramírez
14.3	Pa	N	Atracadero para pesca y recreación.	242.70	597.94	840.64	Fundación Pedro y Elena Hernández A.C.
15	Pu	E	Instalación para la recepción, manejo y almacenaje de fluidos.	-	6,256.6	6,256.6	Smart Pass, S.A. de C.V.
17	Pu	N	Paso de lancha para el traslado de personal.	46.92	-	46.92	Administrador Portuario
18.1	Pa	N	Instalación para reparación de embarcaciones y construcción marina	2,727.78	473.86	3,201.64	Obras Marítimas HB, S.A. de C.V.



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
R.F.C. API-940722-K33
Carretera a la Barra Norte Km 6.5
Colonia Ejido la Calzada
C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz



Clave de zonificación			Destino	Superficie destinada (m ²)			Titular de la Adjudicación
Número consecutivo	Uso	Modo de operación		Agua	Tierra	Total	
18.2	Pa	N	Instalación para reparación de embarcaciones y construcción marina.	2,513.36	550.42	3,063.78	María Margarita Magda Guzmán Carrillo
19	Pa	E	Terminal de gas licuado de petróleo y/o hidrocarburos.	13,651.30	4,759.74	18,411.04	Termigas, S.A. de C.V.
20	Pu	E	Muelle de carga contenerizada, general, automóviles, fluidos energéticos, otros fluidos, manejo y almacenaje de granel mineral.	55,112.03	5,600.00	60,712.03	Tuxpan Port Terminal, S.A. de C.V.
21	Pa	N	Instalación para labores de investigación Científica.	2,600.02	604.30	3,204.32	Universidad Nacional Autónoma de México
22	Pa	N	Atracadero para servicio de lanchaje.	746.98	217.84	964.82	Litoral Tuxpeño, S.A. de C.V.
23.1	Pu	E	Instalaciones para oficinas administrativas.	-	111.41	111.41	Administrador Portuario
23.2	Pu	E	Instalaciones para oficinas administrativas.	-	290.36	290.36	Administrador Portuario
24	Pu	S	Muelle de pesca y reparación de embarcaciones.	-	1,553.42	1,553.42	Administrador Portuario
26	Pu	S	Patios y bodegas para el manejo y almacenaje de carga general, contenerizada, granel agrícola, granel mineral, fluidos, productos petrolíferos y energéticos.	-	95,894.76	95,894.76	Administrador Portuario
27	Pu	E	Instalaciones de la ASIPONATUX.	-	34,400.19	34,400.19	Administrador Portuario
28	Pu	E	Instalación para llevar a cabo las atribuciones como Autoridad Marítima Nacional (Capitanía de Puerto).	557.98	7,564.22	8,122.20	Secretaría de Marina (Capitanía de Puerto)
29	Pu	E	Instalaciones UNAPROP-31.	-	756.94	756.94	Administrador Portuario
30	Pu	E	Autoridad de SENASICA.	-	122.93	122.93	Administrador Portuario
31	Pu	E	Instalación de la Aduana Marítima.	-	10,498.44	10,498.44	Administrador Portuario
32	Pu	E	Secretaría de Marina.	16,723.89	5,983.94	22,707.83	Administrador Portuario
33	Pu	N	Instalación para la reparación, mantenimiento y atraque de embarcaciones.	20,241.43	5,347.74	25,589.17	Administrador Portuario



SECRETARÍA DE MARINA
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
Y MARINA MERCANTE
DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
R.F.C. API-940722-K33
Carretera a la Barra Norte Km 6.5
Colonia Ejido la Calzada
C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz



Clave de zonificación			Destino	Superficie destinada (m ²)			Titular de la Adjudicación
Número consecutivo	Uso	Modo de operación		Agua	Tierra	Total	
34	Pu	E	Muelle para la reparación, mantenimiento y atraque de embarcaciones.	12,905.65	-	12,905.65	Administrador Portuario
35	Pu	E	Terminal para carga general, granel agrícola, granel mineral y fluidos energéticos.	13,805.74	18,788.56	32,594.30	Administrador Portuario
36	Pu	E	Muelle de embarcaciones y servicios para la ASIPONATUX.	563.07	360.58	923.65	Administrador Portuario
37	Pu	E	Instalación para equipo de contra incendios.	-	42.51	42.51	Administrador Portuario
51	Pa	E	Terminal para la carga y descarga de petrolíferos.	15,202.05	4,952.77	20,154.82	Sirius Legado S.A.P.I de C.V.

Uso.-; Pu: público; Pa: particular. Modo de operación.- N: no especializado; S: semiespecializado; E: especializado.

Zonas portuarias Chile Frío

Clave de zonificación			Destino	Superficie asignada (m ²)			Titular de la Adjudicación
Número consecutivo	Uso	Modo de operación		Agua	Tierra	Total	
1	Pa	E	Multiboyas para carga y/o descarga de gas licuado de petróleo.	131,896.97	-	131,896.97	Terminal Marítima de Gas Tomza, S.A. de C.V.

Uso.-; Pu: público; Pa: particular. Modo de operación.- N: no especializado; S: semiespecializado; E: especializado.

Zonas portuarias Isla de Lobos

Clave de zonificación			Destino	Superficie asignada (m ²)			Titular de la Adjudicación
Número consecutivo	Uso	Modo de operación		Agua	Tierra	Total	
1	Pu	E	Turismo náutico		1,005.522	1,005.522	Administración de Sistema Portuario Nacional Tuxpan, S.A. de C.V.
1	Pu	E	Turismo náutico		5,488.985	5,488.985	
1	Pu	E	Turismo náutico		9,770.62	9,770.62	

Uso.- Pu: público; Pa: particular; Modo de operación.- N: no especializado; S: semiespecializado; E: especializado.

En las siguientes tres tablas descriptivas se definen las zonas portuarias que se proyectan en este PMDP como de desarrollo, detallando la justificación técnica, destino, uso y modo de operación.

Zona portuaria proyectada para desarrollo (polígono Río Tuxpan) 1/9

Clave de zonificación			Destino	Superficie estimada (m ²)	
Número consecutivo	Uso	Modo de operación		Agua	Tierra
16	Pa	E	Muelle de uso particular tipo marginal para el almacenamiento y manejo de carga general,	-	19,275.66

Carretera a la Barra Norte Km 6.5
Colonia Ejido la Calzada
C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz



Clave de zonificación			Destino	Superficie estimada (m ²)	
Número consecutivo	Uso	Modo de operación		Agua	Tierra
			contenerizada, almacenamiento de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.		

Justificación técnica

La carga petrolífera ha mostrado un crecimiento importante en Tuxpan, impulsada por la actividad industrial en las regiones del Valle de México, Bajío y centro-norte del país. Igualmente, la operación de fluidos no petroleros en el Puerto de Tuxpan ha crecido a un ritmo de 12.2% anual desde el año 2000, elevando su participación en el mercado del 6% al 37% en 2022, muy por encima del promedio en el Golfo de México, que se sitúa en 5.1%, por lo que es necesario prever la posibilidad de construir y operar terminales para tal efecto; en tal sentido resulta indispensable ampliar la capacidad disponible del Puerto, para el **manejo y almacenamiento de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.**

En este sentido, y tomando en cuenta dicho diagnóstico del puerto, se prevé que los servicios se provean en las instalaciones, sean de **uso particular o público** dependiendo de los contratos base de los solicitantes, garantizando con ello la provisión de un servicio eficiente, a todos los exportadores, importadores y demás operadores de carga que lo soliciten, haciendo accesible a un mayor número de usuarios los beneficios con los que el puerto cuenta con una eficiente conectividad terrestre desde el centro del país.

Considerando las restricciones que el puerto presenta en cuanto a frentes de agua, el desarrollo de instalaciones será para que operen de **forma especializada**, ya que los requerimientos para este tipo de cargas son muy específicos, con lo anterior los interesados deberán realizar las inversiones necesarias para garantizar rendimientos necesarios para la atención de las cargas, lo que permitiría incrementar la ocupación y competitividad del puerto, así como reducir los costos logísticos para los usuarios.

La ampliación del Destino en las áreas de estas terminales, se establece sin prejuzgar ni convalidar sobre la procedencia de cualquier expectativa de derecho que se pretenda sobre el uso o explotación del recinto portuario de Tuxpan.

Uso.- Pa: particular, Pu Público. Modo de operación.- E: especializado.



Zona portuaria proyectada para desarrollo (polígono Río Tuxpan) 2/9

SECRETARÍA DE MARINA
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS
Y MARINA MERCANTE
L. DE PUERTOS

Clave de zonificación			Destino	Superficie estimada (m ²)	
Número consecutivo	Uso	Modo de operación		Agua	Tierra
38	Pa	E	Terminal de hidrocarburos y productos petrolíferos.	-	9,834.09

Justificación técnica

Dentro del recinto portuario se dispone de un frente de agua, destinado a la instalación y operación de una **terminal para el manejo de hidrocarburos.**

En esta zona se cuenta con infraestructura de navegación y señalamiento marítimo adecuado para este tipo de proyecto, además de contar con las conectividades terrestres entre el Puerto y el corredor México-Tuxpan para el desalojo de los productos y marítima, para atender buque-tanques. Este frente de agua, requiere de áreas operativas en tierra, suficientes para atender la instalación de almacenamiento y áreas operativas para el manejo de dichas cargas, en la cual el propietario colindante ha mostrado el interés para llevar a cabo el proyecto, por lo que resulta congruente y necesario para el Puerto, establecer dada la colindancia del propietario, el **uso particular** del mismo.

Lo anterior tomando en cuenta que el mercado de hidrocarburos en México muestra un crecimiento sostenido y se estima que la tendencia continúe durante las próximas dos décadas, impulsado por el aumento en la capacidad de refinación y la creciente demanda interna de combustibles en la zona de influencia del Puerto, por lo que ampliar la infraestructura mediante terminales **especializadas**,

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
R.F.C. API-940722-K33
Carretera a la Barra Norte Km 6.5
Colonia Ejido la Calzada
C.P. 22830, Tuxpan, Veracruz



Clave de zonificación			Destino	Superficie estimada (m ²)	
Número consecutivo	Uso	Modo de operación		Agua	Tierra

permitirá al Puerto atender de manera eficiente la creciente importación y distribución de productos petrolíferos, reforzando su posición como un nodo logístico esencial en el Golfo de México.

Se requiere que se disponga de terminales especializadas que puedan realizar operaciones con puerto cerrado; y que, para cumplir las expectativas, las terminales deberán operar de **forma especializada**, para garantizar la eficiencia y seguridad en el manejo de la carga.

Uso.- Pa: particular. Modo de operación.- E: especializado.

Zona portuaria proyectada para desarrollo (polígono Monoboyas y Fondeo) 3/9

Clave de zonificación			Destino	Superficie estimada (m ²)	
Número consecutivo	Uso	Modo de operación		Agua	Tierra
1	Pa	E	Monoboya para carga y/o descarga de productos petrolíferos y derivados del petróleo.	2,356,194.49	-
2	Pa	E	Monoboyas para la descarga de Combustóleo pesado	1,570,796.33	-

Justificación técnica

En el Recinto Portuario se cuenta con un polígono en el que se ubican cinco monoboyas, tres a cargo de Pemex y dos de CFE, que se utilizan para la recepción de productos petrolíferos y Combustóleo Pesado, respectivamente. Estas instalaciones marinas se encuentran en el Puerto desde antes del otorgamiento del Título de Concesión a la ASIPONATUX.

Se prevé asignar este espacio mediante el esquema de Cesión Parcial de Derechos y Obligaciones; se considera que estas terminales serán de **uso particular** y modo de operación **especializado**.

La operación de las monoboyas representa un componente crítico en la cadena de suministro de combustibles, permitiendo la carga y descarga segura y eficiente de grandes volúmenes de productos petrolíferos. Para la ASIPONATUX, las monoboyas en Tuxpan no solo representan un medio eficiente de distribución, sino también una ventaja competitiva frente a otros puertos en el Golfo de México, ya que permiten un acceso directo y sin interrupciones a los principales mercados de consumo en el centro del país.

En esta zona se cuenta con infraestructura de navegación y señalamiento marítimo adecuado para este tipo de maniobras, se cuenta con un sistema de descarga de monoboyas a tanques de almacenamiento en tierra. La carga que opera Pemex representa el 48% de la carga total que se mueve por el Puerto, y actualmente es el principal generador de ingresos para la ASIPONATUX por el Uso de Infraestructura Portuaria.

Uso.- Pa: particular. Modo de operación.- E: especializado.



Zona portuaria proyectada para desarrollo (polígono Río Tuxpan) 4/9

Clave de zonificación			Destino	Superficie estimada (m ²)	
Número consecutivo	Uso	Modo de operación		Agua	Tierra
35	Pu	E	Terminal de usos múltiples para carga general, graneles, petróleo y derivados, y otros fluidos	13,805.74	18,780.32

Justificación técnica

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
R.F.C. API-940722-K33
Carretera a la Barra Norte Km 6.5
Colonia Ejito la Calzada
C.P. 92850, Tuxpan, Veracruz.



Clave de zonificación			Destino	Superficie estimada (m ²)	
Número consecutivo	Uso	Modo de operación		Agua	Tierra

La conectividad carretera que comunica al puerto con el centro de México, incrementa el potencial del puerto para la operación de mayor volumen de carga de graneles minerales y fluidos energéticos.

La delimitación de un área de 32,586.06 m² de Zona Federal Marítima (35PuE) para la construcción de una terminal de **uso público** con un modo de operación semi **especializada** de usos múltiples es fundamental para satisfacer la demanda de estos sectores en los próximos años.

La notable expansión del mercado de granel mineral atendido por los cuatro puertos comerciales principales del Golfo de México, con un crecimiento promedio anual del 6.2% durante 1995-2022, justifica la necesidad de construir infraestructura adicional que permita al Puerto de Tuxpan coadyuvar con otros puertos que cuentan con una capacidad instalada mayor y con un manejo especializado de este tipo de carga.

Dentro del recinto portuario se cuenta con un frente de agua de 230 metros lineales, cuyo terreno colindante está intervenido por el INAH, lo cual obliga a realizar operaciones únicamente con sistema de ductos o con bandas transportadoras.

La infraestructura requerida podrá ser desarrollada por inversionistas privados, para atender la demanda de carga general, granel agrícola, granel mineral y fluidos energéticos, con el desarrollo de una terminal de usos múltiples; dicha instalación permitirá incrementar la ocupación de las bodegas no fiscalizadas, con la cual se podrá pasar de manejar 60 mil tons. a más de 200 mil tons. anuales.

La asignación de este espacio para la modernización y ampliación de la infraestructura para el desarrollo de la terminal podría ejecutarse mediante el esquema de Cesión Parcial de Derechos y Obligaciones. Se considera que esta terminal sería de uso público y modo de operación especializado que corresponde al proyecto muelle 3 ASIPONATUX.

Actualmente en la zona proyectada del muelle 3 ASIPONATUX existen dos duques de alba que permiten usar el área para la reparación, mantenimiento y atraque de embarcaciones; en tanto no se ejecute el proyecto de construcción del muelle esta posición de atraque se continuará utilizando para ofrecer servicios generales a las embarcaciones de poco calado o en su caso habilitar el área con aditamentos provisionales que permitan la manipulación de carga.

Uso.- Pu: público. Modo de operación.- E: especializado.

Zona portuaria proyectada para desarrollo (polígono Río Tuxpan) 5/9



Clave de zonificación			Destino	Superficie estimada (m ²)	
Número consecutivo	Uso	Modo de operación		Agua	Tierra

52	Pa	E	Terminal para el manejo de asfalto, granel agrícola, granel mineral, granel líquido, fertilizante e hidrocarburos.	23,361.1	7,999.16
----	----	---	--	----------	----------

Justificación técnica

Dentro del recinto portuario se cuenta con un frente de agua con un área de 31,360.26 m² para la construcción de una terminal de **uso particular** con un modo de operación **especializada** en el manejo de asfalto, granel agrícola, granel mineral, granel líquido, fertilizante e hidrocarburos que permitirá al Puerto de Tuxpan optimizar su capacidad operativa y diversificar sus servicios, mediante la construcción de un muelle de 399 metros lineales, con dos posiciones de atraque, incluyendo dragado de profundización a su frente de agua y equipamiento portuario.

La infraestructura requerida podrá ser desarrollada por inversionistas privados, para atender la demanda. La asignación de este espacio para la modernización y ampliación de la infraestructura para

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
R.F.C. API-940722-K33
Carretera a la Barra Norte Km 6.5
Colonia Ejido la Calzada
C.P. 92550, Tuxpan, Veracruz



Clave de zonificación			Destino	Superficie estimada (m ²)	
Número consecutivo	Uso	Modo de operación		Agua	Tierra

el desarrollo de esta terminal se tiene prevista mediante el esquema de Cesión Parcial de Derechos y Obligaciones.

Uso.- Pa: particular. Modo de operación.- E: especializado.

Zona portuaria proyectada para desarrollo (polígono Río Tuxpan) 6/9

Clave de zonificación			Destino	Superficie estimada (m ²)	
Número consecutivo	Uso	Modo de operación		Agua	Tierra
39	Pa	N	Atracaderos para pesca y recreación, reparación de embarcaciones, paso de lancha para el traslado de personal y uso ornamental.	306.07	67,352.60
53.1	Pa	N	Instalación menor para actividades relacionadas con la pesca	-	459.04
53.2	Pa	N	Instalación menor para actividades relacionadas con la pesca	-	595.82
53.3	Pa	N	Instalación menor para actividades relacionadas con la pesca	-	378.75
56	Pa	N	Actividades relacionadas con la pesca	1,025.53	572.16

Justificación técnica

En el margen sur del Río Tuxpan dentro del Recinto Portuario, existen áreas susceptibles para el desarrollo de atracaderos para pesca y recreación, y otras áreas menores que puedan habilitarse como pasos de lancha para el traslado de personal.

Actualmente existe la limitante para generar infraestructura básica (dragado) aguas arriba de la dársena de ciaboga 2, lo cual únicamente permite el desarrollo de actividades portuarias para embarcaciones de menor calado, de hasta 48 m. de eslora, 11 m. de manga y de mayor porte siempre y cuando su calado no rebase los 4.8 m.

La actividad de la pesca local genera empleos a un número importante de trabajadores, especialmente de pequeñas y medianas empresas.

El crecimiento en la actividad económica de la región a lo largo del Río Tuxpan ha impulsado la actividad pesquera en menor escala, sobre todo en zonas de poca profundidad, donde los terrenos colindantes a la zona federal son de propiedad privada y de dimensiones menores.

Lo anterior, solo permite el desarrollo de instalaciones en áreas menores para uso particular y modo de operación no especializado. En estas áreas se podrán concretar contratos de Cesión Parcial de Derechos Y Obligaciones, cuyo objeto social contemple únicamente una de las actividades o negocios menores señalados en el destino.

Uso.- Pa: particular. Modo de operación.- N: no especializado.

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MARINA
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
R.F.C. API-940722-K33
Carretera a la Barra Norte Km 6.5
Colonia Puerto la Calzada
C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz

SECRETARÍA DE MARINA
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE
DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS



Zona portuaria proyectada para desarrollo (polígono Río Tuxpan) 7/9

Clave de zonificación			Destino	Superficie estimada (m ²)	
Número Consecutivo	Uso	Modo de operación		Agua	Tierra
39	Pa	N	Atracaderos para pesca y recreación, reparación de embarcaciones, paso de lancha para el traslado de personal y uso ornamental.	9,667.82	53,021.06
54.1	Pa	N	Uso ornamental y actividades recreativas	1,402.58	1,182.04
54.2	Pa	N	Uso ornamental y actividades recreativas	1,814.53	1,562.79
54.3	Pa	N	Uso ornamental y actividades recreativas	772.38	673.64
54.4	Pa	N	Uso ornamental y actividades recreativas	5,110.43	0.00
54.5	Pa	N	Uso ornamental y actividades recreativas	294.45	176.76
55	Pa	N	Varadero para atraque, reparación y mantenimiento de embarcaciones.	2,447.92	399.53
14.4	Pa	N	Atracadero para pesca y recreación.	2,100.29	342.44
14.5	Pa	N	Atracadero para pesca y recreación.	2,624.90	563.4

Justificación técnica

En el margen norte del Río Tuxpan dentro del Recinto Portuario, existen áreas susceptibles para el desarrollo de atracaderos para pesca, áreas de uso ornamental, actividades recreativas, y reparación de embarcaciones, donde los terrenos colindantes a la zona federal son de propiedad privada y de dimensiones menores.

Lo anterior, solo permite el desarrollo de instalaciones en áreas menores para uso particular y modo de operación no especializado, en los que es factible establecer áreas para fomentar el crecimiento del turismo y la recreación para impulsar la necesidad de instalaciones adecuadas para actividades como la pesca y recreación, aunado a que el uso ornamental en los atracaderos puede atraer turistas y contribuir al desarrollo urbano sostenible. La creación de empleos directos e indirectos en la región fomenta el desarrollo económico y el comercio.

La reparación de embarcaciones representa una oportunidad por tener una demanda recurrente, principalmente en el tipo pesqueras.

En estas áreas se podrán concretar contratos de Cesión Parcial de Derechos y Obligaciones, para la ejecución de sus actividades.

Uso.- Pa: particular. Modo de operación.- N: no especializado.



SECRETARÍA DE MARINA
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS
Y MANEJO DE CAJONCILLO
DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS

Zona portuaria proyectada para desarrollo (polígono Río Tuxpan) 8/9

Clave de zonificación			Destino	Superficie estimada (m ²)	
Número consecutivo	Uso	Modo de operación		Agua	Tierra
10	Pa	E	Terminal de servicios costa afuera para la industria petrolera.	21,588.49	6,236.66

Justificación técnica

Dentro del recinto portuario se cuenta con una terminal de servicios de logística a las áreas de Pemex Exploración y Producción, en la que se administra y proporciona los servicios de logística marina, transportación, alimentación así como los servicios de recepción, transporte, manipulación y entrega de materiales, lo que incluye los servicios de transporte vía marítima de personal, avituallamiento, materiales, equipo, herramientas e

R.F.C. API-940722-K33
Carretera a la Barra Norte Km 6.5
Colonia Ejido la Calzada
C.P. 52580 Tuxpan, Veracruz



Clave de zonificación			Destino	Superficie estimada (m ²)	
Número consecutivo	Uso	Modo de operación		Agua	Tierra

insumos desde y hacia las instalaciones marinas del Golfo de México, los cuales son constantes e ininterrumpidos los 365 días del año y 24 horas del día.

Esta terminal es de uso particular y está diseñada para operar bajo un modo no especializado, optimiza la logística y operación de sus actividades offshore, reduciendo costos operativos y tiempos de inactividad al facilitar un suministro continuo y eficiente de equipos y materiales. Esta infraestructura no solo fortalece la capacidad operativa y la flexibilidad de Pemex, sino que también fomenta el desarrollo económico en la región.

Se prevé asignar la zona federal marítima terrestre aledaña a esta infraestructura mediante un contrato de Cesión Parcial de Derechos y Obligaciones.

Uso.- Pa: particular. Modo de operación.- N: no especializado.

Zona portuaria proyectada para desarrollo (polígono Río Tuxpan) 9/9

Clave de zonificación			Destino	Superficie estimada (m ²)	
Número consecutivo	Uso	Modo de operación		Agua	Tierra

25	Pu	E	Bodega para manejo y almacenamiento de productos refrigerados.	-	4,418.75
----	----	---	--	---	----------

Justificación técnica

Dentro del recinto portuario del Puerto de Tuxpan se ubica una bodega refrigerada que goza de una posición estratégica excepcional, dada su ubicación y características, esta área es de **uso público** y está diseñada para operar bajo un **modo especializado**. La misma podrá ser sujeta a concurso para la celebración de un Contrato de Cesión Parcial de Derechos y Obligaciones, orientado a la operación de la bodega refrigerada. Esta iniciativa responde a la necesidad imperativa de optimizar las capacidades logísticas para el manejo de productos perecederos, en particular, frutas y jugos concentrados de cítricos destinados a la exportación.

La cercanía del Puerto de Tuxpan a las principales zonas de producción de cítricos en Veracruz representa una ventaja competitiva significativa. Esta proximidad permite reducir considerablemente los tiempos de transporte desde las áreas de cultivo hasta el puerto, lo que minimiza el riesgo de deterioro de los productos, asegurando así su calidad para el tráfico internacional.

Uso.- Pu: público. Modo de operación.- E: especializado.

Áreas de Reserva Portuaria

Clave de zonificación			Destino	Superficie destinada (m ²)
Número consecutivo	Uso	Modo de operación		
40	-	-	Reserva Portuaria	51,051.25

Áreas de agua Tuxpan

Clave de zonificación			Destino	Superficie destinada (m ²)
Número consecutivo	Uso	Modo de operación		
41	Pu	E	Canal de navegación exterior	585,708.94
42	Pu	E	Canal principal de navegación	254,190.54
43	Pu	E	Canal de navegación interior	210,847.99
44	Pu	E	Dársenas de Ciaboga	260,592.17
45	Pu	E	Canal de navegación aguas arriba	306,384.47

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
R.F.C. API-940722-K33
Carretera a la Barra Norte Km 6.5
Colonia Ejido la Calzada
C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz





Clave de zonificación			Destino	Superficie destinada (m ²)
Número consecutivo	Uso	Modo de operación		
46	Pu	E	Dársena fiscal	117,716.11
47.1	Pu	E	Áreas de navegación, operación e instalaciones	1,112,776.39
47.2	Pu	S	Áreas de navegación, operación e instalaciones	2,534,867.93
48	Pu	S	Dársena operativa	14,399.38

Uso.- Pu: público. Modo de operación.- E: especializado,

Vialidades y muelles de uso común Tuxpan

Clave de zonificación			Destino	Superficie destinada (m ²)	
Número consecutivo	Uso	Modo de operación		Agua	Tierra
49	Pu	S	Vialidades	-	20,559.51
50	Pu	S	Muelle Fiscal para carga comercial	5,144.82	5,458.82

Uso.- Pu: público. Modo de operación.- E: especializado,

Áreas de agua Chile Frío

Clave de zonificación			Destino	Superficie destinada (m ²)
Número consecutivo	Uso	Modo de operación		
2	Pu	S	Áreas de navegación de uso común	2,550,957.15

Uso.- Pu: público. Modo de operación.- S: semiespecializado,

Áreas de agua Monoboyas

Clave de zonificación			Destino	Superficie destinada (m ²)
Número consecutivo	Uso	Modo de operación		
3	Pu	S	Áreas de navegación de uso común	34,696,136.75
4	Pu	E	Zona de fondeo	19,260,000.00

Uso.- Pu: público. Modo de operación.- E: especializado.

Áreas de agua Isla de Lobos

Clave de zonificación			Destino	Superficie destinada (m ²)
Número consecutivo	Uso	Modo de operación		
2	Pu	E	Zona de fondeo	360,000.00

Uso.- Pu: público. Modo de operación.- E: especializado.

En la tabla descriptiva que se presenta enseguida, se enlistan los servicios portuarios y las áreas en las que, en los términos de la Ley de Puertos, deba admitirse a prestadores que satisfagan los requisitos que establezcan los reglamentos, Reglas de Operación del Puerto de Tuxpan, Ver. y las consideraciones técnicas, de eficiencia y seguridad.

Servicios portuarios y áreas para la prestación de servicios

Servicio portuario	Cantidad de prestadores	Área para la prestación del servicio
--------------------	-------------------------	--------------------------------------

Pilotaje A definir por la autoridad

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
R.F.C. API-940722-K33
Carretera a la Barra Norte Km 6.5
Colonia Ejido la Cañada
C.P. 92880 Tuxpan, Veracruz



SECRETARÍA DE MARINA
DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS



Servicio portuario	Cantidad de prestadores	Área para la prestación del servicio
Servicios a las embarcaciones para realizar sus operaciones de navegación interna	Remolque Amarre de cabos Lanchaje	Máximo 2* Libre entrada
Servicios generales a las embarcaciones	Avituallamiento Agua potable Combustible y lubricantes Comunicación Energía eléctrica Recolección de basura y desechos Eliminación de aguas residuales Lavandería Reparaciones a flote	Libre entrada Recinto Portuario: Río Tuxpan, Monoboyas, Chile Frío e Isla Lobos
Servicios para la transferencia de bienes o mercancías	A definir por la autoridad	

*Tope condicionado a la demanda y necesidad del puerto con base en la elaboración del estudio correspondiente y/o conforme a la necesidad de los cesionarios y líneas navieras.

Para la asignación o reconfiguración de superficies de agua en los Contratos de Cesión Parcial de Derechos y Obligaciones de la Terminales Portuarias, se considerará el buque tipo de diseño de cada posición de atraque proyectada en las zonas portuarias para su desarrollo.

En el *Plano maestro de destinos, usos y modos de operación del Puerto de Tuxpan* que se presenta a continuación, se identifican cada una de las distintas zonas portuarias determinadas por el resultado de la planeación y operación portuarias, definiendo y diferenciando gráficamente una por una las zonas adjudicadas y las proyectadas para desarrollo, así como su destino, uso y modo de operación establecidos en este PMDP.


En los siguientes *Planos maestros de destinos, usos y modos de operación* se identifican cada una de las distintas zonas portuarias determinadas por el resultado de la planeación y operación portuarias, definiendo y diferenciando gráficamente una por una las zonas adjudicadas y las proyectadas para desarrollo, así como su destino, uso y modo de operación establecidos en este PMDP.

- Plano del Puerto de Tuxpan.
- Plano de Monoboyas y Fondeo del Puerto de Tuxpan.
- Plano de la zona Marítima de Chile Frío.
- Plano de Isla Lobos.



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MARINA
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
R.F.C. API-940722-K33
Carretera a la Barra Norte Km 6.5
Colonia Ejido la Calzada
C.P. 91880 Tuxpan, Veracruz

3.4.4 Plano maestros de destinos, usos y modos de operación de Isla de Lobos




ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MARINA
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
 C.P. ABL 9407 de México 433
 Carretera a la Barra Norte Km 6.5
 Colonia Ejido la Calzada
 C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz.



SECRETARÍA DE MARINA
 COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS
 Y MARINA MERCANTE
 DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS