



| ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A DE C.V | | CATALOGO DE CONCEPTOS | | DOCUMENTO NO. PE-13 | | |
|---|---|--|----------|-----------------------------|-----------------|---------|
| SERVICIO: "SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ" | | LICITACIÓN NO.: LO-13-J2X-013J2X002-N-3-2025 | | LUGAR Y FECHA: TUXPAN, VER. | | |
| CONCEPTOS | | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| CLAVE | DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES | | | LETRA | NUMERO | |
| 1 | Levantamiento batimétrico con multihaz para la verificación inicial y final del dragado de mantenimiento en el puerto de Tuxpan Ver., por unidad de obra terminada. (EP 01) | | | | | |
| | a) Inicial | HA. | 286.00 | | | |
| | b) Final | HA. | 286.00 | | | |
| 2 | Supervisión para el control y seguimiento de la obra de dragado de mantenimiento en el Canal de Navegación Exterior, Dársena de Ciaboga I, Canal Principal TPT y Canal Interior CTT así como el Canal y Dársena de API, por unidad de obra terminada (EP 02) | JORNADA | 55.00 | | | |
| 3 | Levantamiento batimétrico inicial y final con ecosonda de haz simple en la zona de tiro en el Puerto de Tuxpan, Veracruz, por unidad de obra terminada. (EP03) | | | | | |
| | a) Inicial | HA. | 270.00 | | | |
| | b) Final | HA. | 270.00 | | | |
| 4 | Levantamientos batimétricos de control con multihaz, para la verificación de la ejecución de los trabajos de dragado de mantenimiento con secciones transversales a cada 20.00 metros en el puerto de Tuxpan Veracruz, por unidad de obra terminada. (EP 04). | HA. | 286.00 | | | |
| GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA LIC. EVODIO CRUZ SEGURA | | RAZÓN SOCIAL | | SUMA PARCIAL | | |
| | | FIRMA DEL LICITANTE | | SUMA ACUMULADA | | |